



0001 H/53

Geomatikk

1981001 PS Plansak 1981-09-10 1-01

REGULERINGSFØRESEGNER FOR SKULE- OG SENTRALIDRETTSANLEGG,
LÆRDAL KOMMUNE

§ 1

Det regulerte området er på planen vist med reguleringsgrense.

§ 2

Område for offentlege føremål

Området skal nyttast til skuleføremål. Bygningane kan oppførast i inntil 2 etasjar. Utnyttingsgraden skal maksimalt vera 0.4.

Utforming av bygningar, avkjøyrslar, parkering, gjerder o.l. skal i kvart einskild høve godkjennast av bygningsrådet.

§ 3

Friområde

Området skal nyttast til idrettsanlegg, mosjon- og trimanlegg, stemne plass o.l.

Naudsynte bygningar for drifta av dei ulike anlegg kan oppførast i friområdet.

§ 4

Fellesføresegner

- a) Bygningsrådet skal ved handsaminga av byggemeldingar sjå til at bygningane får god form og materialhandsaming. Bygningar i same område skal ha ein harmonisk og einsarta utføring med omsyn til takvinkel (-form) og materiale.
- b) Gjerder i friområdet kan berre oppførast der bygningsrådet finn det naudsynleg av omsyn til bruken av området.
- c) Bygningsrådet kan gjera unntak frå reguleringsføresegnene om særlege grunnar talar for dette, og unntaket er innafor ramma av bygningslova og bygningsvedtektene i kommunen.



16 AUG. 1983

Stadfestet den _____ 19__