

SKJEMA

Gyldig fra: 24.02.2022

Versjon: 1.4

Arkivnr: SS00576

Gyldig for: Avinor AS, Svalbard lufthavn

1 ARBEID PÅ RULLEBANER OG SIKKERHETSOMRÅDER

Aktivitet	Når	Hvordan
Arbeid på rullebane, RESA eller planert del av sikkerhetsområdet	<p>Når lufttrafikk pågår.</p> <p>Når lufttrafikk pågår.</p> <p>Når arbeid foregår innenfor restriksjonsområder for navigasjonshjelpemidler samtidig med at lufttrafikk pågår.</p>	<p>Det <u>skal ikke</u> utføres arbeider på rullebaner, RESA eller planert del av sikkerhetsområdet. Det tillates ikke grøfter, masseansamlinger, parkering av kjøretøy og utstyr osv. på disse områdene så lenge lufttrafikk pågår. Ref CS ADR-DSN kap B og C.</p> <p>På rullebaner i kode 3 og 4 kan det likevel utføres andre typer arbeid (f.eks klipping av gress) på planert del av sikkerhetsområdet utenfor 60 m fra rullebanens senterlinje, forutsatt at personell og eventuelle maskiner er klar av indre sideflate. Ref CS ADR-DSN.B.165 og J.480 tabell J-1</p> <p>Det skal påses at arbeid, utstyr og kjøretøyer m.v. ikke innvirker på driften av navigasjonshjelpemidler når lufttrafikk pågår. Restriksjoner for aktuelle anlegg reguleres av aktuell flynavigasjonsenhet.</p>
Arbeid på ikke planert del av sikkerhetsområdet	<p>Når lufttrafikk pågår.</p> <p>Når lufttrafikk pågår.</p> <p>Når arbeid foregår innenfor restriksjonsområder for navigasjonshjelpemidler samtidig med at lufttrafikk pågår.</p>	<p>Enkelte arbeider <u>kan</u> gjennomføres på ikke- planert del av sikkerhetsområdet forutsatt at eventuelle maskiner er klar av indre sideflate når lufttrafikk pågår. Ref CS ADR-DSN.J.480 tabell J-1</p> <p>Ved behov for midlertidig parkering av kjøretøy og utstyr osv. på disse områdene, samt deponering av masse, kan fagpersonell for flyplassutforming bistå i vurderinger.</p> <p>Det skal påses at arbeid, utstyr og kjøretøyer m.v. ikke innvirker på driften av navigasjonshjelpemidler når lufttrafikk pågår. Restriksjoner for aktuelle anlegg reguleres av aktuell flynavigasjonsenhet.</p>
Arbeid på ikke planert del av sikkerhetsområdet	<p>Når lufttrafikk pågår.</p>	<p>Anleggsmateriell som er i drift skal operere slik at de ikke gjennomtrenger utflygingsflate, indre innflygingsflate, hinderflate for visuelt glidebaneanlegg og eventuelt hinderfritt stigeområde når lufttrafikk pågår. Ref CS ADR-DSN kap J tabell J-1, M.655, B.195. Fagperson for flyplassutforming bistå i vurderingene.</p>

	Når lufttrafikk pågår.	Anleggsmateriell som skal henses, plasseres slik at de ikke gjennomtrenger inn- og utflygingsflate og sideflate, hinderflate for visuelt glidebaneanlegg eller CWY når lufttrafikk pågår. Ref CS ADR-DSN kap J tabell J-1, M.655, B.195. Fagperson for flyplassutforming bistå i vurderingene.
	Når arbeid foregår innenfor restriksjonsområder for navigasjonshjelpemidler samtidig med at lufttrafikk pågår.	Det skal påses at arbeid, utstyr og kjøretøyer m.v. ikke innvirker på driften av navigasjonshjelpemidler når lufttrafikk pågår. Restriksjoner for aktuelle anlegg reguleres av aktuell flynavigasjonsenhet.

2 ARBEIDER PÅ OG VED TAKSEBANER OG LEDELINJER PÅ OPPSTILLINGSPLATTFORM

Aktivitet	Når	Hvordan
Arbeid på taksebaner og oppstillingsplattformer eller taksebaneskulder og -sikkerhetsområde CS ADR-DSN .D240, D.305, D.315 og D.325	<p>Når disse ikke er stengt for lufttrafikk.</p> <p>Når taksebaner eller deler av taksebane eller del av oppstillingsplattform ikke kan brukes av luftfartøy.</p> <p>Når krav til hinderfrihet (CS ADR-DSN.D.305, D.315 og D.325) eller kvalitet på banedekke ikke kan overholdes.</p> <p>Ved stegning av områder. NOTAM skal vurderes.</p> <p>Når arbeid foregår innenfor restriksjonsområder for navigasjonshjelpemidler samtidig med at lufttrafikk pågår.</p>	<p>Alt arbeid på og langs taksebaner og oppstillingsplattformer skal utføres på en slik måte at overflatene holdes fri for kontaminering eller objekter som kan være til skade for luftfartøy.</p> <p>Områder som under arbeidene ikke kan benyttes av luftfartøy (ubrukbare områder) skal merkes iht VD00157 «Sperring av stengt del av taksebane».</p> <p>Stenging av områder. Fagperson for flyplassutforming bistå i vurderinger.</p> <p>Melding til lufttrafikkjentesten.</p> <p>Det skal påses at arbeid, utstyr og kjøretøyer m.v. ikke innvirker på driften av navigasjonshjelpemidler når lufttrafikk pågår. Restriksjoner for aktuelle anlegg reguleres av aktuell flynavigasjonsenhet.</p>
Arbeid på sikkerhetsområde for taksebane, utenfor planert del. CS ADR-DSN .D.325	Når taksebaner og oppstillingsplattformer er i bruk.	Grøfter kan tillates.