

Kravspesifikasjon – 3 stk ballbinger

Minimumskrav

1. Anskaffelsen omhandler vareleveranse av 3 stk ballbinger i metall med grønt kunstgressdekke. Spilleflatens størrelse skal minimum være 12x24 meter.
2. Leveransen skal tilfredsstillende nødvendige spesifikasjoner som kreves for at vi skal kunne søke om - og få innvilget spillemidler. I tilbudsbrevet skal det skriftlig redegjøres for hvordan leveransen treffer innenfor kravene for å kunne få tildelt spillemidler.
3. Bingene skal ha sluseåpning bak målene, og kunne fundamenteres direkte i bakken.
4. Hver av bingene skal leveres med 2 stk fotballmål med nett, str rundt 3x2m. Det skal også leveres basketmål/kurver for montering over fotballmålene.
5. Bak fotballmålene skal det være ballfangernett i avtrappende høyder, 3 meters høyde bak mål og litt tilside for målene, deretter naturlig avtrappende høyder til hver side, mens langsiden og ytre del av kortsidene kan ha lavere ordinær panelhøyde.
6. Kunstgress skal leveres som 24mm multisport, og skal inkludere lim og limpapir.
7. Leveransen skal videre bestå av 12 tonn rundkornet og tørket sand til kunstgress i fraksjon 0,4-1,0mm. Leveres i bigbag.
8. Overflatebehandling, skal være pulverlakkert i farge RAL 7016.
9. Frakt skal inkluderes i prisen. Leveres til adresse: Nedre Beiarveien 838, 8110 Moldjord.