



- RIVAs ansvarsområde er ved traubunn (utgravd ledningsgrøft iht. VA Miljøblad nr. 5). Sikring av grunn under dette nivå er RIG sitt ansvar.
- Eksisterende ledningsanlegg har kun veiledene beliggenhet og må avdekkes ved forsiktig graving. Påkobling på eksisterende nett må avdekkes som en del av forberedene arbeider dersom ikke annet er avtalt.

- Ledninger legges etter leverandørs leggeanvisning. Forankring av ledninger og tillatt bøyeradius følger leverandørens leggeanvisning.

- For kumdetaljer se GH201; Kumdetaljer

LEDNINGER	EKSISTERENDE	PROSJEKTERT
VANN		
SPILLVANN		
VARERØR		
KUMMER	EKSISTERENDE	PROSJEKTERT
KUM (V/SP/OV)		 / 
BRANNKUM		

