



 Oslo					
Prosjekttittel	Prosjekttittel	Tomteareal m²	Dag	Måned	År
Flyktningeboliger BBY	Tittutveien 11 Flyktningbolig	938	10	6	2026
Tiltak	Beskrivelse				
TERRENG OG FLATER			Areal m²	Verdi pr m²	
 Eksisterende grønt terreng	Felt- og busksjikt, inkludert urbant landbruk, vegetert mark og hekker	0	1,6	0,00	
	Bunnsjikt som plen, sedum, mose og lav	0	1,2	0,00	
 Nytt grønt terreng og tak	Felt- og busksjikt inkludert urbant landbruk, vegetert mark og hekker	60	0,8	0,05	
	Bunnsjikt som plen, sedum, mose og lav	357	0,6	0,23	
 Overvann	Tiltak som samler, infiltrerer, bortleder eller på andre måter håndterer overvann, for eksempel regnbed, grønne grøfter (vadi) og tilrettelagt fordypning i terreng	56	1	0,06	
 Andre flater	Tette og delvis permeable grønne og grå overflater der vann håndteres enten via infiltrasjon, bortledning til blågrønne tiltak eller vannoppsamling	584	0,3	0,19	
TRÆR			Stykk	Verdi pr stk	
 Eksisterende trær	Svært store trær - stammeomkrets over 200 cm	0	70	0,00	
	Store trær - stammeomkrets 90 - 200 cm	0	50	0,00	
	Små trær - stammeomkrets under 90 cm	0	40	0,00	
 Nye trær	Store trær - fremtidig høyde over 10 meter	0	40	0,00	
	Små trær - fremtidig høyde under 10 meter	9	30	0,29	
STYRKE BLÅGRØNN STRUKTUR OG BIOLOGISK MANGFOLD				Verdi	
 Vegetasjon og vannhåndtering	Bidra til å styrke byens grøntdrag, elver og bekker	0	0,05	0,00	
	Samle opp regnvann for vanning og annen gjenbruk, for eksempel vanntønne	0		0,00	
	Samordne tiltak med eiere av nabogrunn	0		0,00	
Plan- og bygningsetaten. Forenklet regneark for småhusområder. Versjon 27.09.2023			BLÅGRØNN FAKTOR		0,81