



Geoteknisk og Ingeniørgeologisk rapport Mur Q ved Akersbakken Kontrollplan NCO AS

**Gamle Aker kirkegård
v/ Akersbakken 26
0172 Oslo**



Gamle Aker kirkegård. Område det gjelder er markert med rød pil (norgeskart.no).

Prosjektnr: 703	Dato: 29.06.2026 Rev. 00	Saksbehandler	Sigrid Hägg Berge
		Signatur	<i>Sigrid Hägg Berge</i>
		Kvalitetssikrer	Andreas Nielsen
		Signatur	<i>Andreas Nielsen</i>
Fylke:	Oslo	Kommune:	Oslo
Adresse:	v/ Akersbakken 26	Gnr./Bnr:	218/13



9 Kontrollplan

Punkt	Ansvarlig
Det skal varsles til prosjekterende geoteknikk dersom grunnforholdene avviker fra det som her er lagt til grunn.	Utførende for grunnarbeider
Det skal varsles til prosjekterende geoteknikk dersom det blir behov for å justere utførselsmetodikk (arbeidstegninger).	Utførende for grunnarbeider
Dokumentasjon: Utførende skal benytte eget KS-system og fylle ut sjekklister som sendes til prosjekterende geoteknikk og uavhengig kontroll.	Utførende for grunnarbeider
Monteringsprosedyren for boltetypen må følges.	Utførende for grunnarbeider
En helhetsvurdering av bergskjæring når fjellet er rensket for løsmasser.	Prosjekterende ingeniørgeolog
Kontroll av fullt innstøpte bolter utføres ved å observere at det kommer ut mørtel under plata som en utførelseskontroll i tillegg til dokumentert forbruk og riktig boltemørtel. Ved frakobling av gyseutstyret skal det ikke renne ut boltemørtel. Hver bolt merkes at den er gyst.	Utførende for grunnarbeider
Før oppstart av boltearbeidene bør den utførende entreprenør kontrollere boltemørtelens konsistens.	Utførende for grunnarbeider
Utført bolting, det vil si boltetype, antall og plassering, sammenlignes med arbeidstegning RIG 01.	Utførende for grunnarbeider
Det kontrolleres at vinkelen mellom bolt og bergoverflate sammenlignes med arbeidstegning RIG 01.	Utførende for grunnarbeider
Prøvetrekking av boltene til 123 kN som angitt på arbeidstegning RIG 01. Det skal prøvetrekkes 2 bolter bak mur Q. NCO skal angi hvilke bolter som skal prøvetrekkes.	Utførende for grunnarbeider og Prosjekterende ingeniørgeolog