

moh

50

Q

1,6

Fallsikring på topp av mur.

5

Kvalitetsmasser T1 Maskinkult bak mur.
Separeres fra stedligemasser og topplag
med fiberduk.

SNITT: PRINSIPPSKISSE NY MUR VED LOKASJON Q.

BETONGMUR
Etableres med
fjellbolter til fjell i bakkant
og under betongmur.

Dybder til fjell bak mur Q
er undersøkt med
grunnundersøkelser i
oktober 2025. Stag kan
dimensjoneres i henhold
til denne informasjonen.

Dimensjonering og
detaljprosjektering av
fjellbolter skal foreligge til
utførsel.

AKERSBAKKEN

40

Revisjon	Revisjonen gjelder				Utarb	Kontr	Godkjent	Rev dato	
-					Saksnr.			-	
 NCO AS tlf: 40 60 31 92 Maridalsveien 86B 0458 Oslo GAMLE AKER KIRKEGÅRD MUR MOT AKERSBAKKEN Ny situasjon Snitt-tegning til Byggesøknad					Tegningsdato: 26.11.2025				
					Bestiller				
					Produsert for				
					Produsert av		NCO AS		
					PROF-nummer -				
					Arkiv-nummer -				
					Byggverksnummer -				
					Målestokk 1:50 A3				
Utarb	Kontr	Godkjent	-		SØK05				
SHB	AN	SHB	-						