

# Spesielle kravspesifikasjoner

## 5 Tele og automatisering Del 2

VLFK-26-166

Sogn Jord- og Hagebruksskule  
Verkstadsbygg

Totalentreprise

# Innholdsfortegnelse

|                                              |   |
|----------------------------------------------|---|
| 5 Tele og automatisering Del 1 og Del 2..... | 3 |
| 56 Automatisering, generelt .....            | 3 |

## 5 Tele og automatisering Del 2

### 56 Automatisering, generelt

Automatikk anlegget skal kobles mot VLFK sitt topp system.

Alt utstyr som er IP basert skal kobles opp mot VLFK sitt tekniske nettverk hvor VLFK sine switcher benyttes. Det må leveres en liste med MACadresse over alt utstyr som har IP adresse som skal kobles inn på teknisk nett. IT hos VLFK vil gi en IP range som skal brukes i teknisk nett for dette prosjektet.

Henviser videre til *Generell kravspesifikasjon - Kap.5 Tele og automatisering, Del 2* for mer informasjon om automasjonsanlegget. Det er viktig å få med grensesnittet av leveransen som er beskrevet i *Generell kravspesifikasjon - Kap.5 Tele og automatisering, Del 2*.

Generelle og spesielle kravspesifikasjoner for andre fag inngår også i denne leveransen. VVS- og elektrotekniske installasjoner som inneholder utstyr med motor, styring, regulering, energimålere, eller alarm-funksjoner skal tilkobles et felles automatiseringsanlegg.

1.04.02 Prinsippskisse verkstedbygg stikk, styring lys og datapunkt og 1.05.03 Romskjema automasjon inngår også i denne leveransen.

#### 2.12.2 Lysstyring

Henviser videre til *Generell kravspesifikasjon - Kap.5 Tele og automatisering, Del 2* for mer informasjon om automasjonsanlegget og 1.04.02 Prinsipp skisse verkstedsbygg for stikk, lysstyring og datapunkt.