Sogn Jord- og Hagebruksskule

Verkstedsbygg

Automasjon

Rombehandlingsskjema 19.06.26

Tegn. Nr.		Generelt									
Anbud											
Rom nr.	Funksjon	Areal	Personbelastning	Temp.sensor	Temp. og CO2 føler	Bevegelsesdetektor	aktuator radiator	aktuator varmepanel	Elektrisk gulvvarme	VAV spjeld	Kommentar
	Plan 1.										
101	vf/gang	20,8			x	x	x				
102	hc wc	5,8			x	x			x		
103	wc	1,4			x	x	x				
104	bøttekott	1,9				x					
105	grupperom	23,9	16		x	x	x			x	
106	gard.	10,6			x	x	x				
107	skifterom 1	1,8			x	x	x				
108	skifterom 2	1,7			x	x	x				
109	vask/tørk	3,1				x					
110	kontor	11,1	2		x	x	x				
111	øvingshall	99,7	16		x	x		x		x	
112	slip	11,8				x					
113	sveis	11,4				x					
114	treverksted	111,1	16		x	x		x		x	
115	motorsagrom	22,3			x	x	x				
116	teknisk	36,6		x			x				
117	mesanin	25,3				x					
118	garasje oljeutskiller	65,8			x	x		x		x	
119	vaskehall	65,7			x	x		x			