



KONKURRANSEGRUNNLAG

Åpen anbudskonkurranse
etter forskriftens del I og del III

for anskaffelse av

Tjenestebiler med ren og skitten sone (varebiler)

Rogaland brann og redning IKS

Ansvarlig anskaffer: Stian Magnussen (stian.magnussen@rogbr.no)

Anskaffelsesoversikt

Hovedtype, estimert verdi, CPV-koder og utførelsessted fremgår under Konkurransedetaljer.

Kontraktsmal

Navn:	Kontraktsvilkår
Type:	Leveranser
Beskrivelse:	Standard varekontrakt

Bakgrunn

Oppdragsgiver har behov for å fornye kjøretøyparken for personell som arbeider med bolig tilsyn og feiing. Anskaffelsen gjennomføres som følge av nye krav til inndeling i ren og skitten sone i kjøretøyene. Formålet er å legge til rette for en tryggere og mer hensiktsmessig arbeidshverdag, herunder å redusere eksponering for avgassing, støv og annen forurensning fra utstyr og arbeidstøy som benyttes i tjenesten.

Kjøretøyene skal brukes i daglig operativ drift og må støtte sikker transport av personell, verktøy, feie utstyr og forurenset utstyr. Det er derfor behov for kjøretøy og innrednings løsninger som samlet gir god funksjonalitet, praktisk adkomst, tilfredsstillende ergonomi og forsvarlig håndtering av utstyr i tråd med virksomhetens behov.

Beskrivelse av oppdraget

Oppdragsgiver skal inngå en kjøpsavtale for levering av**11 varebiler i stor kassebil utførelse**, ferdig innredet med 3-delt løsning for ren og skitten sone. Leveransen skal omfatte komplette kjøretøy med tilpasset innredning og nødvendig utrustning for oppdragsgivers bruk.

Budsjettrammen for anskaffelsen er anslått til mellom kr 6 300 000 eks. mva. og kr 7 800 000 eks. mva., blant annet avhengig av salg av eksisterende biler.

Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å redusere eller øke anskaffelsens omfang innenfor rammen av det som følger av anskaffelsesregelverket, blant annet som følge av endrede behov, enhetspris (reduisert antall biler), økonomiske rammebetingelser eller organisatoriske forhold.

Forbehold knyttet til pris, herunder valuta forbehold, skal være klart og entydig angitt og prissatt. Forbehold som ikke lar seg pris sette eller som medfører usikkerhet ved evalueringen, kan føre til avvisning, jf. FOA § 24-8.

Det etterspørres kjøretøy med egenskaper som gjør dem egnet for daglig tjenestebruk, herunder god kapasitet, tilstrekkelig nyttelast med full innredning og fremkommelighet tilpasset varierte driftsforhold. Innrednings løsningen skal være funksjonell for håndtering og adskillelse av rent og forurenset utstyr, og samtidig understøtte sikker og ergonomisk bruk i arbeidshverdagen.

Anskaffelsen omfatter også innredning som gir hensiktsmessig oppbevaring og praktisk tilgang til utstyr og arbeidsmaterielt. Nærmere krav til kjøretøy, innredning, ytelse og leveranse fremgår av kravspesifikasjonen.

Oppgitt volum er et estimat, og oppdragsgiver kan redusere eller øke omfanget innenfor det som følger av anskaffelsesregelverket.

Levering skal skje til Rogaland brann og redning (RBR) i Sandnes.

Prosedyre

Åpen anbudskonkurranse

Alle interesserte leverandører kan levere tilbud gjennom Hyyr. Konkurransen har ingen prekvalifiseringsfase. Tilbudene evalueres direkte, og det er ikke adgang til dialog eller forhandlinger utover mindre avklaringer og korrigeringer av tilbudene.

Leverandøren oppfordres på det sterkeste til å følge de anvisninger som gis i dette konkurransegrunnlaget med vedlegg og eventuelt stille spørsmål ved uklarheter i kommunikasjonsmodulen i Hyyr.

Offentleglova og taushetsplikt

For allmennhetens innsyn i dokumenter knyttet til en offentlig anskaffelse gjelder offentliglova. Oppdragsgiver og dennes ansatte plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til opplysninger om tekniske innretninger og fremgangsmåter eller drifts- og forretningsforhold det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde, jf. forvaltningsloven § 13.

Lønns- og arbeidsvilkår

Leverandøren skal overholde gjeldende lovverk om lønn og arbeidsvilkår. Oppdragsgiver kan kreve dokumentasjon på at dette er oppfylt.

Lærlinger

Der det er relevant for anskaffelsen, skal leverandøren overholde bestemmelsene om lærlinger i arbeidsmiljøloven og tariffavtaler.

Forbehold og avvik

Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å gjøre mindre avvik fra konkurransegrunnlaget dersom dette er nødvendig under gjennomføringen av anskaffelsen.

Oppdatering og tilleggsopplysninger

Eventuelle rettelser, suppleringer eller endringer av konkurransegrunnlaget, samt spørsmål til konkurransen med svar i anonymisert form, vil bli formidlet til alle leverandører som har registrert sin interesse for anskaffelsen i KGV. Dersom leverandøren finner at konkurransegrunnlaget ikke gir tilstrekkelig veiledning, eller er uklare, kan leverandøren be om tilleggsopplysninger via oppdragsgivers KGV. Dersom det oppdages feil i konkurransegrunnlaget, bes det om at dette formidles til oppdragsgiver via KGV.

Reglene for kommunikasjon

All kommunikasjon med oppdragsgiver skal skje gjennom oppdragsgivers KGV (Konkurransegrenseverktøy). Dette gjelder også spørsmål og svar.

Juridisk ramme

Anskaffelsen gjennomføres i henhold til anskaffelsesforskriften (FOA) del I og III.

Kjøper

Rogaland brann og redning IKS

Org.nr: 886884702

Brannstasjonsveien 2, 4312, Sandnes

E-post: stian.magnussen@rogbr.no

Telefon: +4790595558

Kontaktperson

Stian Magnussen

E-post: stian.magnussen@rogbr.no

Telefon: +4790595558

Konkurransedetaljer

Anskaffelsesdel:	Del III-anskaffelse - Over EØS-terskelverdi	Utførelsessted:	Brannstasjonsveien 2, Sandnes, NOR
Hovedtype:	Varer		
Estimert verdi:	7 800 000 NOK		

CPV-koder:

- 34130000 - Motorkjøretøyer til godstransport (Hoved)
- 34114000 - Spesialkjøretøyer
- 34211300 - Karosseri til godsvogner
- 34144000 - Motorkjøretøyer til spesielle formål
- 34211000 - Karosseri for busser, -ambulansekjøretøyer og -varekjøretøyer
- 34210000 - Karosseri til motorkjøretøyer
- 34000000 - Transportutstyr og hjelpeprodukter til transport
- 34200000 - Karosserier til motorkjøretøy, tilhengere eller slepevogner

Varighet:

Oppstart:	18. juni 2026
Slutt:	31. desember 2026
Varighet:	6 måneder og 13 dager

Tidsfrister:

Frist for å stille spørsmål:	12. august 2026, 12:00
Tilbudsfrist:	20. august 2026, 12:00
Tildeling:	4. september 2026, 12:00
Vedståelsesfrist:	60 dager

Kvalifikasjonskrav:

ESPD (Europeisk egenerklæringsskjema) er aktivert for denne konkurransen.

Aktiverte avvisningsgrunner:

A: AVVISNINGSGRUNNER SOM GJELDER STRAFFEDOMMER

- Deltakelse i kriminell organisasjon
- Korrupsjon
- Bedrageri
- Terrorhandling eller lovbrudd knyttet til terrorvirksomhet
- Hvitvasking eller terrorfinansiering

- Barnearbeid og andre former for menneskehandel

B: AVVISNINGSGRUNNER SOM GJELDER BETALING AV SKATTER, AVGIFTER OG TRYGDEAVGIFTER

- Betaling av skatter og avgifter

Nr.	Krav
1	Registrert i Foretaksregisteret
	Leverandøren skal være registrert i Foretaksregisteret. Verifiseres automatisk mot Enhetsregisteret via eBevis.
2	Årsregnskap
	Årsregnskap fra Regnskapsregisteret (inntil 2 år). Inkluderer resultatregnskap, balanse og revisjonsberetning. Hentes automatisk via eBevis.
3	Skatteattest
	Leverandøren skal fremlegge skatteattest som bekrefter at skatter og avgifter er betalt. Verifiseres automatisk via eBevis (krever samtykke i Altinn).

Tildelingskriterier:

Evalueringsmetode:

Fastsatt vektning per kriterium

Prisberegningemetode:

Forholdsmessig

Formel:

$$r = r_{\max} - ((p - p_{\min}) \times (r_{\max} - r_{\min})) / (p_{\max} - p_{\min})$$

Hvor $p_{\max}$ = høyeste tilbudte pris $\times$ 2 (referansepris), $p_{\min}$ = laveste tilbudte pris, $r_{\max}$ = maksimalt antall poeng, $r_{\min}$ = minimum antall poeng

Miljøkriterier:

Miljøkrav er uvesentlige

Kriterie	Type	Vekt	Beskrivelse
Pris	Pris	40%	Under dette kriteriet vurderes tilknyttet prisskjema.
Kvalitet	Kvalitet	40%	Under dette kriteriet vurderes tilknyttede krav.
Service	Kvalitet	20%	Vurdering av leveringsfrist, leveringsplan og tilbudt serviceavtale for kjøretøyene.

Kravspesifikasjon:

1. Generelle krav

Nr.	Krav	Type
1.1	Kjøretøyene skal være nye og ha gyldig typegodkjenning for registrering i Norge ved levering. Svar ja dersom kravet oppfylles. Dokumentasjon på typegodkjenning for tilbudt kjøretøy skal vedlegges.	Må-krav
1.2	Det skal sikres tilgang til reservedeler for tilbudte kjøretøy i minst 10 år fra leveringsdato. Service og garantiarbeid skal kunne utføres ved autorisert verksted i Rogaland i kontraktperioden. Leverandøren skal bekrefte at kravet oppfylles. Oppdragsgiver kan be om dokumentasjon på reservedelstilgang og hvordan service- og garantioppfølging i Rogaland vil bli ivaretatt.	Må-krav
1.3	Leverandøren skal levere kjøretøyene hos Rogaland brann og redning, Brannstasjonsveien 2, Sandnes.	Må-krav
1.4	Nødvendige byggemøter for avklaring og plassering av løst utstyr skal være inkludert i leveransen. Partene dekker egne reisekostnader. Tilbudet skal inkludere kostnader til nødvendige byggemøter i forbindelse med planlegging og avklaring av utstyr levert av leverandør og oppdragsgiver. Med nødvendige byggemøter menes de møtene som er påkrevd for å gjennomføre leveransen som avtalt.	Må-krav

2. Minimumskrav - Chassis og motor

Nr.	Krav	Type

2.1	Kjøretøyet skal være en stor varebil (kassebil) med tillatt totalvekt under 3 500 kg, slik at det kan føres med førerkort klasse B. Bekreft at kravet er oppfylt. Vedlegg dokumentasjon på merke, modell og tillatt totalvekt.	Må-krav
2.2	Det skal være nullutslippskjøretøy.	Må-krav
2.3	Kjøretøyene skal ha 2-akslet chassis med firehjulsdrift.	Må-krav
2.4	Kjøretøyene skal leveres med ett komplett sett sommerhjul og ett komplett sett piggfrie vinterhjul på lettmetallfelger. Dekkene skal ha våtgrepklasse A, B eller C etter gjeldende dekkmerking, og kjøretøyene skal leveres med dekk tilpasset aktuell årstid. Leverandøren skal bekrefte at kravet oppfylles. Oppdragsgiver kan be om produktspesifikasjon eller dekkmerking som dokumentasjon.	Må-krav
2.5	Hvert kjøretøy skal leveres med sentrallås, og to (2) nøkler med fjernkontroll.	Må-krav
2.6	Rattet skal være på venstre side.	Må-krav
2.7	Kjøretøyet skal ha hovedlykter med LED nær- og fjernlys.	Må-krav
2.8	Varerommets lengde skal være mellom 2700 og 3000 mm. Leverandøren skal oppgi varerommets lengde i millimeter i tallfeltet. Opplysningen skal dokumenteres med produktspesifikasjon eller datablad.	Må-krav

3. Minimumskrav – Førerdelen

Nr.	Krav	Type
3.1	Kjøretøyene skal leveres som 2- eller 3-seter inkludert fører. Setene skal ha glatt, vaskbar og ikke-tekstil overflate, for eksempel skinn eller tilsvarende materiale. Leverandøren skal bekrefte at alle seter i førerdelen oppfyller krav til setekonfigurasjon og setemateriale. Kravet anses oppfylt dersom setene leveres med ikke-tekstil overflate som kan rengjøres ved avtørring.	Må-krav
3.2	Dørtrekk og annen innredning skal være glatt, vaskbar og ikke-tekstil overflate. For lettere rengjøring av flatene.	Må-krav
3.3	Kjøretøyene skal leveres med multifunksjonsratt for betjening av funksjoner i kjøretøyet.	Må-krav
3.4	Kjøretøyet skal være utstyrt med multimediasystem med DAB+ radio, Apple CarPlay, Android Auto og ryggekamera.	Må-krav

	Leverandøren skal bekrefte at samtlige angitte funksjoner inngår i tilbudt kjøretøy.	
3.5	Utvendig temperatur skal vises i instrumentpanel.	Må-krav
3.6	Kjøretøyene skal leveres med komfortvegg mellom førerdel og varerom. Leverandøren skal bekrefte at alle tilbudte kjøretøy leveres med komfortvegg som fastmontert løsning fra fabrikk eller påbygger.	Må-krav

4. Minimumskrav – Varerom

Nr.	Krav	Type
4.1	Det skal være skyvedører på begge sider.	Må-krav
4.2	Varerommet skal være inndelt i tre soner: ren sone ved venstre skyvedør, ren sone ved høyre skyvedør og skitten sone i bakerste del av varerommet. Leverandøren skal bekrefte at løsningen oppfyller soneinndelingen som angitt i kravteksten. Eventuelt bilde eller skisse kan legges ved som dokumentasjon, men kravteksten gjelder ved motstrid.	Må-krav
4.3	Det skal være en fast, sammenhengende og tett skillevegg mellom skitten sone og ren sone i varerommet, som hindrer gjennomgang av støv, partikler og avgasser. Leverandøren skal bekrefte at kravet er oppfylt og laste opp dokumentasjon som viser løsningens oppbygning, materialvalg og hvordan tetthet er sikret, for eksempel tegning, produktbeskrivelse eller monteringsbeskrivelse. Oppdragsgiver kan kontrollere løsningen ved levering.	Må-krav

5. Minimumskrav - Elektrisk utstyr 12 volt

Nr.	Krav	Type
5.1	Det skal følge med Mode 3 Type 2 ladekabel til hvert kjøretøy. Kabelen må være ca. 5 meter (4,5 m til 6,5 m aksepteres).	Må-krav
5.2	Det skal følge med portabel lader for lading fra vanlig stikkontakt til hver bil. Leverandøren skal bekrefte at portabel lader følger med hver bil. Bekreftelsen gis som ja/nei.	Må-krav
5.3	Det skal leveres og monteres Defa (eller tilsvarende) minikontakt for 230V, for lading av diverse verktøy når bilen er parkert.	Må-krav

	Det skal også monteres 1 dobbel kontakt i skitten sone, som er tilkoblet minikon-takten.	
--	--	--

6. Minimumskrav - Lakkering og merking

Nr.	Krav	Type
6.1	Kjøretøyene skal være lakkert i original farge hvit.	Må-krav
6.2	Kjøretøyene skal leveres med rød- og hvitrutet fagmerking på begge sider og bak, samt RBRs logo på panser, bakluke og begge fordører. Merkingen skal utføres som folie og plasseres symmetrisk og varig. Leverandøren skal dokumentere løsning for plassering, utforming og mål ved å laste opp skisse eller illustrasjon sammen med besvarelsen.	Må-krav

7. Kvalitetskrav - Generelt

Nr.	Krav	Type
7.1	Oppgi kjøretøyets frie nyttelast i kg. Angi fri nyttelast i kilogram. Høyere fri nyttelast vil bli vurdert som bedre. Tillatt totalvekt oppgis i egen dokumentasjon eller produktspesifikasjon dersom dette etterspørres annet sted.	Kvalitet
7.2	Oppdragsgiver vil gjennomføre praktisk test av tilbudt kjøretøymodell for å vurdere kjørekomfort, funksjonalitet, brukervennlighet og egnethet for ren og skitten sone. Tilbyder skal beskrive hvordan testkjøretøy kan stilles til disposisjon i evalueringsperioden, inkludert leveringstid, teststed og kontaktperson. Testen vil kun bekrefte eller utdype opplysninger i tilbudet, og dersom bare noen tilbydere testes, skal dette skje etter saklige og likebehandlende kriterier.	Kvalitet

8. Kvalitetskrav – Chassis og motor

Nr.	Krav	Type
8.1	Oppgi kjøretøyets rekkevidde etter WLTP i km. Tilbudt kjøretøy må ha en rekkevidde på minst 250 km etter WLTP. Oppgi dokumentert rekkevidde i km, og legg ved dokumentasjon fra produsent eller typegodkjenning.	Kvalitet

8.2

Det er ønskelig at motorene har god effekt, helst 150 hk eller mer. Oppgi motoreffekt i hk.		Kvalitet
8.3	Kjøretøyene skal være utstyrt med airbager for fører og passasjer. Produktblad, spesifikasjon eller annen dokumentasjon kan legges ved.	Kvalitet
8.4	Kjøretøyet skal ha automatisk klimaanlegg med varme- og kjølefunksjon. Det bør være varmepumpe. Leverandøren skal bekrefte at kravet er oppfylt.	Kvalitet
8.5	Det bør være mulighet for tilførsel av varmluft i varerommet i ren sone via klimaanlegget. Beskriv løsning for tilførsel av varmluft i ren sone.	Kvalitet
8.6	Oppgi kjøretøyets maksimale ladeeffekt ved trefase normallading i kW. Oppgi maksimal ladeeffekt for trefase normallading som tall i kW. Opplysningene vil bli vurdert som del av tildelingskriteriet.	Kvalitet

9. Kvalitetskrav - varerom

Nr.	Krav	Type
9.1	Varerommene skal ha fastmontert belysning som aktiveres automatisk ved åpning av dør. Leverandøren skal bekrefte at varerommene har belysning med styring via dørbryter.	Kvalitet
9.2	Det skal leveres avtrekksvifte montert i taket i bakre del av varerommet (skitten sone). Leverandøren skal bekrefte at kravet oppfylles. Produktblad, tegning eller annen dokumentasjon som viser plassering og løsning kan vedlegges.	Kvalitet
9.3	Overflatene i alle varerom for ren og skitten sone skal være glatte, fuktbestandige og lette å rengjøre. Leverandøren skal bekrefte at kravet er oppfylt. Oppdragsgiver kan be om dokumentasjon i form av produktbeskrivelse eller teknisk spesifikasjon.	Kvalitet
9.4	Bakre del av varerommet (skitten sone) skal ha sluk eller tilsvarende løsning for avrenning av vann ut av bilen. Leverandøren skal bekrefte at kravet er oppfylt. Det kan vedlegges produktbeskrivelse, tegning eller bilde som dokumenterer løsningen.	Kvalitet
9.5		Kvalitet

	Det skal leveres og monteres sanitær stasjon i venstre varerom (ren sone). Sanitær stasjonen skal kunne trykksettes og være utstyrt med såpe, håndsprit, øyeskyl og papir. Det bør være muligheter for varmt vann, varme kolbe og frost vakt. Legg ved produktbeskrivelse, tegning eller annen dokumentasjon som viser plassering og innhold.	
9.6	Løsning for venstre side i varerommet (ren sone) bør omfatte 2 skuffer og 2–3 hyller, tilpasset oppdragsgivers behov for funksjonell og hensiktsmessig oppbevaring. Beskriv og illustrer tilbudt løsning for ren sone på venstre side i varerommet. Dersom det vises til referanse bilder, skal disse være vedlagt eller tydelig identifisert, og de viktigste funksjonene skal fremgå av teksten. Vedlagt bilder viser eksempler på hva som er gjort på tidligere bil.	Kvalitet
9.7	Beskriv løsning for innredning og oppbevaring i høyre side av varerommet (ren sone) for angitt utstyr og bekledning. Løsningen skal vise plassering, tilgjengelighet og hensiktsmessig organisering. Beskriv og dokumenter løsning for oppbevaring av førstehjelps skrin, brannslukningsapparat, skuffer/hyller, filter, sotposer, engangs dresser, ren feier bekledning og knagger. Dersom referanse bilde benyttes, skal dette være vedlagt tilbudet, og avvik eller forbedringer fra referanse løsningen skal forklares. Vedlagt bilder viser eksempler på hva som er gjort på tidligere bil.	Kvalitet
9.8	Beskriv løsning for innredning i bakerste varerom (skitten sone) med oppbevaring for angitt utstyr og funksjoner tilsvarende vedlagte referansebilder. Tilbyder skal beskrive løsningens utforming og hvordan den ivaretar oppbevaring av skuffer, hylleseksjon, feieutstyr, sotkasse, sluggerutstyr, våtservietter, tørkerulldispenser, håndspoler, freseutstyr og plass til industristøvsuger. Det skal vedlegges tegning, bilde eller annen dokumentasjon som viser løsningen; vedlagte referansebilder brukes kun som illustrasjon av ønsket funksjon og utforming. Vedlagt bilder viser eksempler på hva som er gjort på tidligere bil.	Kvalitet
9.9	Bakluke bør være topphengslet. Bakluken bør være topphengslet slik at man har muligheter for å ta av skitten tøy under tak.	Kvalitet

10. Kvalitetskrav - Garantier

Nr.	Krav	Type
10.1	Tilbudt garanti på kjøretøy og eventuelt batteri vil bli evaluert.	Kvalitet

	Oppgi i fritekst garantiens varighet i år og/eller kilometer, eventuelt batterigaranti, dekningsomfang samt vesentlige unntak eller begrensninger. Opplysningene skal gis i en fast og oversiktlig struktur slik at tilbudene kan sammenlignes.	
--	---	--

11. Servicekrav

Nr.	Krav	Type
11.1	Det er ønskelig at kjøretøyene leveres innen 31.12.2026. Oppgi forventet leveringsdato.	Service
11.2	Tilbyder bør tilby opsjon på lokal serviceavtale for kjøretøyene. Beskriv kort avtalens innhold, inkludert ordinær års service, periodisk kjøretøykontroll og hvor servicen utføres. Vurderingen vil omfatte både om opsjon tilbys og innholdet i avtalen.	Service
11.3	Oppdragsgiver ønsker leveringsplan med leveringspunkter slik som: kjøretøy levert fra fabrikk, kjøretøy levert til ombygging, byggemøter, overlevering. Oppdragsgiver vil evaluere planen. Beskriv leveringsplan med leveringspunktene som angitt.	Service

Strategiske hensyn:

Universell utforming:

Ikke inkludert (med begrunnelse)

Anskaffelsen gjelder kjøp av varebiler med spesial innredning for operativ tjenestebruk, og er ikke primært ment for bruk av allmennheten eller som en løsning der tilgjengelighets kriterier for personer med funksjonsnedsettelse er sentrale.

Innleveringsvilkår:

Elektronisk innlevering:

Påkrevd

Elektronisk signering:

Valgfritt

Tillatte språk:

Norsk

Vedlegg:

- Bilag 1: Bilde 5.JPG
- Bilag 2: Bilde 1.JPG
- Bilag 3: Bilde 4.JPG
- Bilag 4: Bilde 2.JPG
- Bilag 5: Bilde 3.JPG

- Bilag 6: Bilde 7.png
- Bilag 7: Bilde 7.png
- Bilag 8: Bilde 1.JPG
- Bilag 9: Bilde 2.JPG
- Bilag 10: Bilde 3.JPG
- Bilag 11: Bilde 4.JPG
- Bilag 12: Bilde 5.JPG