

KRAVSPESIFIKASJON -
Anskaffelse 81/2026 – 1 stk. pickup elektrisk med nyttelast
minimum 1000 kg i kombinasjon med 4x4-hjuldrift og tillatt
total tilhengervekt på 3500kg

VAV går til anskaffelse av 1 stk. pickup elektrisk med 4x4-hjuldrift, nyttelast minimum 1000 kg som skal ha tillatt total tilhengervekt på 3500kg.

I. Tekniske krav og spesifikasjoner

- El-motor på min. 180 HK
- 4x4 drift
- Kjørelengde med el-motor min. 250 km etter WLTP standard
- Batterikapasitet på min. 65 kWh
- Støtte hurtiglading med min. 50 KW og ombordlader på min. 10 KW
- Bilen skal kunne lades på ladestasjon og hurtiglader.
- Ladekabler som dekker alle lademulighetene skal følge med i bilen
- Sitteplasser til 2 personer
- Setetrekk i kunstsinn
- Oppvarmet fører og passasjersele
- Gummimatter ved alle seter
- 4 dører
- BedRug som dekker vegger/bunn/hjulbuer i gummi/plast
- Rollo overlasteplan
- Nyttelast på ca. 1000 kg
- Utvendig høyde på maks. 2000 mm
- Ryggekamera
- Kollisjonsputer
- Servostyring
- Regulerbart ratt
- ABS- bremses
- Fargede ruter
- El.- heving av vinduer
- El.- regulering av speil
- Varme i speil
- Sentrallås (fjernstyrt)
- Klimaanlegg
- Integrert GPS-navigasjonssystem (med oppdatering)
- DAB radio med blåtann (handsfree) og tilkoblingsmulighet for mobiltelefon
- Alt lys på bilen skal være det beste den kan utstyres med
- Automatisk tenning av lys (kjørelys) foran og bak
- Komplet sett med vinterhjul (for nordiske forhold) og felger (4 hjul). Hjulene skal være påmontert etter hvilken sesong bilen blir levert

- Alle dekk (sommer og vinter) skal ha dekktrykkmåler tilpasset bilens system
- Kupevarmer 220V
- Automatlader til start batteri
- Kombi tillhengerfeste vbg/kule feste justerbart
- Hvit farge
- 4 sett nøkler (hovednøkler)

Bilen skal være utstyrt for nordiske forhold

Bilene som tilbys skal være komplett og klar til bruk.

II. Opsjon

Varmepumpe eller tilsvarende

Det kan være aktuelt å utstyre bilen med varmpumpe eller tilsvarende. Kan bilen leveres med varmpumpe eller tilsvarende, skal tilleggskostnader for det opplyses.

Oppvarming/kjøling av batteri

Det kan være aktuelt å utstyre bilen med oppvarming/kjøling av batteri. Kan bilen leveres med oppvarming/kjøling av batteri, skal tilleggskostnader for det opplyses.

III. Krav til utfylling av tilbudsskjema vedlegg 3

Service og reparasjon

Kostnad for standard service samt service- og reparasjonsavtale med varighet 8 år og antatt kjørelengde pr år på 20.000 km, skal oppgis. Videre skal kostnad for standard service samt priser for spesifiserte deler og arbeidspenger for skifte av disse utfylles. Eventuell rabatt på deler og arbeidspenger skal også oppgis.

Ved inngåelse av service- og reparasjonsavtale skal det for hver gang bilene er inne på verksted sendes en elektronisk rapport på hva som er utført, og når neste service skal gjennomføres (på tid eller km). Ved avtalens utløp skal bilen være 0 stilt for feil og mangler.

Delelager/ Service

Vann- og avløpsetaten forvalter samfunnskritisk infrastruktur. Etaten må derfor ha rask tilgang til service og reparasjon, samt deler til pickup slik at etatens maskinpark skal være operativ til enhver tid.

Leverandøren må ha eller etablere ved kontraktsinngåelsen delelager og verksted i Oslo – område.

Garanti

Nybil garanti med varighet på minimum 5 år og/ eller minimum 100 000 km.

Batteri garanti med varighet på minimum 8 år og/ eller minimum 160 000 km.

Batterikapasitet etter minimum 8 år og/ eller minimum 160 000 km, skal være min. 70%.