

Begrunnelse for unntak fra FOA § 5 b) (2)

Innledning:

Utgangspunktet etter anskaffelsesforskriften (FOA) § 5 b) er at oppdragsgiver skal vekte klima- og miljøhensyn med minimum tretti prosent.

Etter FOA § 5 b) kan klima- og miljøhensyn i tildelingskriteriene erstattes med klima- og miljøkrav i kravspesifikasjonen. Forutsetningen er at dette har en bedre effekt enn ved vekting.

Vestland fylkeskommune har i dette prosjektet, utført en kartlegging av klimagassutslipp, identifisert de største bidragsyterne til klimagassutslepp og satt krav for å redusere utslippsnivået. Effekten av disse kravene er vurdert til å være bedre enn det en med rimelighet kan vente å oppnå med vekting.

Dette er grunnlaget for at Vestland fylkeskommune i dette prosjektet ikke vil bruke klima- og miljøhensyn som tildelingskriterium. Utfyllende begrunnelse følger.

Begrunnelse:

For denne kontrakten er det vha. VegLCA gjort en kartlegging av klimagassutslipp basert på mengdene i konkurransegrunnlaget. Dette gir oss en oversikt over de største utslippskildene i prosjektet slik at vi kan rette tiltak mot disse.

I VegLCA ser vi at den største utslippskilden er under posten 'materialproduksjon', og de påfølgende er, i synkende rekkefølge, anleggsmaskiner-diesel, transport og kapp og svinn. Grunnet prosjektets størrelse, lokasjon og resultat er det mest hensiktsmessig å fokusere på å redusere utslipp på materiale og produkter.

Basert på dette mener vi at minimumskrav er best egnet for å redusere den samlede klima- og miljøbelastningen for denne anskaffingen. Vi vil sette minimumskrav til følgende:

Krav til materialer og produkter

Klimagassutslipp fra materialer og produkter skal ikke overskride maksimumverdiene angitt i tabellen. Utslippskravet gjelder summen av klimagassutslipp for produktet fra råvare til fabrikkport (A1 – A3 iht. EN15804).

Produkt	Maksimalt tillatt utslipp
Bolt – jf. prosess 23.2	1 kg CO2e pr kg stål
Nett – jf. prosess 23.32	2 kg CO2e pr kg stål

Dokumentasjonskrav

Produkter og materialer i tabellen skal dokumenteres med EPD eller tilsvarende miljødeklarasjon type III iht. ISO 14025. EPD-en må være gyldig, tredjepartsverifisert og publisert hos en EPD-programoperatør, og omfatte modulene A1-A3.

EPD-er som leveres blir regnet som offentlige.