

Vedlegg

KRAVSPESIFIKASJON. - Sommersesongene 2027 - 2030

GRØNTSKJØTSEL - Gressklipping på grøntarealer på kirkens eiendommer i Oslo, som markert i kartvedlegg:

- Samlet areal ca. 46.745 kvadratmeter
- Sesong fra 1. mai til 1. november hvert år.

Det forutsettes at leverandør har gjort seg kjent med forholdene og områdene før tilbud er innlevert. Noen endringer i arealoversikt og kart, jf. vedlegg, kan forekomme i løpet av kontraktperioden, hovedsakelig grunnet rehabiliterings- og byggearbeider.

Generelt

- **Gress skal ikke være høyere enn 10 cm, og ikke lavere enn 4 cm.**
- Papir og lignende/avfall skal alltid fjernes før gressklipping.
- Avklippet gress skal ikke ligge i klumper.
- Gress inntil sokler, murer, under gjerdene og rundt stolper klippes 3 ganger per sesong.

Spesielt for visse eiendommer

- Oslo Domkirke: På hele arealet (se kart) skal det plukkes søppel, tidlig morgen på alle hverdager, også i bedene. **Her kan det forekomme sprøyter/sprøytespisser** o.l. og tilbyder må ta dette med i betraktning for tilbudet.
- Holmenkollen kapell: Her skal arealene klippes kun 4 ganger pr sesong, første uke i mai, juni, juli og august.
- Ormøy kirke: Her skal arealene klippes kun 4 ganger pr sesong, første uke i mai, juni, juli og august.
- Sinsen kirke: Her skal det meste av arealene klippes som vanlig, mens et mindre areal kun skal klippes 4 ganger pr. sesong, første ukene i mai, juni, juli og august.
- Maridalen kirke: OBS! Faunahensyn. Her skal arealene kun klippes to - 2 ganger pr. sesong, (i juni og august) av særlige hensyn til flora/fauna. Hver slått må på forhånd avtales særskilt med menigheten: post.nordberg.oslo@kirken.no

Miljøhensyn ved nyanskaffelser

- Ved nyanskaffelse av kjøretøy, maskiner eller annet relevant utstyr til bruk ved oppfyllelse av kontrakten, skal leverandøren velge nullutslippsløsninger dersom dette er teknisk egnet, kommersielt tilgjengelig og praktisk anvendelig for den aktuelle delen av oppdraget.