

Vedlegg

KRAVSPESIFIKASJON - Vintersesongene 2026/27 – 2029/30

Maskinell snøbrøyting, strøing og vårrengjøring ved kirker, kapeller og gravlunder - Samlet beregnet areal: ca. 93.693 m²

- Avtalen gjelder vintersesongene 2026/27 – 2029/30
- Med vintersesong menes **perioden 01.11. – 01.05. påfølgende år.**
- Avtalen gjelder syv dager pr uke.
- **Det skal brøytes når det faller mer enn 5 cm snø.**
- Det stilles krav om at **områdene skal være brøytet før kl. 09.00 på hverdager, og før kl. 10.00 på søndager og helligdager.**
- Snøen legges på anviste plasser, som avtales med den enkelte kirkes daglige leder.
- Det skal strøs med sand/singel etter behov. «Behov» avklares med den enkelte kirkes leder.
- **Vårrengjøring** av områdene med spyling og feiing samt bortkjøring av oppsop etter vinterens strøing, **skal være utført innen utløpet av april.**

Særlige miljøkrav for vintertjenestene

- Alt strømateriale som benyttes, skal være nytt eller vasket/renset.
- Salt skal i utgangspunktet ikke benyttes, men kan unntaksvis benyttes dersom det er strengt nødvendig for en forsvarlig utførelse av oppdraget.

- Avfall og masser som skal håndteres i forbindelse med utførelsen av vintervedlikeholdet, skal håndteres forsvarlig og leveres til godkjent mottak.
- Ved nyanskaffelse av kjøretøy, maskiner eller annet relevant utstyr til bruk ved oppfyllelse av kontrakten, skal leverandøren velge nullutslippsløsninger dersom dette er teknisk egnet, kommersielt tilgjengelig og hensiktsmessig/praktisk anvendelig for den aktuelle delen av oppdraget.