



**Bilag 1 (Del 2) til tjenestekjøpsavtale
Norsk Tippings kravspesifikasjon
Situasjonsbeskrivelse**

Avtalereferanse: NT-26-0220



Figur 1: Situasjonskart Norsk Tipping

Prosjekt: Norsk Tipping					Side 0-1
Kapittel 0: Generelt					
Post nr.	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
0	Generelt Mengdebeskrivelsen er etter NS3420ZK, Versjon 2024. Kompetansekrav Det forutsettes at tilbyder har fagkompetanse som anleggsgartner Det forutsettes at personer som skal utføre trepleie har fagkompetanse som arborist.				
Sum denne side					
Sum kapittel 0 Generelt:					

Prosjekt: Norsk Tipping					Side 1-1
Kapittel 1: Skjøtsel av uteanlegget ved Norsk Tipping					
Post nr.	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
1	Skjøtsel av uteanlegget ved Norsk Tipping				
1.1	Etablering og drift				
	Generelt				
	Leverandøren må selv sørge for lagerplass for maskiner og utstyr. Det er ikke lagerplass på eiendommen.				
1.11.1	ZK1.111 ETABLERING FOR UTFØRELSE AV KONTRAKTSARBEIDET Rund sum [RS] <i>Lokalisering: Utendørs grøntarealer iht figur 1, situasjonsplan</i> <i>Adkomstforhold/tilgjengelighet: Valgfritt</i> <i>Opplæring: Valgfritt</i> <i>Andre krav:</i> Leverandøren må selv sørge for lagerplass for maskiner og utstyr. Det er ikke lagerplass på eiendommen.	RS			
1.11.2	ZK1.121 DRIFT FOR UTFØRELSE AV KONTRAKTSARBEIDET Tid [År] <i>Lokalisering: Utendørs grøntarealer iht figur 1, situasjonsplan</i> <i>Sesongkostnader: Valgfritt</i> <i>Risikomomenter: Valgfritt</i> <i>Andre krav: Nei</i>	ÅR	1,0		
1.11.3	ZK1.131 AVSLUTNING AV KONTRAKTSARBEIDET Rund sum [RS] <i>Lokalisering: Utendørs grøntarealer iht figur 1, situasjonsplan</i> <i>Andre krav: Nei</i>	RS			
1.11.4	ZK1.132 ERFARINGSOVERFØRING TIL NY LEVERANDØR Rund sum [RS] <i>Lokalisering: Utendørs grøntarealer iht figur 1, situasjonsplan</i> <i>Opplæring: Iht avtale</i> <i>Andre krav: Nei</i>	RS			
Sum denne side					
Akkumulert Kapittel 1 Skjøtsel av uteanlegget ved Norsk Tipping					

Prosjekt: Norsk Tipping					Side 1-2
Kapittel 1: Skjøtsel av uteanlegget ved Norsk Tipping					
Post nr.	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
1.12	Sommervedlikehold				
1.12.1	ZK2.312 LEVERING, UTPLANTING OG SKJØTSEL AV UTPLANTNINGSPLANTER – AREAL Areal per år [m2] Utplantningsplanter: Vårflor – plantet om våren Planteareal: Plantefelt Næringsbalanse: Klasse 1 – optimal vekst Ugrastoleranse: Klasse 1 – Ugrasfri jord. Rotugras skal ikke forekomme. Frøugras utover frøbladstadiet aksepteres ikke. Kanter og overganger: Klasse 4 – ingen krav Supplerende skjøtselstiltak: Klasse 2 – Det skal beskjæres for å styre vekstutviklingen. Visne plantedeler skal fjernes. Skadedyr og plantesykdommer skal ikke være til hinder for plantens utvikling. Synlig jord skal være løs. <i>Lokalisering:</i> <i>Plantefelt g-1, som vist på grøntanleggsplan(8 m2).</i> <i>Terrasse c-12, 5 blomsterkasser (5 m2)</i> <i>Terrasse ved kantine, 5 blomsterkasser (5 m2)</i> <i>Driftssesong: 20 april – 15 juni</i> <i>Utforming av planteareal: valgfritt</i> <i>Gjennomsnittlig antall planter per m2: 12</i> <i>Vanntilgang: Vannuttak</i> <i>Miljøkrav: Ingen sprøyting med kjemiske sprøytemidler</i> <i>Andre krav: Nei</i>	m²	18,0		
1.12.2	ZK2.312 LEVERING, UTPLANTING OG SKJØTSEL AV UTPLANTNINGSPLANTER – AREAL Areal per år [m2] Utplantningsplanter: Sommerflor Planteareal: Plantefelt Næringsbalanse: Klasse 1 – optimal vekst Ugrastoleranse: Klasse 1 – Ugrasfri jord. Rotugras skal ikke forekomme. Frøugras utover frøbladstadiet aksepteres ikke. Kanter og overganger: Klasse 4 – ingen krav Supplerende skjøtselstiltak: Klasse 2 – Det skal beskjæres for å styre vekstutviklingen. Visne plantedeler skal fjernes. Skadedyr og plantesykdommer skal ikke være til hinder for plantens utvikling. Synlig jord skal være løs. <i>Lokalisering:</i> <i>Plantefelt g-1, som vist på grøntanleggsplan(8 m2).</i> <i>Terrasse c-12, 5 blomsterkasser (5 m2)</i> <i>Terrasse ved kantine, 5 blomsterkasser (5 m2)</i> <i>Driftssesong: 15 juni – 20 sept</i> <i>Utforming av planteareal: valgfritt</i> <i>Gjennomsnittlig antall planter per m2: 12</i> <i>Vanntilgang: Vannuttak</i> <i>Miljøkrav: Ingen sprøyting med kjemiske sprøytemidler</i> <i>Andre krav: Nei</i>	m²	18,0		
Sum denne side					
Sum kapittel 0 Generelt:					

Prosjekt: Norsk Tipping					Side 1-3
Kapittel 1: Skjøtsel av uteanlegget ved Norsk Tipping					
Post nr.	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
1.12.3	ZK2.312 LEVERING, UTPLANTING OG SKJØTSEL AV UTPLANTNINGSPLANTER – AREAL Areal per år [m2] Utplantningsplanter: Høstflor Planteareal: Plantefelt Næringsbalanse: Klasse 1 – optimal vekst Ugrastoleranse: Klasse 1 – Ugrasfri jord. Rotugras skal ikke forekomme. Frøugras utover frøbladstadiet aksepteres ikke. Kanter og overganger: Klasse 4 – ingen krav Supplerende skjøtselstiltak: Klasse 2 – Det skal beskæres for å styre vekstutviklingen. Visne plantedeler skal fjernes. Skadedyr og plantesykdommer skal ikke være til hinder for plantens utvikling. Synlig jord skal være løs. <i>Lokalisering:</i> <i>Plantefelt g-1, som vist på grøntanleggsplan(8 m2).</i> <i>Terrasse c-12, 5 blomsterkasser (5 m2)</i> <i>Terrasse ved kantine, 5 blomsterkasser (5 m2)</i> <i>Driftssesong: 20 sept – 20 okt</i> <i>Utforming av planteareal: valgfritt</i> <i>Gjennomsnittlig antall planter per m2: 12</i> <i>Vanntilgang: Vannuttak</i> <i>Miljøkrav: Ingen sprøyting med kjemiske sprøytemidler</i> <i>Andre krav: Nei</i>	m²	18,0		
1.12.4	ZK2.11 SKJØTSEL AV PLEN Areal per år [m2] Grashøyde: Klasse 1 Kantklipp: Klasse 1 Avklipp: Klasse 1 Næringsbalanse: Klasse 1- Optimal vekst Ugrastoleranse: Klasse 2 – Ensartet plen der innslag av noe ugras tolereres. <i>Lokalisering: Posten gjelder alle plenarealer a-1 til a-7 som vist på grøntanleggsplan</i> <i>Driftssesong: 20 april – 20 oktober</i> <i>Bruksformål: Prydplen</i> <i>Løvhåndtering: Løvet knuses på stedet og legges inn i plantefelt</i> <i>Miljøkrav: Ingen anvendelse av sprøytemidler og kunstgjødsel</i> <i>Andre krav:</i> a) <i>Omfang og prisgrunnlag</i> Posten gjelder ettersyn av plen, gjødsling, fjerning av rot ugress og stikking av kanter ved kummer og andre elementer plassert i plen. Gjelder også fjerning av kongler fra plenarealene	m²	1250,0		
Sum denne side					
Sum kapittel:					

Prosjekt: Norsk Tipping					Side 1-4
Kapittel 1: Skjøtsel av uteanlegget ved Norsk Tipping					
Post nr.	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
1.12.5	ZK2.11 SKJØTSEL AV PLEN Areal per år [m2] Grashøyde: Klasse 1 Kantklipp: Klasse 1 Avklipp: Klasse 1 Næringsbalanse: Klasse 2- Sunn vekst i hele vekstsesongen Ugrastoleranse: Klasse 2 – Ensartet plen der innslag av noe ugras tolereres. <i>Lokalisering: Posten gjelder alle plenarealer b-1 til b-7 som vist på grøntanleggsplan</i> <i>Driftssesong: 20 april – 20 oktober</i> <i>Bruksformål: Prydplen</i> <i>Løvhåndtering: Løvet knuses på stedet og legges inn i plantefelt</i> <i>Miljøkrav: Ingen anvendelse av sprøytemidler og kunstgjødsel</i> Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Posten gjelder ettersyn av plen, gjødsling, fjerning av rotugress og stikking av kanter ved kummer og andre elementer plassert i plen. Gjelder også fjerning av kongler fra plenarealene	m²	4300,0		
1.12.6	ZK2.5112 SKJØTSEL AV BUSKER – AREAL Areal per år [m2] Buskbeplantning: Buskfelt Næringsbalanse: Klasse 2 – Sunn vekst hele vekstsesongen Ugrastoleranse: Klasse 2 – Tilnærmet ugrasfri jord (dekningsgrad ugras < 10%). Det skal ikke forekomme frøspredning av ugras innenfor plantefeltet. Rotugras skal ikke vokse gjennom plantedekket eller randsonen. Kanter og overganger: Klasse 3 – Opprettholde avgrensning Beskjæring: Klasse 2 – Døde og skadde greiner fjernes årlig etter vintersesongen <i>Lokalisering: Buskfelt c-1 til c-15, som vist på grøntanleggsplan</i> <i>Driftssesong: 20 april – 20 oktober</i> <i>Løvhåndtering: Leggens inn i plantefeltet som dekke på inntil 10cm, øvrig løv kjøres bort</i> <i>Miljøkrav: Ingen sprøyting med kjemiske sprøytemidler</i> Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder felt med løvfellende busker, diverse arter	m²	950,0		
Sum denne side					
Sum kapittel 0 Generelt:					

Prosjekt: Norsk Tipping					Side 1-5
Kapittel 1: Skjøtsel av uteanlegget ved Norsk Tipping					
Post nr.	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
1.12.7	ZK2.5112 SKJØTSEL AV BUSKER – AREAL Areal per år [m2] Buskbeplantning: Buskfelt Næringsbalanse: Klasse 2 – Sunn vekst hele vekstsesongen Ugrastoleranse: Klasse 2 – Tilnærmet ugrasfri jord (dekningsgrad ugras < 10%). Det skal ikke forekomme frøspredning av ugras innenfor plantefeltet. Rot ugras skal ikke vokse gjennom plantedekket eller randsonen. Kanter og overganger: Klasse 3 – Opprettholde avgrensning Beskjæring: Forrige års skudd beskjæres, fjerning av døde kvister og greiner. <i>Lokalisering: Buskfelt d-1 til d-5, som vist på grøntanleggsplan</i> <i>Driftssesong: 20 april – 20 oktober</i> <i>Løvhåndtering: Leggens inn i plantefeltet som dekke på inntil 10cm, øvrig løv kjøres bort</i> <i>Miljøkrav: Ingen sprøyting med kjemiske sprøytemidler</i> Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder felt med buskfuru – Pinus mugo	m²	254,0		
1.12.8	ZK2.5112 SKJØTSEL AV BUSKER – AREAL Areal per år [m2] Buskbeplantning: Buskfelt Næringsbalanse: Klasse 2 – Sunn vekst hele vekstsesongen Ugrastoleranse: Klasse 2 – Tilnærmet ugrasfri jord (dekningsgrad ugras < 10%). Det skal ikke forekomme frøspredning av ugras innenfor plantefeltet. Rotugras skal ikke vokse gjennom plantedekket eller randsonen. Kanter og overganger: Klasse 3 – Opprettholde avgrensning Beskjæring: Forrige års skudd beskjæres, fjerning av døde kvister og greiner. <i>Lokalisering: Buskfelt e-1 som vist på grøntanleggsplan</i> <i>Driftssesong: 20 april – 20 oktober</i> <i>Løvhåndtering: Leggens inn i plantefeltet som dekke på inntil 10cm, øvrig løv kjøres bort</i> <i>Miljøkrav: Ingen sprøyting med kjemiske sprøytemidler</i> Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder felt med Barlind – Taxus	m²	36,0		
Sum denne side					
Sum kapittel:					

Prosjekt: Norsk Tipping					Side 1-6
Kapittel 1: Skjøtsel av uteanlegget ved Norsk Tipping					
Post nr.	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
1.12.9	ZK2.5112 SKJØTSEL AV BUSKER – AREAL Areal per år [lm] Buskbeplantning: Formet hekk Næringsbalanse: Klasse 2 – Sunn vekst hele vekstsesongen Ugrastoleranse: Klasse 2 – Tilnærmet ugrasfri jord (dekningsgrad ugras < 10%). Det skal ikke forekomme frøspredning av ugras innenfor plantefeltet. Rotugras skal ikke vokse gjennom plantedekket eller randsonen. Kanter og overganger: Klasse 3 – Opprettholde avgrensning Formbeskjæring: Klasse 2 – 2 ganger i vekstsesongen og justeres 1 gang (snitt og tid tilpasses arten) <i>Lokalisering: Hekker ved hovedinngang, f-1 og f-2 som vist på grøntanleggsplan</i> <i>Driftssesong: 20 april – 20 oktober</i> <i>Løvhåndtering: Knuses på stedet og legges inn i plantefeltet som dekke på inntil 10cm, overskudd kjøres bort.</i> <i>Miljøkrav: Ingen sprøyting med kjemiske sprøytemidler</i> <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag - Gjelder hekker av Alperips – Ribes alpium	lm	40,0		
1.12.10	ZK2.7121 SKJØTSEL AV VINTERGRØNT TRE Antall per år [stk] Trebeplantning: I rekke Aldersfase: Klimaksfase Treform: Frikronet Næringsbalanse: Klasse 2 – Sunn vekst hele vekstsesongen <i>Lokalisering: Trerekker på begge sider av hovedinngang, som vist på grøntanleggsplan</i> <i>Driftssesong: 20 april – 20 oktober</i> <i>Vitenskapelig og norsk navn: Thuja occidentalis - Occidentthuja</i> <i>Skjøtselstiltak i rotsonen: Valgfritt</i> <i>Miljøkrav: Ingen sprøyting med kjemiske sprøytemidler</i> <i>Andre krav: Nei</i>	stk	8		
Sum denne side					
Sum kapittel 0 Generelt:					

Prosjekt: Norsk Tipping					Side 1-7
Kapittel 1: Skjøtsel av uteanlegget ved Norsk Tipping					
Post nr.	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
1.12.11	ZK2.81:1-14 Jordforbedring Middel: Gjødse Lokalisering: Plantefelt for busker og trær som vist på grøntanleggsplan Type: Hybridgjødse Mengde: Bestemmes endelig etter prøvetaking. Antatt mengde 40kg pr da pr. gjødsling Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Gjødsling utføres 1 gang/sesong før medio juni	m²	1300,0		
1.12.12	ZK2.7111 SKJØTSEL AV LØVFELLEDE TRE Antall per år [stk] Trebeplantning: I rekke Aldersfase: Klimaksfase Treform: Frikronet Næringsbalanse: Klasse 2 – Sunn vekst hele vekstsesongen Lokalisering: Som vist på grøntanleggsplan Driftssesong: 20 april – 20 oktober Vitenskapelig og norsk navn: <i>Acer plantanoides</i> - Spisslønn Skjøtselstiltak i rotsonen: Valgfritt Miljøkrav: Ingen sprøyting med kjemiske sprøytemidler Andre krav: Nei	stk	10		
1.12.13	ZK2.7111 SKJØTSEL AV LØVFELLEDE TRE Antall per år [stk] Trebeplantning: Enkeltstående Aldersfase: Klimaksfase Treform: Frikronet Næringsbalanse: Klasse 2 – Sunn vekst hele vekstsesongen Lokalisering: Som vist på grøntanleggsplan Driftssesong: 20 april – 20 oktober Vitenskapelig og norsk navn: <i>Acer tatarica ssp. ginnala</i> - Sibirlønn Skjøtselstiltak i rotsonen: Valgfritt Miljøkrav: Ingen sprøyting med kjemiske sprøytemidler Andre krav: Nei	stk	4		
Sum denne side					
Sum kapittel:					

Prosjekt: Norsk Tipping					Side 1-8
Kapittel 1: Skjøtsel av uteanlegget ved Norsk Tipping					
Post nr.	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
1.12.14	ZK2.7111 SKJØTSEL AV LØVFELLEDE TRE Antall per år [stk] Trebeplantning: Enkeltstående Aldersfase: Klimaksfase Treform: Frikronet Næringsbalanse: Klasse 2 – Sunn vekst hele vekstsesongen <i>Lokalisering:</i> Som vist på grøntanleggsplan <i>Driftssesong:</i> 20 april – 20 oktober <i>Vitenskapelig og norsk navn:</i> Betula - Bjørk <i>Skjøtselstiltak i rotsonen:</i> Valgfritt <i>Miljøkrav:</i> Ingen sprøyting med kjemiske sprøytemidler <i>Andre krav:</i> Nei	Stk	2		
1.12.15	ZK2.7111 SKJØTSEL AV LØVFELLEDE TRE Antall per år [stk] Trebeplantning: Enkeltstående Aldersfase: Klimaksfase Treform: Frikronet Næringsbalanse: Klasse 2 – Sunn vekst hele vekstsesongen <i>Lokalisering:</i> Som vist på grøntanleggsplan <i>Driftssesong:</i> 20 april – 20 oktober <i>Vitenskapelig og norsk navn:</i> Sorbus aucuparia - Rogn <i>Skjøtselstiltak i rotsonen:</i> Valgfritt <i>Miljøkrav:</i> Ingen sprøyting med kjemiske sprøytemidler <i>Andre krav:</i> Nei	stk	5		
Sum denne side					
Sum kapittel:					

Prosjekt: Norsk Tipping					Side 1-9
Kapittel 1: Skjøtsel av uteanlegget ved Norsk Tipping					
Post nr.	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
1.12.17	ZK2.7121 SKJØTSEL AV VINTERGRØNT TRE Antall per år [stk] Trebeplantning: Enkeltstående Aldersfase: Klimaksfase Treform: Frikronet Næringsbalanse: Klasse 3 – Ikke oppstå vekststagnasjon <i>Lokalisering: Som vist på grøntanleggsplan</i> <i>Driftssesong: 20 april – 20 oktober</i> <i>Vitenskapelig og norsk navn: Pinus sylvestris - Furu</i> <i>Skjøtselstiltak i rotsonen: Valgfritt</i> <i>Miljøkrav: Ingen sprøyting med kjemiske sprøytemidler</i> <i>Andre krav: Nei</i>	Stk	7		
1.12.18	ZK2.7121 SKJØTSEL AV VINTERGRØNT TRE Antall per år [stk] Trebeplantning: Enkeltstående Aldersfase: Vekstfase Treform: Frikronet Næringsbalanse: Klasse 3 – Ikke oppstå vekststagnasjon <i>Lokalisering: Mellom Måsåbekkvegen og parkeringsplassen som vist på grøntanleggsplan</i> <i>Driftssesong: 20 april – 20 oktober</i> <i>Vitenskapelig og norsk navn: Pinus sylvestris - Furu</i> <i>Skjøtselstiltak i rotsonen: Valgfritt</i> <i>Miljøkrav: Ingen sprøyting med kjemiske sprøytemidler</i> <i>Andre krav: Nei</i>	Stk	15		
1.12.19	ZK2.7121 SKJØTSEL AV VINTERGRØNT TRE Antall per år [stk] Trebeplantning: Enkeltstående Aldersfase: Klimaksfase Treform: Frikronet Næringsbalanse: Klasse 3 – Ikke oppstå vekststagnasjon <i>Lokalisering: Som vist på grøntanleggsplan</i> <i>Driftssesong: 20 april – 20 oktober</i> <i>Vitenskapelig og norsk navn: Picea abies - Gran</i> <i>Skjøtselstiltak i rotsonen: Valgfritt</i> <i>Miljøkrav: Ingen sprøyting med kjemiske sprøytemidler</i> <i>Andre krav: Nei</i>	stk	5		
Sum denne side					
Sum kapittel:					

Prosjekt: Norsk Tipping					Side 1-10
Kapittel 1: Skjøtsel av uteanlegget ved Norsk Tipping					
Post nr.	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
1.12.20	ZK7.322 SOMMERDRIFT AV GANG- OG KJØREAREALER AV LØSMASSE Areal per år [m2] Areal: Grusareal inntil husvegg Dekke: Grus og knuste materialer Ugrastoleranse: Klasse 1 – Godtas ikke Overflatejevnhhet: Ikke gangareal, ingen krav til overflatejevnhhet Kanter: Klasse 4 – Ingen krav <i>Lokalisering:</i> Gjelder grusarealer inntil husvegg j-1, j-2 og j-3 vist på grøntanleggsplan <i>Driftssesong:</i> 20 april – 20 oktober <i>Løvhåndtering:</i> Valgfritt <i>Andre driftstiltak:</i> Nei <i>Dimensjon, L x B:</i> Ca 250m x ca 1m <i>Miljøkrav:</i> Ingen bruke av kjemiske sprøytemidler	m²	330,0		
1.12.21	ZK7.323 SOMMERDRIFT AV GANG- OG KJØREAREALER Areal per år [m2] Ugrastoleranse, i fuger: Klasse 1 – 5% Ugrastoleranse, overgroing av beleg: Klasse 1 – Godtas ikke Ugrastoleranse, i grusdekker: Klasse 1 – Godtas ikke Overflatejevnhhet, dekke av løsmasser: Klasse 1 - ± 10mm Kanter, dekke av løsmasser: Klasse 1 – presis linjeføring, retthetsavvik på ± 5mm på 3m målelengde (korrigert for kurver) <i>Lokalisering:</i> Inngangsparti med natursteinesdekker h-1, h-2, h-3 og i-1, i-2, i-3, granittrapp ved e-1 og terrasse ved c-12, som vist på grøntanleggsplan <i>Driftssesong:</i> 20 april – 20 oktober <i>Type areal:</i> Skiferdekke, gatesteinsdekke <i>Type dekke:</i> Naturstein, skifer/granitt <i>Løvhåndtering:</i> Løvet knuses på stedet og legges inn i plantefelt. Utenom løvfellingssesongen skal kvister og kongler fjernes 1g pr uke <i>Andre driftstiltak:</i> Valgfritt <i>Miljøkrav:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei	m²	770,0		
1.12.22	ZK8.612 RYDDING AV AVFALL – AREAL Areal per år [m2] Frekvens: Månedlig <i>Lokalisering:</i> Hele området <i>Driftssesong:</i> 20 april – 20 oktober <i>Areal:</i> Plen, buskfelt og gangarealer <i>Type avfall:</i> Sjøppel <i>Andre krav:</i> Nei	m²	7000,0		
Sum denne side					
Sum kapittel:					

Prosjekt: Norsk Tipping					Side 1-11
Kapittel 1: Skjøtsel av uteanlegget ved Norsk Tipping					
Post nr.	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
1.13	Sporadisk vedlikehold				
1.13.1	ZK2.731 VEDLIKEHOLDSBESKJÆRING AV TRE Antall trær per gang [stk] Vedlikeholdsbeskjæring: Kronerensking Type trebeplantning: Enkeltstående Aldersfase: Klimaksfase Treform: Frikronet <i>Lokalisering:</i> Som vist på plan <i>Driftssesong:</i> 20 april – 20 oktober <i>Annen beskjæring:</i> Valgfritt <i>Vitenskapelig og norsk navn:</i> Acer plantaoides - spisslønn <i>Stamme:</i> En-stammet <i>Dimensjon krone:</i> Valgfritt <i>Formål:</i> Valgfritt <i>Miljøkrav:</i> Ingen sprøyting med kjemiske sprøytemidler <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten kommer til anvendelse etter bestilling fra tiltakshaver b) Toleranser Utføres av arborist	stk	10		
1.13.2	ZK2.731 VEDLIKEHOLDSBESKJÆRING AV TRE Antall trær per gang [stk] Vedlikeholdsbeskjæring: Kronerensking Type trebeplantning: Enkeltstående Aldersfase: Klimaksfase Treform: Frikronet <i>Lokalisering:</i> Som vist på plan <i>Driftssesong:</i> 20 april – 20 oktober <i>Annen beskjæring:</i> Valgfritt <i>Vitenskapelig og norsk navn:</i> Sorbus aucuparia - Rogn <i>Stamme:</i> En-stammet <i>Dimensjon krone:</i> Valgfritt <i>Formål:</i> Valgfritt <i>Miljøkrav:</i> Ingen sprøyting med kjemiske sprøytemidler <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten kommer til anvendelse etter bestilling fra tiltakshaver b) Toleranser Utføres av arborist	stk	5		
Sum denne side					
Sum kapittel:					

Prosjekt: Norsk Tipping					Side 1-12
Kapittel 1: Skjøtsel av uteanlegget ved Norsk Tipping					
Post nr.	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
1.13.3	ZK2.731 VEDLIKEHOLDSBESKJÆRING AV TRE Antall trær per gang [stk] Vedlikeholdsbeskjæring: Risikoreduserende beskjæring Type trebeplantning: Enkeltstående Aldersfase: Klimaksfase Treform: Frikronet <i>Lokalisering:</i> Som vist på plan <i>Driftssesong:</i> 20 april – 20 oktober <i>Annen beskjæring:</i> Valgfritt <i>Vitenskapelig og norsk navn:</i> Acer platanoides - Spisslønn <i>Stamme:</i> En-stammet <i>Dimensjon krone:</i> Valgfritt <i>Formål:</i> Valgfritt <i>Miljøkrav:</i> Ingen sprøyting med kjemiske sprøytemidler <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten kommer til anvendelse etter bestilling fra tiltakshaver b) Toleranser Utføres av arborist	Stk	8		
1.13.4	ZK2.731 VEDLIKEHOLDSBESKJÆRING AV TRE Antall trær per gang [stk] Vedlikeholdsbeskjæring: Kronerensking Type trebeplantning: Enkeltstående Aldersfase: Klimaksfase Treform: Frikronet <i>Lokalisering:</i> Som vist på plan <i>Driftssesong:</i> 20 april – 20 oktober <i>Annen beskjæring:</i> Valgfritt <i>Vitenskapelig og norsk navn:</i> Acer tatarica ssp. Ginnala - Sibirlønn <i>Stamme:</i> Flerstammet <i>Dimensjon krone:</i> Valgfritt <i>Formål:</i> Valgfritt <i>Miljøkrav:</i> Ingen sprøyting med kjemiske sprøytemidler <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten kommer til anvendelse etter bestilling fra tiltakshaver b) Toleranser Utføres av arborist	stk	4		
Sum denne side					
Sum kapittel:					

Prosjekt: Norsk Tipping					Side 1-13
Kapittel 1: Skjøtsel av uteanlegget ved Norsk Tipping					
Post nr.	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
1.13.5	ZK2.532 PERIODISK BESKJÆRING AV BUSKER – AREAL Areal per gang [m2] Buskbeplantning: Buskfelt Formet buskbeplantning: Fri hekk Periodisk beskæring: Størrelsesreduksjon og foryngelsesbeskæring <i>Lokalisering:</i> Buskfelt d-1 til d-5, som vist på grøntanleggsplan <i>Formål med beskæringen:</i> Frodig og tett felt <i>Tidspunkt:</i> Valgfritt <i>Miljøkrav:</i> Ingen sprøyting med kjemiske sprøytemidler <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder felt med løvfellende busker, diverse arter. Posten kommer til anvendelse etter bestilling av tiltakshaver	m²	950,0		
1.13.6	ZK2.331 LEVERING AV UTPLANTNINGSPLANTER Antall per år [stk] <i>Lokalisering:</i> Buskfelt som vist på grøntanleggsplan g-1, terrasse ved kantine, 2stk potter ved h-2, og terrasse ved c-12 <i>Plante, vitenskapelig navn:</i> Uspesifisert <i>Leveringsform:</i> Co <i>Leveringstidspunkt:</i> Iht avtale <i>Miljøkrav:</i> Iht avtale <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten kommer til anvendelse etter bestilling fra tiltakshaver hvis busker som er utgått skal erstattes	stk	100		
Sum denne side					
Sum kapittel:					

Prosjekt: Norsk Tipping					Side 1-14
Kapittel 1: Skjøtsel av uteanlegget ved Norsk Tipping					
Post nr.	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
1.13.7	ZK2.721 OPPBYGGINGSBESKJÆRING Antall per gang [stk] Trebeplantning: Enkeltstående Aldersfase: Vekstfase Treform: Frikronet <i>Lokalisering: Som vist på plan</i> <i>Driftssesong: 20 april – 20 oktober</i> <i>Vitenskapelig og norsk navn: Sorbus aucuparia - Rogn</i> <i>Stamme: En-stammet</i> <i>Dimensjon krone: Valgfritt</i> <i>Miljøkrav: Ingen sprøyting med kjemiske sprøytemidler</i> <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten kommer til anvendelse etter bestilling fra tiltakshaver b) Toleranser Utføres av arborist	stk	5		
1.13.10	KB6.11A TRÆR Antall Type tre: Løvtrær <i>Lokalisering: Som anvist av tiltakshaver</i> <i>Navn: Acer pseudoplatanus</i> <i>Herkomst: Norsk</i> <i>Vekstform: Høystammet</i> <i>Størrelse: SO 18-20</i> <i>Gjennomgående stamme: Ja</i> <i>Omplantinger: Minimum 3 ganger</i> <i>Leveringsform: KP</i> <i>Planteavstand: Som vist på plan</i> <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten kommer til anvendelse etter bestilling fra tiltakshaver Trærne skal ha stått i norsk planteskole i minimum 3 år. Posten kommer til anvendelse hvis trær utgår og må erstattes	stk	8		
Sum denne side					
Sum kapittel:					