

00 D1 Beskrivelse	00 - 1
01 Riveentreprise	01 - 1

Prosess	Tekst
00	<u>D1 Beskrivelse</u> D Beskrivende del D1 Beskrivelse Beskrivelsen består av en standard beskrivelse og en spesiell beskrivelse. Som standard beskrivelse gjelder Statens vegvesens håndbøker R761 "Prosesskode-1 Standard beskrivelsestekster for vegkontrakter" og R762 "Prosesskode-2 Standard beskrivelsestekster for bruer og kaier". Bestemmelsene i den spesielle beskrivelsen kommer generelt i tillegg til eller i stedet for standard beskrivelse. Ved uoverensstemmelse gjelder spesiell beskrivelse foran bestemmelsene i standard beskrivelse

Prosess	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
01	<u>Riveentreprise</u>				
1	Forberedende tiltak og generelle kostnader				
11	ARBEIDSSTIKNING, TEKNISK KONTROLL				
11.3	Innmåling				
	a) Omfatter alle kostnader i anleggstiden forbundet med innmåling, beregning og bearbeiding av innmålingsdata som dokumenterer: • Mengder angitt i målebrev • At utførelsen er i henhold til toleranser og kvalitetskrav				
	c) Innmålingsdata og dokumentasjon skal oppdateres og leveres fortløpende i anleggstiden. Data leveres som beskrevet i håndbok R110 Modellgrunnlag.				
	x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS	RS	1,0		
11.4	Teknisk kontroll				
	a) Omfatter alle kostnader forbundet med kontroll og dokumentasjon av at de angitte krav til materialer og utførelse overholdes, eksempelvis prøvetaking, materialprøving, fotografering, oppsyn og utførelseskontroll.				
	c) Entreprenøren er ansvarlig for at kontroll av materialer og utførelse gjennomføres i det omfanget som er angitt i gjeldende norske standarder, kontraktsbestemmelser, beskrivelse, modeller, tegninger og øvrig prosjektert grunnlag. Entreprenøren deltar ved besiktigelse og registrering f.eks. ved fotografering av bygninger, anlegg mv. i anleggets nærhet før og etter arbeidets utførelse, med henblikk på eventuelle skader. Der besiktigelse er utført får entreprenøren overlevert registreringene før oppstart. Kontroll av asfaltarbeider skal utføres i henhold til Statens vegvesen rapport nr. 882 Dokumentasjon og kontroll av asfalt, vegnormal N200 Vegbygging og relevante standarder som angitt. Nødvendig materialkontroll kan enten utføres ved godkjent prøvningsanstalt eller ved entreprenørens byggeplasslaboratorium. Dette skal være utstyrt og godkjent for de aktuelle prøvninger. Prøvningene skal utføres av tilstrekkelig kvalifisert og øvet personell. Byggherren skal ha fri adgang til entreprenørens laboratorium og prøveresultater. Betonglaboratorium skal være godkjent av Kontrollrådet. Prøveuttak og analysemetoder skal være som angitt i Norsk Standard der relevant standard foreligger, eller iht. håndbok R210				

Sum denne side:

Sum sted:

Prosess	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
	Laboratorieundersøkelser og håndbok R211 Feltundersøkelser. Det skal føres journal over uttatte prøver og analyser. Både byggherren og entreprenøren skal ha gjenpart av denne og av prøveresultater fortløpende.				
	x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS	RS	1,0		
11.5	Sluttdokumentasjon				
11.52	Sluttdokumentasjon for egenskapsdata				
	a) Omfatter registrering, sammenstilling og overlevering av egenskapsdata for objekter som skal registreres i Nasjonal vegdatabank (NVDB) og Felles kartdatabase (FKB). Hvilke objekter dette gjelder er angitt i prosjektets objektkodeliste eller i <i>den spesielle beskrivelsen</i> .				
	c) Egenskapsdata registreres og leveres som beskrevet i håndbok R110 Modellgrunnlag, eventuelt som angitt i <i>den spesielle beskrivelsen</i> .				
	x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS				
	*** <i>Spesiell beskrivelse</i> ***				
	c) Det skal leveres innmålinger (Cpos) og bildedokumentasjon på VA-ledninger som plugges/terses, og dokumentasjon for sanerte bygninger				
		RS	1,0		
12	RIGG, BYGNINGER OG GENERELLE				
	DRIFTS-OMKOSTNINGER				
12.1	Rigg og midlertidige bygninger				
	a) Omfatter tilrigging, drift og nedrigging av midlertidige bygninger og istandsetting, drift og fjerning av midlertidige riggarealer. Omfatter også alle kostnader til byggeplassadministrasjon i den grad disse ikke inngår i egne prosesser eller er inkludert i enhetspriser.				
12.11	Tilrigging				
	a) Omfatter alle kostnader for tiltransport, opprigging og klargjøring av det utstyr etc. som entreprenøren og eventuelle underentreprenører trenger for å utføre de beskrevne arbeider, i den utstrekning slike utgifter ikke er inkludert i egne prosesser eller i enhetsprisene. Omfatter også alle midlertidige bygninger og brakker med inventar og utstyr (bolig-,				

Sum denne side:

Sum sted:

Prosjekt: Ny fastlandsforbindelse til Færder
 Entreprise: Riveentreprise - Ny fastlandsforbindelse
 Sted: 01 Riveentreprise

Prosess	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
	spise- og hvilebrakker, kontorbrakker, verksted, lagerbygg, sprengstoff lager, kompressorhus, boder etc.) og alle provisorier og hjelpemidler (operasjonsbaser med anlegg for varemottak/transporter, heiser, kraner, kranbaner, bøyebenker, kompressoranlegg, ventilasjonsanlegg m.v.) for entreprenørens eget bruk. Omfatter også nødvendige tiltak for å sikre at uvedkommende ikke får atkomst til bygge- eller anleggsplassen. Omfatter også planering og opparbeidelse av tomt m/adkomst utover det som inngår i de permanente arbeider, nødvendig fremføring og installasjon av vann, kloakk, ev. renseanlegg, telefon og elektrisitetsforsyning, parkeringsplasser, gjerder, skjermmer, skilter etc. samt nødvendige fundamenteringsarbeider og øvrig klargjøring av byggeplassen og leirområdet. Ansvar for å innhente tillatelser for bruk av alle riggområder, og for å skaffe til veie riggarealer utover de som er angitt i planene, er regulert i kontraktsbestemmelsene. x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS *** <i>Spesiell beskrivelse</i> *** c) Anleggsrigg kan plasseres i Eikeveien 35. Entreprenøren er ansvarlig for alle nødvendige søknader, tillatelser og eventuelle tilkoblinger. Det er vann og avløp tilgjengelig på eiendom, men entreprenør må selv skaffe egen byggestrøm hvis de har behov.				
		RS	1,0		
12.12	Drift av rigg og midlertidige bygninger				
	a) Omfatter alle kostnader til byggeplassadministrasjon, transporter, drift av rigg og driftsbygninger med utstyr som angitt i prosess 12.11, i den grad disse kostnadene ikke inngår i egne prosesser eller i enhetsprisene. Omfatter også alle utgifter til leie, vedlikehold, renhold, renovasjon, rekvisita, hjelpematerialer, telefonutgifter, brensel, elektrisk strøm, kokkelønn, lønn til administrasjonspersonell etc., samt opprettholdelse av nødvendige tiltak for å sikre at uvedkommende ikke får atkomst til bygge- eller anleggsplassen. x) Mengden måles som byggetid i påbegynt kalenderuke fra oppstart frem til avtalt ferdigstillelsesfrist. Tidspunkt for oppstart skal ikke regnes tidligere enn avsluttet samhandlingsprosess ved oppstart. Avtalt ferdigstillelsesfrist inkluderer forlengelser av sluttfrist som byggherren har innvilget. Det justeres ikke for				

Sum denne side:

Sum sted:

Prosjekt: Ny fastlandsforbindelse til Færder
 Entreprise: Riveentreprise - Ny fastlandsforbindelse
 Sted: 01 Riveentreprise

Prosess	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
12.13	virkelig ferdigstilling som er tidligere eller senere enn avtalt ferdigstillingsfrist. Enhet: uke	uke	26,0		
	Nedrigging				
12.5	a) Omfatter nedrigging og fjerning av anleggene nevnt i prosess 12.11. Omfatter også sluttrydding av hele anleggsområdet inkludert riggområder, opplasting, transport, mellomlagring eller forskriftsmessig håndtering av avfall og/eller godkjent tildekking av gjenværende materialer og avfall etter at anleggsarbeidene er utført.				
	x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS	RS	1,0		
12.5	Miljøtiltak i byggefasen				
	a) Omfatter spesielle miljøtiltak som angitt. Ordinære miljøtiltak er inkludert i prosesser for utførelse. Omfatter også miljøkontroll av utslipp til luft, vann og jord.				
14	*** <i>Spesiell beskrivelse</i> ***				
	a) Omfatter alle arbeider og kostnader med støvreduserende tiltak, som skjerming, tildekking og vanning/fukting av bygningsmasse, under rivningen. Eventuell avrenning/pumping av vann fra byggegrop skal ledes i grunnen for infiltrering og skal ikke ledes direkte inn på kommunalt avløp.	RS	1,0		
14	MIDLERTIDIG TRAFIKKAVVIKLING				
	a) Omfatter alle kostnader forbundet med ulemper, tiltak og provisorier for avvikling av trafikken på eksisterende trafikkleder, inklusiv kollektivtrafikk, gang- og sykkeltrafikk og provisoriske omlegginger av eksisterende veger og jernbaner. I <i>den spesielle beskrivelsen</i> er angitt eventuell bruk av fysisk skille mellom myke og harde trafikanter. Omfatter også alle kostnader med spesielle sikringstiltak for eiendommer, bekker, elver og vann, landtrafikk, sjøtrafikk og lufttrafikk etc. mot skader fra anlegg under utførelse som angitt. Ordinære tiltak er inkludert i prosesser for utførelse. Dersom eksisterende veg skal tilknyttes nye konstruksjoner, eller er utgravd for å gi plass for permanente konstruksjoner, regnes oppfylling og istandsetting under hovedprosessene 2 - 8. Ansvar for nødvendige godkjenninger og offentlige tillatelser skal være som angitt i kontraktsbestemmelsene eller <i>den spesielle</i>				

Sum denne side:

Sum sted:

Prosjekt: Ny fastlandsforbindelse til Færder
 Entreprise: Riveentreprise - Ny fastlandsforbindelse
 Sted: 01 Riveentreprise

Prosess	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
	<i>beskrivelsen.</i>				
	c) Varsling av vegarbeid på eller ved veg åpen for almen ferdsel skal utføres i henhold til håndbok N301 Arbeid på og ved veg. Ved arbeid på og langs veg som er åpen for trafikk, skal entreprenøren etablere rutiner for drift og vedlikehold basert på håndbok R610 Standard for drift og vedlikehold av riksveger. Det skal legges vekt på kontroll og reparasjon av vegdekke, skilt og oppmerking.				
	x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS				
14.1	Trafikkulemper				
	a) Omfatter alle kostnader og ulemper påført av trafikk utenom anleggets egen trafikk, herunder ekstra kostnader for å holde trafikken i gang på eksisterende veger, omdirigering eller midlertidig stopp av trafikken, ekstra laste/losse- og transportkostnader ved trafikkert veg, vakthold ved kryssing av trafikkert veg, mv. Langsgående sikring kan ha oppgjør etter prosess 14.12 eller 14.13, ikke etter begge prosesser for samme sikring. Byggherren bestemmer før oppstart hvilke av de langsgående sikringer som skal ha oppgjør etter hhv. 14.11 eller 14.12.				
	c) Omlegging eller avstengning skal skje i samråd med de offentlige instanser. Alle trafikantgrupper skal gis en sikker og forsvarlig trafikkavvikling.				
	x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS				
14.11	Trafikkulemper, unntatt bruk av langsgående sikring				
	a) Omfatter alle kostnader og ulemper påført av trafikk utenom anleggets egen trafikk, herunder ekstra kostnader for å holde trafikken i gang på eksisterende veger, omdirigering eller midlertidig stopp av trafikken, ekstra laste/losse- og transportkostnader ved trafikkert veg, vakthold ved kryssing av trafikkert veg, bruk av trafikkdirigent, lede-/følgebil, støtputebil, mv. Omfatter ikke bruk av langsgående sikring styrkeklasse T1, T2, T3.				
	x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS	RS	1,0		
14.12	Bruk av langsgående sikring T1, T2, T3 oppgjort etter lengde				
	a) Omfatter levering, montering, drift, nedtaking, lagring og flytting, samt fjerning etter bruk, av langsgående sikring styrkeklasse T1, T2 og T3. Bruk av langsgående sikring utover det som er angitt i				

Sum denne side:

Sum sted:

Prosjekt: Ny fastlandsforbindelse til Færder
 Entreprise: Riveentreprise - Ny fastlandsforbindelse
 Sted: 01 Riveentreprise

Prosess	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
	godkjent arbeidsvarslingsplan skal avtales med byggherren.				
	x) Mengden måles som prosjektert lengde. Oppgjort mengde er den største lengde sperremateriell av minimumsklasse som angitt i godkjent arbeidsvarslingsplan, og som er i bruk på samme tidspunkt på anlegget i løpet av utførelsestiden. Enhet: m	m	40,0		
14.4	Oppmerking og signaler				
	a) Omfatter oppmerking og signaler for varsling eller dirigering av trafikken på eksisterende veger, og oppmerking av avspærrede områder ved eller i trafikkerte veger (f.eks. grøfter eller skjæringskant).				
	c) Oppmerkingen skal til enhver tid samsvare med kjøremønsteret.				
	x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS	RS	1,0		
14.6	Sikringstiltak				
14.61	Sikringstiltak for eiendommer og landtrafikk				
	a) Omfatter alle kostnader med vakthold og sikring av eksisterende veger, jernbaner, eiendommer osv. som angitt i <i>den spesielle beskrivelsen</i> . Ordinære tiltak er inkludert i prosesser for utførelse.				
	x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS				
	*** <i>Spesiell beskrivelse</i> ***				
	a) Omfatter levering, montering, drift, vedlikehold, nedtaking, lagring og flytting, samt fjerning av byggegjerde, Omfatter også nødvendig sikring av 3. person i forhold til anleggsplass, biltrafikk, anleggstraftikk ved bruk av byggegjerder. Omfatter også sikring av arbeidsted i kommunal/fylkeskommunal vei/fortau med byggegjerde og bruk av vakt/rygge-mann ved inn og utkjøring av inngjerdet området.				
	b) Byggegjerde som skal benyttes skal være 2m høyt og godt fundamentert. Ved fare for sprut av rivematerialer skal det henges opp duk for å skjerme bilister og 3. person.				
	c) Myke trafikkanter skal ledes forbi/adskilles fra arbeidsstedet med byggegjerde Sikring utføres iht. HB N301				

Sum denne side:

Sum sted:

Prosjekt: Ny fastlandsforbindelse til Færder
 Entreprise: Riveentreprise - Ny fastlandsforbindelse
 Sted: 01 Riveentreprise

Prosess	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
	Byggeggerder skal låses sammen med skrudde forbindelser (klammer). Oppsett skal gjøres i samråd med byggherre. Bruk av byggeggerde skal benyttes rundt hver eiendom til bygninger/eiendomm er ferdig revet/sanert og grovplanert. Byggeggerde settes opp før arbeider begynner. Omfang av byggeggerde skal følge krav for sikker anleggsgjennomføring.				
15	RIVING OG FJERNING a) Omfatter alle arbeider med miljøsanering, riving og fjerning av anlegg med fundamenter, så som hus, grunnmur, støttemurer, bruer, brufundamenter, kummer, kulverter, rørledninger, kantstein, rekkverk, skilt, stolper, portaler, gjerder etc. Med fjerning menes til godkjent mottak, fortrinnsvis gjenbruksanlegg, eller rengjøring og mellomagring på anlegget for senere bruk som angitt i <i>den spesielle beskrivelsen</i>. Sted for ev. lagring ved gjenbruk skal være som angitt i <i>den spesielle beskrivelsen</i>. Omfatter også materialer og arbeider med igjennfylling utover det som er medtatt i andre prosesser. Ansvar for nødvendige miljøkartlegginger, undersøkelser, godkjenninger og offentlige tillatelser skal være som angitt i kontraktsbestemmelsene eller <i>den spesielle beskrivelsen</i>. Omfatter også leverings- og behandlingsgebyrer. Riving og skjæring av faste vegdekker er medtatt i prosess 63.1. b) Materialene skal så langt mulig gjenbrukes på prosjektet, ved for eksempel knusing. Entreprenøren skal i sin avfallsplan angi hvordan materialene anbringes. e) Det skal dokumenteres at deponering eller ev. behandling og nyttiggjøring av materialer er i overensstemmelse med tillatelser og krav i gjeldende regelverk og <i>den spesielle beskrivelsen</i>. x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS *** <i>Spesiell beskrivelse</i> *** a) Omfatter også utarbeidelse av avfallsplan, sluttrapport, og grovplanering av tomter etter endt	RS	1,0		

Sum denne side:

Sum sted:

Prosess	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
15.1	sanering, avfall skal leveres til godkjent mottak. Alle arbeider med riving og sanering skal utføres iht. vedlagte miljøkartleggingsrapporter. Flere av bygningene har forekomster av asbest som må håndteres iht. miljøkartleggingsrapporter. Alle angitte asbestforekomster skal saneres av foretak med godkjenning fra Arbeidstilsynet.				
	Hus, grunnmur, støttemur etc *** <i>Spesiell beskrivelse</i> *** a) Omfatter også riving og sanering av plattinger, trapper og løsøre på alle eiendommer som skal rives og saneres. Rivenivå er ned til og med uk fundament/kjellergulv for alle bygg og konstruksjoner. Betong som er ren kan knuses og benyttes som fyllmasser. I noen av husene er det iht. miljøkartleggingsrapporter betong som overstiger grenseverdiene i avfallsforskriften kap. 14a Zn (Sink) 280 mg/kg. Denne betongen må leveres på godkjent mottak. Riving og sanering gjelder også frakobling av fiber og strøm. Angående håndtering og prising av farlig avfall, så skal følgende legges til grunn for tilbudet: • Observerte og registrerte fraksjoner av farlig avfall i byggene fra miljøkartlegging, angitt i tabell under oppsummering i miljøkartleggingsrapportene: Håndteres og prises som farlig avfall. • Fraksjoner med stor sannsynlighet for at disse forekomstene kan ligge skjult i bygningsmassen, angitt før tabell under oppsummering i miljøkartleggingsrapportene: Håndteres og prises som farlig avfall. Dette kan fravikes dersom dokumentert prøvetaking utført av entreprenør viser at materialene ikke er farlig avfall. Slik dokumentert prøvetaking må i				

Sum denne side:

Sum sted:

Prosess	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
	tilfelle utføres og bekostes av entreprenøren, dvs. det må inkluderes i enhetsprisene. Fraksjoner med liten sannsynlighet for at disse forekomstene kan ligge skjult i bygningsmassen, angitt før tabell under oppsummering i miljøkartleggingsrapportene: Prises som rent avfall. Håndtering avhenger av reell forekomst i byggefasen. Dersom dette viser seg å være farlig avfall vil dokumenterte ekstrakostnader knyttet til håndtering som farlig avfall dekkes av byggherren. Eventuelle avgifter, gebyrer og lignende dekkes uten påslag. c) Rivenivå er ned til og med uk. fundament/kjellergulv				
15.11	Smidsrødveien 36. gbnr. 1/91	RS	1,0		
15.12	Eikeveien 31. gbnr. 3/112	RS	1,0		
15.13	Eikeveien 33. gbnr. 3/109	RS	1,0		
15.14	Eikeveien 35. gbnr. 3/46	RS	1,0		
15.15	Brattbakken 3. gbnr. 129/166	RS	1,0		
15.16	Ravnveien 9. gbnr. 129/165	RS	1,0		
15.3	Kummer, stikkrenner, kulverter og rørledninger a) Prosessen kommer kun til anvendelse når de fjernede anlegg ikke erstattes med tilsvarende. x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS *** <i>Spesiell beskrivelse</i> *** a) Omfatter alle arbeider og kostnader med riving og fjerning av private kummer, tanker, rør og kabler inne på de enkelte eiendommene, gjelder ikke riving og fjerning av kommunale ledninger på private eiendommer. Omfatter også plugging av vannrør/stikkledning på an boring til kommunal vannledning, og tersing av stikkledning/avløp ved kommunal avløpsledning.				

Sum denne side:

Sum sted:

Prosess	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
15.4	Omfatter også gjenoppbygging av kommunal/fyllkeskommunal vei/fortau i slik stand den var før arbeidene begynte eller bedre, der det var asfalt skal det legges ny asfalt i hele bredden av fortau/kjørebane. Arbeidene utføres iht. kommunal vei/VA-norm, og Håndbok N200 for fylkeskommunalt fortau/vei	RS	1,0		
	Kantstein, rekkverk, skilt, stolper, vegutstyr, portaler, m.v. med fundamenter				
	x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS				
	*** <i>Spesiell beskrivelse</i> ***				
15.5	a) Omfatter også riving og fjerning av luftstrekk, samt alle arbeider og kostnader med frakobling av strøm og fiber til bygninger.	RS	1,0		
	Gjerder og stolper med fundamenter				
	x) Mengden måles som prosjektert lengde gjerde. Enhet: m				
	*** <i>Spesiell beskrivelse</i> ***				
	a) Omfatter riving og fjerning av komplett gjerde for å komme til eiendommer etter avtale med byggherre. inkl. opplasting og transport til godkjent mottak. Omfatter også leverings og behandlingsutgifter	m	50,0		
15.9	Rivning og fjerning av tanker				
15.91	Oljetank				
	*** <i>Spesiell beskrivelse</i> ***				
	a) Omfatter alle arbeider og kostnader med tømning og fjerning av oljetank og tilhørende ledninger inkl. opplasting, transport, levering til godkjent deponi inkl. deponiavgift.				
	Kommer til anvendelse ved eventuelt funn av oljetank.	stk	1,0		
15.92	Septiktank				
	*** <i>Spesiell beskrivelse</i> ***				
	a) Omfatter alle arbeider og kostnader med tømning og fjerning av septiktank og tilhørende ledninger inkl. opplasting, transport, levering til godkjent deponi inkl. deponiavgift.				

Sum denne side:

Sum sted:

Prosjekt: Ny fastlandsforbindelse til Færder
 Entreprise: Riveentreprise - Ny fastlandsforbindelse
 Sted: 01 Riveentreprise

Prosess	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
	Kommer til anvendelse ved eventuelt funn av septiktank.	stk	1,0		
2	Sprengning og masseflytting				
21	VEGETASJON, MATJORD, BERGRENSK				
21.2	Vegetasjonsrydding				
	a) Omfatter alle arbeider med vegetasjonsrydding, så som felling av trær til tømmer eller ved, framkjøring til tilgjengelig sted og lagring som angitt i <i>den spesielle beskrivelsen</i>. Omfatter også rydding og fjerning av buskas og hogstavfall samt riving og fjerning av stubber og røtter. Omfatter også ev. behandling av buskas og hogstavfall. Fjerning av vegetasjonsdekke og matjord inngår i prosess 21.3. c) Dersom vegetasjonsdekket skal benyttes til naturlig vegetasjonsinnvandring, skal vegetasjonsryddingen gjøres på en slik måte at mest mulig vegetasjonsdekke blir tatt vare på uten at det blir skadet. Ved felling av trær til tømmer skal stokker med en toppdiameter mellom 50 mm og 120 mm kappes i lengder på 3,1 til 5,8 m med 0,3 m intervaller. Stokker med toppdiameter på over 120 mm skal kappes i lengder på 3,7 til 5,8 m med 0,3 m intervaller. Ved oppgraving og midlertidig lagring av trær og busker på rot skal det tas rotklumper av tilstrekkelig størrelse. x) Mengden måles som prosjektert areal i horisontalprojeksjon. Enhet: m2 *** <i>Spesiell beskrivelse</i> *** a) Gjelder vegetasjon som busker og trær på eiendommer som er til hinder for rivingsarbeider. Kommer kun til anvendelse etter avtale med byggherre. Omfatter også opplasting, transport og levering til godkjent deponi inkl. deponiavgift.				
		m2	60,0		

Sum denne side:

Sum sted: