

Vedlegg 07 Metodevalg og utstyr

Definisjoner / Kvalitetsmål

Optisk rent: Optisk rent kjennetegnes ved at all synlig smuss fjernes fra renholdsobjektet. Det skal ikke finnes noen smuss-samlinger på objektet og ingen flatesmuss

Omfatter renhold eller støvsuging av gulv, tørke av inventar, fjerne flekker på vegger og himling i en høyde opp til 3 m.

Kontor/kontorlandskap/møterom/resepsjonsdisk

Renholds objekt	Metode
Kontorstoler	Fjerne flekker, støvsuges
Alle frie flater på hyller	Tørkes av
Alle kontaktflater inkludert kontorpult tørkes av med fuktig microfiberklut. Det skal benyttes ren flate på kluten for hvert kontaktpunkt. Det skal benyttes ren klut for hver kontorplass	
Teppegulv	Fjerne flekker
Glassvegger	Fjerne flekker, rengjøre hele flaten 1/g mnd.
Vinylgulv	Rengjøres med micromopp eller maskinelt
Dørkarmer og lister	Rengjøres ukentlig med microfiberklut

Sanitære rom

Renholdsobjekt	Metode
Alt inventar	Rengjøres med egnet rengjøringsmiddel og microklut
Innredning og dispensere	Rengjøres daglig med microfiberklut
Vegger	Flekkes fjernes daglig med microfiberklut
Gulv	Rengjøres daglig med micromopp eventuelt maskinelt
Dørkarmer	Flekkes fjernes daglig. Hele dørkarmen rengjøres med microfiberklut ukentlig
Speil	Rengjøres daglig med microfiberklut
Kraner	Rengjøres daglig med microfiberklut

Korridorer/trapper

Renholdsobjekt	Metode
Gulv	Rengjøres med micromopp eller maskinelt
Lister	Rengjøres med microklut ukentlig
Glassvegger	Pusses en gang i uken
Trapper	Tørking av alle flater inkludert vegg 1g/mnd

Vindfang

Renholdsobjekt	Metode
Gulv med lister	Rengjøres daglig med microfibermopp eller maskinelt
Dørkarmer	Flekkes fjernes daglig, hele karmen rengjøres ukentlig med mikorfiberklut
Matte	Støvsuges daglig
Glassvegger	Pusses en gang i uken, flekker fjernes daglig

Kantina

Objekt	Metode
Glassvegger	Fjerne flekker daglig. Rengjøre hele flaten en dag i uken inklusiv karmen
Bord og stoler	Rengjøres en dag i uken
Gulv (flytte frem møbler)	Rengjøres daglig inklusiv lister
Disk	Rengjøre under disken
Vegger	Flekkes fjernes med microfiberklut
Dørkarmer	Rengjøres med microfiberklut ukentlig. Flekker fjernes daglig

Periodisk renhold

Gulvpleie dvs. rens og highspeedpolering av overflatebehandlede gulv er en integrert del av det daglige renholdet. Metodene supplerer renhold med microfibermopper.

Oppgave	Frekvens
Vedlikehold av glatte gulv	Boning etter behov
Innvendig vinduspuss, inklusiv karmen	Utføres årlig
Våtrens av tepper	Utføres årlig

Hovedrenhold

Sanitære rom	Grundig renhold av tak, taklamper, vegger, dør, med karm, inventar og gulv 1/g året
Kontor/møterom	Frekvens etter nærmere avtale (hvert 3. år) Alle løse skap og reoler skal flyttes frem og tildekkes av byrå.
Kantine	Grundig renhold av tak, taklamper, vegger, dør med karm, vindu, inventar og gulv 1/g året
Korridorer/trappeoppgang, vindfang, garderobe	Frekvens etter nærmere avtale (utføres hvert 3. år)