

**Kvalitetsnivåer, renhold, etter vurdering/ rengjøring****KVALITETSPROFILER, -NIVÅER etter kvalitetsvurdering/rengjøring**

	KVALITETSPROFIL: A AQL 4,0%					KVALITETSPROFIL: B AQL 4,0%					KVALITETSPROFIL: C AQL 4,0 %				
	Sterilt lager, operasjonsstuer, fødestuer, komponentrom blodbank, produksjonsrom apotek m.m.					Pasientnære områder: Sengerom, sanitærrom, undersøkelsesrom, skyllerom, blodbank/ laboratorier, korridor, kantiner m.m.					Felles områder: Arkiv, lager, renholdsrom, avfallsrom, sentrallager, vaskerom, tekstilrom, transp.korr., kontor m.m.				
	Nivå:					Nivå:					Nivå:				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
INVENTAR															
Avfall/løst smuss															
Støv – flekker															
Flatesmuss															
VEGGER															
Avfall/løst smuss															
Støv – flekker															
Flatesmuss															
GULV															
Avfall/løst smuss															
Støv – flekker															
Flatesmuss															
HIMLING															
Avfall/løst smuss															
Støv – flekker															
Flatesmuss															

Nivå 3: En utførelse som gir normal, god renholdsopplevelse

Nivå 4: En utførelse som gir meget god renholdsopplevelse

Nivå 5: En utførelse som gir en ekstrem god renholdsopplevelse og benyttes der det stilles ekstremt høye renholdskrav

**Kvalitetsnivåer, renhold, tillegg til NS INSTA 800****SYNLIG KVALITET****Etter behovsvurdering/rengjøring skal:**

- såpedispensere - papirholdere	være:	fylt opp og virke.
- avfallsbeholdere - papirbeholdere	være:	tomme og uten skjemmende flekker og søl (innvendig og utvendig)
- tavler	være:	uten skjemmende skjolder
- kraner/dørhåndtak/gelender - armlener på stoler - bordplater - servanter	være:	uten følbart smuss.
- harde gulv - halv-harde gulv	ha:	jevn, vedlikeholdt overflate (ikke våtrom med mye søl)
- tekstile gulv	være:	uten flekker og skjemmende gangstier
- gulvmatter	skal:	støvsuges daglig
- tekstile stoler og sofaer	være:	uten løst smuss under løse puter
- gardiner	skal:	henge rett
- løst inventar	skal:	stå på avtalt plass
- vinduspuss	skal:	gjennomføres årlig/ etter behov
- gjeldende prosedyrer	skal:	følges
-frie flater på skrivebord /møtebord/armlener	skal	avtørkes med fuktig microfiber klut 1g/uken

Nivå 3: En utførelse som gir normal, god renholdsopplevelse

Nivå 4: En utførelse som gir meget god renholdsopplevelse

Nivå 5: En utførelse som gir en ekstrem god renholdsopplevelse og benyttes der det stilles ekstremt høye renholdskrav

MÅLBAR KVALITET

Før rengjøring skal støvdekkeprosenten ikke overstige STØVNIVÅ 3 på noen flate.

TABELL – INSTA 800 - KVALITETSNIVÅ, ANTALL TILLATTE SAMLINGER

LT = lett tilgjengelig VT = vanskelig tilgjengelig		Totalt antall tillatte samlinger av avfall og løst smuss, støv og flekker for hver objektgruppe i forskjellige lokaler eller inspeksjonsenheter			Flatesmuss - prosent av overflate
Nivå	Lokaler < 15 m ²	Lokaler > 15 m ² - 35 m ²	Lokaler > 35 m ² - 60 m ²	Lokaler > 60 m ² - 100 m ²	Lokaler 0 m ² - 100 m ²
0	>nivå 1	>nivå 1	>nivå 1	>nivå 1	>nivå 1
1	LT: 10 VT: ubegrenset	LT: 12 VT: ubegrenset	LT: 18 VT: ubegrenset	LT: 24 VT: ubegrenset	LT: 75% VT: 75%
2	LT: 7 VT: 8	LT: 8 VT: 10	LT: 13 VT: 15	LT: 18 VT: 20	LT: 50% VT: 50%
3	LT: 5 VT: 6	LT: 6 VT: 8	LT: 9 VT: 12	LT: 12 VT: 18	LT: 25% VT: 25%
4	LT: 2 VT: 3	LT: 3 VT: 5	LT: 5 VT: 6	LT: 7 VT: 8	LT: 10% VT: 10%
5	LT: 1 VT: 1	LT: 1 VT: 1	LT: 2 VT: 2	LT: 4 VT: 6	LT: 0% VT: 0%

**NS INSTA 800, tabell for utvelgelse og kontroll**

N	AQL = 4%		
	n	Ac	Re
2-8	3	0	1
9-15	3	0	1
16-25	3	0	1
26-50	13	1	2
51-90	13	1	2
91-150	20	2	3
151-280	32	3	4
281-500	50	5	6
501-1200	80	7	8
1201-3200	125	10	11
3201-10000	200	14	15

Normal inspeksjon: stikkprøvestørrelser (n), godkjenningstall (Ac) og anvisningstall (Re), basert på antall lokaler (N) med en kvalitetsprofil.