



Statsforvalteren i Troms og Finnmark

Romssa ja Finnmarkku stáhtahálddašeaddji
Tromssan ja Finmarkun staatinhallittija

Vår dato:

05.05.2026

Vår referanse

2026/4092

Deres dato:

Deres referanse

STATENS VEGVESEN
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 LILLEHAMMER
Att.Frode Valnes

Telefonnummer til saksbehandler

Yara Nieuwenhuis,

Svar på søknad - tiltak i vassdrag - Balsfjord - Nordkjoselva - inngrep i kantsone - fjerning av vegetasjon

Vi viser til søknad fra Statens vegvesen om tillatelse til fjerning av kantvegetasjon langs vassdrag jf. vannressursloven § 11, mottatt den 15.04.2026.

Vedtak:

Statsforvalteren i Troms og Finnmark gir Statens Vegvesen dispensasjon fra kravet i vannressursloven § 11, i forbindelse med utskifting av varslingskilt på strekningen fra kryss E6/E8 Tromsø/Alta til Statens Vegvesen sin trafikkstasjon. Dispensasjon er gitt med hjemmel i vannressursloven § 11 tredje avsnitt.

Vilkår:

1. **Formidling av vilkår:** Tiltakshaver er ansvarlig for at vilkår i denne tillatelsen skriftlig videreformidles og gjøres kjent for utførende entreprenør og eventuelle andre deltakere i arbeidet.
2. **Periode:** Kantvegetasjon skal ikke fjernes i perioden 01.05 – 31.07, av hensyn til hekkende fugl.
3. **Kantvegetasjon:** Det skal ikke fjernes mer kantvegetasjon enn det som er nødvendig for å kunne gjennomføre tiltaket.
4. **Revegetering:** Kantvegetasjon skal i ettertid revegeteres så langt det er mulig. Lokale toppmasser skal lagres, og i ettertid legges over fyllingsmasser, for å sikre så rask revegetering som mulig.
5. **Fremmede arter:** Det skal gjøres tiltak for å hindre spredning av uønskede fremmede organismer. Maskiner og utstyr nylig benyttet i andre områder og vassdrag skal tørkes og/eller desinfiseres før bruk. Alle deltakere i arbeidet skal være kjent med alminnelige krav om aktsomhet, jf. forskrift om fremmede organismer § 18. Påtreffes det fremmede arter skal disse behandles i henhold til rapporten [«Håndtering av løsmasser med fremmede skadelige plantearter og forsvarlig kompostering av planteavfall med fremmede skadelige plantearter»](#).



6. **Akutte hendelser:** Maskiner og utstyr skal være utstyrt med nødvendig utstyr for absorbering av olje, drivstoff o.l. i tilfelle akutte hendelser. Utslipp til vassdraget fra oppstillings- og vaskeområder for maskiner skal ikke skje.
7. **Tilbakemelding:** Tiltakshaver skal sende en kortfattet tilbakemelding med bilder i etterkant av gjennomført tiltak, senest en måned etter at arbeidene er avsluttet. Tilbakemeldingen skal sendes til vårt postmottak: sftfpost@statsforvalteren.no, merket referanse 2026/4092.

Merknader til vedtak:

Statsforvalteren forutsetter at tiltaket er avklart med grunneiere i det aktuelle tiltaksområdet.

Vi gjør oppmerksom på at dette kun er en tillatelse etter vannressursloven § 11. Tiltakshaver er selv ansvarlig for å undersøke om tiltaket er i tråd med annet regelverk, herunder bl.a. at tiltaket er i tråd med kommunale arealplaner og at søknaden er avklart med Troms fylkeskommune som regional kulturminnemyndighet.

Klagerett

Tillatelsen og den vilkår kan påklages av part eller annen med rettslig klageinteresse i saken, jf. forvaltningsloven §§28 og 29. En eventuell klage stiles til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), men sendes via Statsforvalteren i Troms og Finnmark sitt postmottak på sftfpost@statsforvalteren.no, innen tre uker etter mottatt vedtak.

Bakgrunn

Viser til søknad mottatt 15.04.2026.

I forbindelse med utskiftning av dagens varslingskilt på strekningen fra kryss E6/E8 Tromsø/Alta og til Statens vegvesen sin trafikkstasjon lenger sørvest langs E6, søkes det om tillatelse til å foreta inngrep i kantsonevegetasjonen langs en strekning av Nordkjoselva i Balsfjord kommune (Nordkjoselva nedre 198-59-R).

For å kunne legge ned kabel for styring av nye digitale skilt skal det graves en midlertidig kabelgrøft på ca. 0,5-1 meters bredde ved hjelp av en liten gravemaskin (antatt 3,5 tonn). Maskinen belter og graver i samme trasé. Masser som blir fjernet under gravingen skal legges tilbake umiddelbart etter at kabelen er ferdig lagt.

Kantsonevegetasjon som består av mindre bjørk, selje og vierbusker må fjernes midlertidig i en bredde på 1-2 meter på den berørte strekningen for å plass til maskin og opptatte masser.



Figur 1: Kart som viser tiltaksområdet. Areal med grønn farge viser 1,5 meter bredt belte som skal brukes til mellomlagring av grøftemasser. Gul farge angir maskintrasé og grøft (grått, i midten av gult område). Til sammen angir disse total bredde på inngrep i kantsone.



Figur 2: Bildene viser start på området med berørt kantsone (øverst) og slutt på området med berørt kantsone vegetasjon (nederst). Blå flagg på Rema 1000 som referanse til venstre i begge bildene. Som bildet viser, er det ikke tre- eller busksjikt videre sørover langs elveutløpet. Strekningen med kantsone er på ca. 90 meter. Kilde: vegkart.no



Hjemmelsgrunnlag

Vannressursloven § 11 først avsnitt slår fast:

«Langs bredden av vassdrag med årssikker vannføring skal det opprettholdes et begrenset naturlig vegetasjonsbelte som motvirker avrenning og gir levested for planter og dyr. Denne regelen gjelder likevel ikke for byggverk som står i nødvendig sammenheng med vassdraget, eller hvor det trengs åpning for å sikre tilgang til vassdraget.»

Statsforvalteren kan gi dispensasjon fra kravet i vannressursloven § 11 i særlige tilfeller.

Vannforskriften

Vannforskriften fastsetter miljømål for vannforekomster og deler disse forekomstene inn i fem tilstandsklasser. Miljømålene i vannforskriften §§ 4-6 innebærer at tilstanden i vannforekomstene skal beskyttes mot verdiminking, og forbedres med mål om å oppnå god økologisk tilstand og god kjemisk tilstand. Dersom tiltaket fører til at vannforekomstene endrer tilstandsklasse i negativ retning, vil det være en verdiminking. Miljømål skal oppnås, og verdiminking er ikke tillatt med mindre vilkårene for å gjøre unntak er oppfylt, jf. vannressursloven § 12. Statsforvalteren har derfor vurdert om kravene i vannforskriften er til hinder for å gi dispensasjon fra vannressursloven § 11. Intakte kantsoner er viktig for å hindre avrenning, minske erosjon, samt tilføre vassdraget organisk materiale som næring til vannlevende organismer. Veletablert kantvegetasjon er også en viktig biotop for planter og dyr. I tillegg gir det skyggeeffekt for fisk. Statsforvalteren vurderer at omsøkt inngrep i kantsone utført i tråd med fastsatte vilkår, utgjør en mindre risiko for verdiminking av miljøtilstanden i vannforekomsten som helhet, jf. miljømålene i vannforskriften § 4. Tiltakshaver må påse at det gjennomføres tiltak for å redusere faren for erosjon og utbedring av kjørespor. Revegetering må skje med stedegne arter.

Alle offentlige vedtak som berører natur skal vurderes etter prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12, jf. § 7.

Statsforvalterens vurdering

§8 Kunnskapsgrunnlaget

Tiltaksområdet grenser mot vannforekomst Nordkjoselva nedre (198-59-R), som på vann-nett har «svært dårlig» økologisk tilstand, den kjemiske tilstanden er ikke klassifisert. Området som blir berørt er bevokst ved ung bjørk, selje og vierarter, og det er ikke registrert uønskede karplanter på strekningen.

§9 Føre-var-prinsippet

Ettersom Statsforvalteren mener at kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig, samt at påvirkningen planlagt tiltak vil ha på naturmangfoldet vil bære begrenset, vurderer Statsforvalteren at føre-var-prinsippet ikke kommer til anvendelse i denne saken. Det er her fastsatt vilkår for tillatelsen.

§10 Økosystemtilnærming og samlet belastning

Kantvegetasjon langs vassdrag er viktige leveområder for diverse arter av insekter, fugler og pattedyr. Disse kantsonene fungerer også som vandringskorridorer mellom leveområder. Flere insekter har livsstadier på land og i vann, og kantvegetasjonen er viktig for disse artene, både til næringssøk, men også i form av skjul. Disse insektartene kan igjen være en viktig matkilde for flere fuglearter. For å begrense mulige skader/forstyrrelser på fuglelivet skal det ikke fjernes kantvegetasjon i perioden 01.05 – 31.07, ettersom det er i denne perioden at det er størst hekkeaktivitet, jf. vilkår 2. Kantvegetasjon bidrar også til næringsgrunnlaget i bekker og elver i form av nedfall av blader, kvister og insekter. Kantvegetasjon gir skjul og skygge til elver og bekker, kantvegetasjon fungerer i tillegg som et naturlig erosjonsvern, og kan bidra til å redusere



vannhastigheten under en flom. Kantvegetasjonens funksjon vil være midlertidig redusert i tiltaksområdet, derfor skal lokale toppmasser legges tilbake for å sikre raskest mulig revegetering av stedeegne planter, jf. vilkår 4. Det skal heller ikke fjernes mer kantvegetasjon enn det som er nødvendig for å fullføre tiltaket.

§11 Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver

Statsforvalteren vurderer at dersom omsøkte tiltak blir utført i tråd med søknad, og vilkår i tillatelsen, vil det ikke oppstå uforutsette miljøforringelser. Tiltakshaver er likevel selv ansvarlig for uforutsette skader på naturmangfoldet, og kostnaden dette medfører.

§12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder

Det skal gjøres tiltak for å hindre spredning av fremmede og uønskede arter til og fra tiltaksområdet. Maskiner som nylig er blitt benyttet i andre områder og vassdrag skal derfor desinfiseres før bruk. Utførende entreprenør må gjøre seg kjent med alminnelige krav til aktsomhet, jf. forskrift om fremmede organismer § 18. Dersom det er fremmede arter i tiltaksområdet skal disse håndteres i henhold til rapporten [«Håndtering av løsmasser med fremmede skadelige plantearter og forsvarlig kompostering av planteavfall med fremmede skadelige plantearter»](#), jf. vilkår 5. Maskiner og annet utstyr som skal benyttes i arbeidet skal være utstyrt med nødvendig utstyr for absorbering av olje, drivstoff o.l. Det skal ikke være utslipp til vassdraget fra oppstilling- og vaskeområdet for maskiner, jf. vilkår 6.

Konklusjon

Statsforvalteren konkluderer med å gi tillatelse på vilkår. Vilkårene er satt for å redusere skade/forstyrning på naturmangfoldet.

Vedtak med vilkår fremgår av side 1-2.

Med hilsen

Anders Tandberg (e.f.)
seksjonsleder fisk og vannforvaltning

Yara Nieuwenhuis
rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent