



Statens vegvesen

TS–Notat

Til:
Fra:
Kopi til:

Saksbehandler: Katrine Johannessen
Tlf saksbeh.
Vår dato: 14.04.2026

TS–notat for nye kontrollskilt Nordkjosbotn, Balsfjord kommune i Troms

Dette notat er en erstatning for TS–revisjon da tiltakene i dette prosjektet anses som små ift et typisk veganlegg. Tiltakene foregår hovedsakelig i grøft ved siden av europavegen, der det skal grøftes for å fjerne eksisterende (defekt) infrastruktur tilhørende gamle kontrollskilt. Og erstattes med nye kabelføringer for nye kontrollskilt.

Trafikksikkerhets tiltak i prosjektet:

- Gittermaster på de nye skiltstolpene (10 stk). som er ettergivende ved evt. påkjørsel.
- Fundament til gittermast skal være montert i henhold til monteringshenvisning. (se evt. N200 *vegbygging*) og håndbok V320 *planlegging og oppsetting av trafikkskilt*.
Det er viktig at fundamenter monteres slik at minst mulig av fundamentet stikker opp av bakken (maks 10 cm), at det etterfylles og pakkes med telefrie materialer og at det komprimeres på stedet.
- Arbeidsvarsling for utførelse av tiltakene i sideterreng.
- Frisikt mellom skilt skal være ivaretatt så langt det lar seg gjøre ved å endre på eksisterende skilt.
- Plassering av skilt skal være ivaretatt ihht håndboken så langt det lar seg gjøre ved å fornye skiltoppsett.
- Nye kontrollskilt vil fremme trafikksikkerheten både ved fornying og fremtidig bruk og evt. gjenbruk.