

19.02.2026

Prosedyre for flytting av reir på bakken


Denne prosedyren skal brukes hvis det blir observert fuglereir på bakken innenfor anleggsområdet.

Reir skal først merkes med stikk ved funn. Så kontaktes miljørådgiver for oppfølging av prosedyren i felt. Se figur 1 for illustrasjon av metode¹, og figur 2 for bildeeksempel av reir på bakken.

1. Ta i bruk en egnet spade for å utføre flyttingen.
2. Løft reiret forsiktig med en spade, inkludert et tynt lag med jord, og sørg for at fuglemoren følger med deg.
3. Bær reiret forsiktig til et egnet område bort fra anleggsvirksomheten, til et annet sted på jorden med liknende terreng slik som der hvor reiret opprinnelig sto. Merk stedet med et stikk.
4. Hvis mulig, flytt reiret tilbake til opprinnelig sted, markert med stikket, etter at arbeidet er gjennomført.

Husk å informere alle som arbeider på jordene om eventuelle fuglereir på jorden og hvordan disse skal håndteres under arbeidet ute på marka. Det er viktig at alle forstår at vipa er en sterkt truet art. Dersom eggene klekkes, må gravearbeider ved og rundt jorden utføres med stor aktsomhet, da fugleungene er vanskelige å få øye på.

¹ Lier kommune & Norsk ornitologisk forening (nå BirdLife), avd. Buskerud, n.d., *Hjelp vipa!*.



***Flytting av vipereir.** Bruk en spade og få med hele reirgropa (1). Flytt reiret på spaden slik at moren ser hvor reiret blir lagt (2). Sørg for at reiret blir liggende på samme måte i terrenget som tidligere (3). Merkepinnen flyttes etter, slik at avstand og himmelretning i forhold til reiret er den samme som tidligere (4).*

Figur 1 Viser metode for å flytte reir som ligger på bakken, sammen med beskrivende tekst. Metoden gjelder for alle reir som befinner seg på bakken.



Figur 2 Reir kan lett kamufleres i jord og gress. Foto: Åse Karin Aksdal.