

Krav til vintervedlikehold

ved følgende eiendommer:

13865	Agder fengsel, Solholmen Overgangsbolig
13866	St. Hansgården ungdomssenter akutt
00068	Justisbygget i Kristiansand
03522	UiA, Campus Kristiansand
03545	Nasjonalarkivet Kristiansand
	Andreas Kjærs vei 90 (<i>ny eiendom</i>)

1 Arbeidsbeskrivelse

1.1 Fast beredskap

Leverandør skal ha beredskap for utførelse av vintervedlikehold gjennom sesongen som normalt varer oktober - april. Det skal, jf. Tilbudsinvitasjon pkt.2.3, oppgis fast sesongpris for beredskap per eiendom.

1.2 Generelt

Fast sesongarbeid skal honoreres etter medgått tid og omfatter:

- snøbrøyting av veger, gangveger, plasser, rømningsveger, dører og porter.
- strøing av veger, gangveger og plasser og foran alle inngangspartier
- høvling av veger, gangveger og plasser
- nedsetting og vedlikehold av brøytestikker
- håndmåking av ulike trange områder, trapper, treplattinger og rømningsveier

Leverandøren skal etter avtale sørge for opplasting og bortkjøring av snø når opplagret snø er til hinder for trafikk og/eller parkering. Denne tjenesten skal ikke være inkludert i sesongpris, jf. pkt. 1.7.

1.3 Standard

Veger og plasser skal ryddes i full bredde og det skal ryddes ned til fast grunn (dekke) eller til fast is eller snølag. Oppløst snø eller islag (slaps) må fjernes når forholdene tilsier det av hensyn til fremkommeligheten på vegen/plassen.

Strøing skal foretas når det er behov, dvs. gående, syklende og kjørende skal kunne ferdes trygt. Veger, gangveger og plasser skal strøs i full bredde med tilstrekkelig mengde strøsand eller tilsvarende egnet materiale. Det skal kun benyttes strøsand eller singel, ikke subus og lignende.

1.3.1 Utløsende snømengde:

Brøyting skal være igangsatt senest ved 5 cm.

Leverandøren er selv ansvarlig for at dette krav overholdes til en hver tid. Leverandøren er selv ansvarlig for å tilkalle ekstra mannskaper og maskiner for at dette krav skal opprettholdes. Oppdragsgiver kan om nødvendig tilkalle ekstra mannskap på leverandørens regning hvis dette krav ikke overholdes.

Arbeidene skal utføres på en slik måte at det ikke blir til skade, til hinder eller ulempe for andre. Oppdragsgiver må sørge for at kjøretøy og utførende personell syns godt. Bruk av markeringslys og synlighetsklær er påkrevd.

1.4 Frister

Ved snøvær skal eiendommene være ferdig brøytet innen angitte klokkeslett nedenfor da det i ordinær arbeidstid vil være flere biler parkert på eiendommene:

13865 Solholmen Overgangsbolig og 13866 St. Hansgården ungdomssenter akutt:

Eiendommene benyttes av ansatte hele uken (døgndrift 24/7, 365 dager), slik at det må være ryddet for snø og strødd hele døgnet gjennom vintersesongen, også helligdager.

Arbeidet må være utført innen:

Mandag-fredag	Kl. 07.00
Lørdag-søndag og helligdager	Kl. 07.00

00068 Justisbygget i Kristiansand, 03522 UiA, Campus Kristiansand 03545 Nasjonalarkivet Kristiansand:

Arbeidet må være utført innen:

Mandag-fredag	Kl. 07.00
---------------	-----------

Fjerning av snø for sikt, blant annet foran skilt, skal utføres innen 1 døgn etter at området er ferdig brøytet.

1.5 Brøytetikker

Det skal oppsettes brøytetikker ved alle veger og plasser ved behov. Leverandøren skal selv merke de områder som skal brøytes med brøytetikker. Brøytetikker fjernes hver vår ifm kosting/feieing av alle arealer. Det skal gjennomføres innsamling av ødelagte og utrangerte brøytetikker. Materialer og plastrester skal ikke etterlates i natur eller grøfter og skal leveres til godkjent mottak for forsvarlig avfallshåndtering.

Leverandøren må selv holde materiellet og sørge for oppsetting der det anses nødvendig. Leverandøren må også sørge for at oppsatte brøytetikker holdes vedlike gjennom sesongen.

1.6 Underliggende dekke

Leverandør skal i forkant av vedlikeholdsarbeidet orientere seg på områder hvor det skal utføres brøyting, og skal være bevisst på underliggende dekke og kanter og dets tilstand ved utførelse av vintervedlikeholdet. Leverandør er ansvarlig for å reparere skader som oppstår som følge av vintervedlikeholdsarbeidet, f.eks. skader på kantstein, plenområder, skilt osv. I overganger mot andre brøyteområder skal brøytingen utføres slik at kuler og groper ikke oppstår. Spesielt gjelder dette områder/grensesnitt mot kommunale veier.

1.7 Bortkjøring av snø

Så langt det er mulig skal Leverandøren deponere snømengder internt på eiendommene, på angitte deponeringsplasser.

Snø skal kjøres bort ved behov. Godkjent ekstern deponiplass for dette må skaffes av Leverandøren. Dette vil honoreres pris pr. m³ (kubikkmeter), iht. Tilbudsskjema pkt. 1.2.1.

1.8 Strøing

Leverandøren må selv fremskaffe nødvendige mengder materiale til strøing.

Det er noen strøkasser på eiendommen. Leverandøren må selv fremskaffe strøkasser hvis det er behov for flere.

1.9 Beredskap

Leverandøren skal ha tilstrekkelig beredskap og oversikt av de lokale vær og føreforhold, slik at oppdragsgiver ikke behøver å varsle om at arbeider må utføres. Dersom oppdragsgiver ønsker det, må entreprenøren kunne fremlegge oversikt over sin beredskapsordning. Etter kontraktsinngåelse skal telefon-/vaktliste overleveres oppdragsgiveren.