



Instruks for vintervedlikehold

Oppdatert 23.06.2022

- Kontraktør plikter å holde egen beredskap i hele kontraktsperioden.
- Kontraktør plikter å gjøre seg godt kjent med roden før brøytesesongens begynnelse.
- Kontraktør plikter på eget initiativ å rykke ut dersom snømengden overskrider 8 cm kram snø eller 10 cm tørr snø (utløsende snømengde).
 - På dagtid, mellom kl. 07:00 - 21:00, skal brøyting igangsettes omgående ved utløsende standard.
 - Om natten, mellom kl 21:00 - 07:00, skal roden være gjennombrøytet innen kl. 07:00, iht. utløsende snømengde.
 - På lørdager utsettes tidsfristen for gjennombrøyting til kl 08:00 og på søndag til kl 09:00.
- Maksimal snømengde 12 cm kram snø eller 15 cm tørr snø skal ikke overskrides før rodene er gjennombrøytet uavhengig av tid på døgnet og dag i uken.
- Snø og is såler skal ikke overstige 10 cm. Ved gjentatte snøfall, selv om disse er under utløsende snømengde, kan det være nødvendig for kontraktør å rykke ut for å opprettholde krav til snø og is såler.
- Brøyting og rydding av snuplasser, møteplasser og busslommer skal utføres parallelt med brøytingen av kjørebanelen.
- Busslommer skal holdes åpen for av og påstigning til buss.
- Dersom rydding av gang- og sykkelstier inngår i brøyteplanen, må rydding av disse så langt det er mulig prioriteres på lik linje med rydding av kjørebanelen. Brøytingen må legges opp slik at en mest mulig unngår at anlegg for fotgjengere sperres av snø fra kjørebanelen.
- Ved brøyting av gang- og sykkelstier, skal åpninger til vei brøytes av kontraktøren som innehar brøyting av gang- og sykkelstien.
- Dersom det er nødvendig å prioritere hvor det skal brøytes først, gjelder følgende prioritering innad på roden:
 - hoved- og samleveier
 - gang og sykkelveier
 - skoleområder, barnehager og sykehjem
 - plasser
 - boliggate
- Dersom sandstrøing inngår i kontrakt, skal strøing prioriteres i bakker. Strøing på flate veier slik at det er fremkommelig for kjøretøy med normal vinterutrustning/dekk.
- Ved spesielle forhold kan kommunens oppsynsmann/vakt pålegge kontraktøren å endre rekkefølgen på gjennombrøyting av roden.