

Romskjema – GARDEROBEANLEGG ved Breim skule**Vedlegg 2**

Romnr	Rom	Areal	Golv	Vegg	Himling	Innreiing
U-01	Hall -gang	60,9	Ingen endring	Malt på glatt strie	Systemhimling 60x60	Knaggerekke
U-02	Garderobe gutar	31,2	Vinylbelegg m/oppbrett	Vinyl brystning H=1,2 m Malt betong over	Systemhimling 60x60 Hygiene	Vegghengte benker Knaggerekke
U-02 A	WC	1,2	Vinylbelegg m/oppbrett	Vinylbelegg	Systemhimling 60x60 Hygiene	
U-02B	WC	1,3	Vinylbelegg m/oppbrett	Vinylbelegg	Systemhimling 60x60 Hygiene	
U-03	HCWC gutar	8,2	Vinylbelegg m/oppbrett	Vinylbelegg	Systemhimling 60x60 Hygiene	
U-04	Dusjrom gutar	12,8	Vinylbelegg m/oppbrett	Vinylbelegg	Systemhimling 60x60 Hygiene	
U-05	Hall m/trapp 2	9,4	Vinylbelegg m/oppbrett	Malt på glatt strie	Systemhimling 60x60	
U-06	Dusjrom jenter	12,5	Vinylbelegg m/oppbrett	Vinylbelegg	Systemhimling 60x60 Hygiene	
U-07	HCWC jenter	8,2	Vinylbelegg m/oppbrett	Vinylbelegg	Systemhimling 60x60 Hygiene	
U-08	Garderobe jenter	30,8	Vinylbelegg m/oppbrett	Vinyl brystning H=1,2 m Malt betong over	Systemhimling 60x60 Hygiene	Vegghengte benker Knaggerekke
U-08 A+B	WC	4,1	Vinylbelegg m/oppbrett	Vinylbelegg	Systemhimling 60x60 Hygiene	
U-09	Hall m/trapp 1	3,7	Linoleumsbelegg	Malt på glatt strie/betong	Systemhimling 60x60	
U-10	Garderobe lærer/dommar	8,2	Vinylbelegg m/oppbrett	Vinyl brystning H=1,2 m Malt betong over.	Systemhimling 60x60 Hygiene	Vegghengte benker Knaggerekke
U-10 A	WC	2,7	Vinylbelegg m/oppbrett	Vinylbelegg	Systemhimling 60x60 Hygiene	