

Bygningsmessige arbeider – GARDEROBEANLEGG ved Breim skule

Vedlegg 3

Romnr	Rom	Areal	Tiltak golv	Tiltak vegg	Tiltak himling	Anna
U-01	Hall -gang	60,9		- Rive eksisterande ytterdør og innerdør i vindfang. Montere nytt dørfelt der eksisterande ytterdør står i dag. Nytt dørfelt skal bestå av ei dør b=130 cm + faste sidefelt m/glass - Demontere dør og tette dørøpning mot U-03 - Større dørøpningar og montering av nye dører inn til U-02 og U-08 For vegger med synleg saltutslag: Utforing med 48 mm stålstender med min 10 mm luftespalte mot betongvegg. Svillemembran under botnsvill. Veggens plates innvendig med to lag robuste plater.	- Montere ny systemhimling 60x60 (kun platene) - Supplere der vegg vindfang fjernast	Montere knaggerekke
U-02	Garderobe gutar	31,2		- Eksisterande framforing (brystning) rivast. - Ny framforing (brystning) med 48 mm stålstender med min 10 mm luftespalte mot betongvegg. Svillemembran under botnsvill. Veggens plates innvendig med to lag robuste plater. Luftespalte i	Montere ny systemhimling 60x60 Hygiene (kun platene)	- Montere benker - Montere knaggerekke

				topp vegg. Høgde framforing er 1,20 m.		
U-02 A	WC	1,2		Framforing av bakvegg for vegghengt toalett.	Montere ny systemhimling 60x60 Hygiene	
U-02B	WC	1,3		Framforing av bakvegg for vegghengt toalett.	Montere ny systemhimling 60x60 Hygiene	
U-03	HCWC gutar	8,2	- Sage/meisle opp golv for etablering av nye avløpsleidingar - Støype i golv etter meisling	For vegger med synleg saltutslag: Utforing med 48 mm stålstender med min 10 mm luftespalte mot betongvegg. Svillemembran under botnsvill. Veggens plates innvendig med to lag robuste plater	Montere ny systemhimling 60x60 Hygiene	
U-04	Dusjrom gutar	12,8	- Sage/meisle opp golv for utskifting av sluk - Støype i golv etter meisling med fall til sluker	For vegger med synleg saltutslag: Utforing med 48 mm stålstender med min 10 mm luftespalte mot betongvegg. Svillemembran under botnsvill. Veggens plates innvendig med to lag robuste plater.	Montere ny systemhimling 60x60 Hygiene (kun platene)	
U-05	Hall m/trapp 2	9,4		For vegger med synleg saltutslag: Utforing med 48 mm stålstender med min 10 mm luftespalte mot betongvegg. Svillemembran under botnsvill. Veggens plates innvendig med to lag robuste plater.	Montere ny systemhimling 60x60 (kun platene)	
U-06	Dusjrom jenter	12,5	Sage/meisle opp golv for utskifting av sluk	For vegger med synleg saltutslag:	Montere ny systemhimling 60x60 Hygiene (kun platene)	

			Støype i golv etter meisling med fall til sluker	Utforing med 48 mm stålstender med min 10 mm luftespalte mot betongvegg. Svillemembran under botnsvill. Veggen plates innvendig med to lag robuste plater. Demontere dør og tette dørøpning mot U-07		
U-07	HCWC jenter	8,2	- Sage/meisle opp golv for etablering av nye avløpsleidingar - Støype i golv etter meisling	- Demontere eks kledning For vegger med synleg saltutslag: Utforing med 48 mm stålstender med min 10 mm luftespalte mot betongvegg. Svillemembran under botnsvill. Veggen plates innvendig med to lag robuste plater	- Demontere eks himling - Montere ny systemhimling 60x60 Hygiene	Demontere eks innreiing
U-08	Garderobe jenter	30,8		- Eksisterande framforing (brystning) rivast. - Ny framforing (brystning) med 48 mm stålstender med min 10 mm luftespalte mot betongvegg. Svillemembran under botnsvill. Veggen plates innvendig med to lag robuste plater. Luftespalte i topp vegg. Høgde framforing er 1,20 m. - Ny dørøpning til rom U-07 og montere ny dør.	Montere ny systemhimling 60x60 Hygiene (kun platene)	- Montere benker - Montere knaggerekke
U-08 A+B	WC	4,1		Framforing av bakvegg for vegghengt toalett.	Montere ny systemhimling 60x60 Hygiene	

U-09	Hall m/trapp 1	3,7		• For vegger med synleg saltutslag: Utforing med 48 mm stålstender med min 10 mm luftespalte mot betongvegg. Svillemembran under botnsvill. Veggens plates innvendig med to lag robuste plater. • Utvide døropning til U-10 • Montere ny dør til U-10	• Montere ny systemhimling 60x60 (kun platene)	
U-10	Garderobe lærar/dommar	8,2		• Eksisterande framforing (brystning) rivast. • Ny framforing (brystning) med 48 mm stålstender med min 10 mm luftespalte mot betongvegg. Svillemembran under botnsvill. Veggens plates innvendig med to lag robuste plater. Luftespalte i topp vegg. Høgde framforing er 1,20 m. • Ny isolert innervegg mot dusj/WC som platast med to lag robuste plater på kvar side • Montere dør i ny vegg	• Montere ny systemhimling 60x60 Hygiene (kun platene)	• Montere benker • Montere knaggerekke
U-10 A	WC + Dusjnisje	2,7	• Sage/meisle opp golv for utskifting av sluk • Støype i golv etter meisling med fall til sluk	• Rive vegg mellom dusjnisje og WC • Rive eks dør til WC • Framforing av bakvegg for vegghengt toalett.	• Montere ny systemhimling 60x60 Hygiene	
Ute	Rullestolrampe for tilkomst		Forlenge eksisterande rampe for å tilfredsstille stigningskravet til universell			Eksisterande rampe har ei stigning på 6,5 grader

			utforming på 1:15 (TEK17) (3,8 grader)			
Generelt	Alle rom			Tilpasse døropningar slik at krav om universell utforming vert ivareteke. - Eventuell betongsaging - Montere nye innerdører		