

Ventilasjon – GARDEROBEANLEGG ved Breim skule

Vedlegg 5

Romnr.	Rom	Areal	Tiltak	Utstyr	Antal
U-01	Hall -gang	60,9	• Skifte tillufts- og avtrekksventil som vert montert i systemhimling	• Tilluftsventil montert i 60x60 himling • Avtrekksventil montert i 60x60 himling	1 1
U-02	Garderobe gutar	31,2	• Skifte tillufts- og avtrekksventil som vert montert i systemhimling	• Tilluftsventil montert i 60x60 himling • Avtrekksventil montert i 60x60 himling	1 1
U-02 A	WC	1,2	• Skifte avtrekksventil som vert montert i systemhimling	• Avtrekksventil montert i 60x60 himling	1
U-02B	WC	1,3	• Skifte avtrekksventil som vert montert i systemhimling	• Avtrekksventil montert i 60x60 himling	1
U-03	HCWC gutar	8,2	• Skifte tillufts- og avtrekksventil som vert montert i systemhimling	• Tilluftsventil montert i 60x60 himling • Avtrekksventil montert i 60x60 himling	1 1
U-04	Dusjrom gutar	12,8	• Skifte tillufts- og avtrekksventil som vert montert i systemhimling	• Tilluftsventil montert i 60x60 himling • Avtrekksventil montert i 60x60 himling	1 1
U-05	Hall m/trapp 2	9,4	• Skifte tillufts- og avtrekksventil som vert montert i systemhimling	• Tilluftsventil montert i 60x60 himling • Avtrekksventil montert i 60x60 himling	1 1
U-06	Dusjrom jenter	12,5	• Skifte tillufts- og avtrekksventil som vert montert i systemhimling	• Tilluftsventil montert i 60x60 himling • Avtrekksventil montert i 60x60 himling	1 1
U-07	HCWC jenter	8,2	• Skifte tillufts- og avtrekksventil som vert montert i systemhimling	• Tilluftsventil montert i 60x60 himling • Avtrekksventil montert i 60x60 himling	1 1
U-08	Garderobe jenter	30,8	• Skifte tillufts- og avtrekksventil som vert montert i systemhimling	• Tilluftsventil montert i 60x60 himling • Avtrekksventil montert i 60x60 himling	1 1
U-08 A	WC	2,1	• Skifte avtrekksventil som vert montert i systemhimling	• Avtrekksventil montert i 60x60 himling	1
U-08 B	WC	2	• Skifte avtrekksventil som vert montert i systemhimling	• Avtrekksventil montert i 60x60 himling	1
U-09	Hall m/trapp 1	3,7	• Skifte tillufts- og avtrekksventil som vert montert i systemhimling	• Tilluftsventil montert i 60x60 himling • Avtrekksventil montert i 60x60 himling	1 1
U-10	Garderobe lærar/dommar	8,2	• Skifte tillufts- og avtrekksventil som vert montert i systemhimling	• Tilluftsventil montert i 60x60 himling • Avtrekksventil montert i 60x60 himling	1 1

U-10 A	WC + Dusjnise	2,7	• Skifte avtrekksventil som vert montert i systemhimling	• Avtrekksventil montert i 60x60 himling	1
---------------	---------------	-----	--	--	---

Generelt:

- Ventilasjonsanlegget må tilretteleggast slik at garderobeanlegget kan styrast uavhengig av bassengdrifta. Omprogrammering av ventilasjonsstyringa vert utført av byggherre.
- **Opsjon:**
 - Det skal vurderast om det er formålstenleg å montere inn eit nytt ventilasjonsaggregat for garderobeanlegget som erstatning for dagens anlegg . Dette skal prisast som ein OPSJON og bestå av eit nytt komplett ventilasjonsanlegg som skal dekke garderobeanlegget.
 - Aggregatet skal plasserast i eksisterande teknisk rom.
 - Eksisterande kanalnett må reinsast/eventuelt skiftast ut.
 - Alt elektroarbeidet skal vere inkludert
 - Innregulering og tilrettelegging for oppkopling mot SD-anlegg skal vere inkludert.
 - Tidsur for manuell start/stopp av anlegget skal vere inkludert