

Malararbeider – GARDEROBEANLEGG ved Breim skule**Vedlegg 7**

Romnr.	Rom	Areal	Tiltak Golv	Tiltak Vegg	Tiltak Himling
U-01	Hall -gang	60,9	Tilpasse golv i eks vindfang	Male vegger	Ingen
U-02	Garderobe gutar	31,2	Nytt golvbelegg	- Vinylbelegg på vegg som brystning h=1,2 m - Male betong over brystning	Ingen
U-02 A	WC 1,2 m2	1,2	Nytt golvbelegg	Vinylbelegg på alle vegger	Ingen
U-02B	WC 1,3 m2	1,3	Nytt golvbelegg	Vinylbelegg på alle vegger	Ingen
U-03	HCWC gutar	8,2	Nytt golvbelegg	Vinylbelegg på alle vegger	Ingen
U-04	Dusjrom gutar	12,8	Nytt golvbelegg	Vinylbelegg på alle vegger	Ingen
U-05	Hall m/trapp 2	9,4	Ingen	Male vegger	Ingen
U-06	Dusjrom jenter	12,5	Nytt golvbelegg	Vinylbelegg på alle vegger	Ingen
U-07	HCWC jenter	8,2	Nytt golvbelegg	Vinylbelegg på alle vegger	Ingen
U-08	Garderobe jenter	30,8	Nytt golvbelegg	- Vinylbelegg på vegg som brystning h=1,2 m - Male betong over brystning	Ingen
U-08 A	WC	2,1	Nytt golvbelegg	Vinylbelegg på alle vegger	Ingen
U-08 B	WC	2	Nytt golvbelegg	Vinylbelegg på alle vegger	Ingen
U-09	Hall m/trapp 1	3,7	Ingen	Male vegger	Ingen
U-10	Garderobe lærar/dommar	9,7	Nytt golvbelegg	- Vinylbelegg på vegg som brystning h=1,2 m - Vinylbelegg på veggane i dusjsona - Male betong over brystning	Ingen
U-10 A	WC	1,2	Nytt golvbelegg	Vinylbelegg på alle vegger	Ingen

Generelt:

- Golvbelegg må vere av god kvalitet og tåle hard bruk