



Statsforvalteren i Troms og Finnmark

Romssa ja Finnmarkku stáhtahálddašeadđi
Tromssan ja Finmarkun staatinhallittija

Vår dato:

19.06.2026

Vår ref:

2021/9703

Deres dato:

Deres ref:

Tromsø kommune
Postboks 6900
9299 TROMSØ

Saksbehandler, innvalgstelefon
Gry Helander Våga, 78 95 03 61

Tillatelse til mudring i sjø - Brensholmen - Tromsø kommune

Vi viser til søknad datert 17.06.2026 om tillatelse til mudring i sjø ved Klubbvegen 15, Brensholmen, Tromsø kommune.

Vedtak

Statsforvalteren gir Tromsø kommune tillatelse til mudring Klubbvegen 15, Brensholmen, Tromsø kommune.

Mudringen har ett areal på ca. 3 500 m² og volum ca. 8000 m³.

Vedtaket er fattet med hjemmel i forurensningsloven §§ 11 og 16 samt forurensningsforskriften § 22-6.


Vilkår og rammer er gitt i vedlegget.

Tiltakshaver står selv ansvarlig for å innhente øvrige tillatelser etter annet lovverk.

Bakgrunn

Tromsø kommune og Lorentzen Eie AS har hatt tillatelse til mudring og utfylling i sjø/strandkant-deponi fra Statsforvalteren ved Brensholmen datert 01.03.2022 og endret 11.3.2024. Tillatelsen var gyldig frem til 1. april 2026. Tromsø kommune har behov for å dele nevnte tillatelse mellom Tromsø kommune og Lorentzen Eie AS slik at Tromsø kommune er tiltakshaver for mudring i sjø og Lorentzen Eie AS er tiltakshaver for etablering av strandkantdeponi og mottak av mudringsmasser.

Det er behov å øke mudringsområdet mot vest foran planlagt strandkantdeponi. Mudringsområdet under omfatningsmolo i nord utgår i forhold til tidligere gitt tillatelse og mudringsområdet ved kaien er redusert. Totalt areal for mudringsområdet er ikke forandret.



Figur 1: Planlagt mudringsområde og utfyllingsområde

Mudring planlegges gjennomført i løpet av høsten 2026 etter omfatningsmolo rundt strandkant-deponiet er ferdigstilt og klart til å motta forurensede og rene mudringsmasser. Mudringsmasser blir lagt innenfor lukket og tettet omfatningsmolo slik at det ikke er behov for avvanning av mudringsmasser.

Tromsø kommune er ansvarlig for følgende:

- Tiltaksperiode for mudring i sjø
- Overvåking av mudring inkludert plan for avbøtende tiltak

Tromsø kommune kontaktes om Statsforvalterens gjennomfører tilsyn ved mudringsarbeider.

Planstatus

Planstatus etter plan- og bygningsloven Området er regulert i kommunedelplan Sommarøy med arealformål havn; Plan ID 0252.

Høring

Søknaden er ikke sendt på høring til berørte parter i henhold til forurensningsforskriften § 36-8 *Forhåndsvarsel til allmennheten* fordi omsøkte tiltak anses å være av mindre miljømessig betydning, jf. forurensningsforskriften § 36-9 *Unntak fra forhåndsvarsel*.

Statsforvalterens vurderinger

Saken er tidligere vurdert i sin helhet i forbindelse med vedtak om utslippstillatelsen, datert 01.03.2022 og endret 11.3.2024. Saken sendes ikke ut på ny høring da endringer i all hovedsak omhandler forlengelse av tidsramme og deling av tiltak mellom to instanser, Tromsø kommune og Lorentzen Eie AS.

Rettslig grunnlag

Hovedregelen i forurensningsloven er at forurensning fra midlertidig anleggsvirksomhet er lovlig uten tillatelse når forurensningen fra anleggsarbeidet er "vanlig", jf. forurensningsloven § 8, første ledd nr. 3. Statsforvalteren har vurdert at forurensningspotensialet ved utfylling i sjø medfører en forurensning som ikke er normal/vanlig etter art og omfang og dermed kreves det tillatelse etter



lovens § 11. Prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 til 12 og vannforskriftens § 12 er lagt til grunn som retningslinjer ved skjønnsutøving etter forurensningsloven.

Vurdering av vilkår

Vilkår gitt i denne tillatelsen omfatter kun mudring i aktuell tiltaksperiode i sjø samt overvåking av mudring inkludert plan for avbøtende tiltak. Tromsø kommune kontaktes om Statsforvalterens gjennomfører tilsyn ved mudringsarbeider. Vilkårsett er satt på bakgrunn i tidligere vurderinger av miljø og justert i forhold til nye rammer.

Tidligere utførte miljøundersøkelser av sjøbunnen i nærheten av det aktuelle utfyllingsområdet viser at sjøbunnsedimentene stedvis er forurenset av tungmetaller og organiske miljøgifter. Ved mudring vil forurensning på sjøbunnen kunne virvles opp, og medføre spredning av miljøgifter. For å begrense spredning av forurensning, setter Statsforvalteren vilkår at mudring skal utføres etter prinsippet om beste tilgjengelige teknologi. Det skal sendes inn plan for avbøtende tiltak før i gangsettelse av tiltak.

Støy

Det forventes at anleggsarbeidene vi medføre noe støy til omgivelsene i noen uker. Støy fra anleggsarbeidet vil reguleres tilsvarende som planretningslinjene T-1442/2021.

Vannmiljøet

De planlagte tiltak ved Brensholmen vil innebære fysiske inngrep i sjø og strandlinje i vannforekomsten kalt 0402010300-3-C Malangen-ytre. Alle vannforekomster skal oppnå minst god økologisk og kjemisk tilstand. En forverring av en vannforekomst kan ikke tillates med mindre det er mulighet til å gi unntak, jf. vannforskriften § 12. I denne saken legger Statsforvalteren til grunn at tiltaket vil gi en midlertidig påvirkning og at tilstanden i resipienten vil bli gjenopprettet når arbeidet stanser. Vi ser det derfor ikke som sannsynlig at tiltaket vil kunne føre at miljømålene ikke nås, eller at tilstanden til vannforekomsten blir forverret. Kravene i vannforskriften er derfor ikke til hinder for å gi tillatelse etter forurensningsloven.

Statsforvalteren setter vilkår om at prøvetagning av sedimenter som er gjennomført i prosjektet skal legges inn i Vannmiljø som grunnlagsdata

Naturmangfoldloven

Naturmangfold og konsekvenser av tiltak er beskrevet i søknaden og miljørapporten. Ifølge nettbasen Yggdrasil finnes det beite og gyteområde, aktive/ passive fiskeplasser og korallrev innenfor en radius på 1-7 km for tiltaksområdet. På grunn av størrelse på planlagte mudringsområdet som er ca. 900 m² og strømhastigheten i området (snitt 5 cm/s) er mengden av videre transportert silt fra havbunn ansett å være liten.

I Naturbase er det ikke registrert viktige naturtyper eller kulturlandskap med viktige biologiske og/eller kulturhistoriske verdier eller særskilte friluftsområder som ansees vil komme i konflikt med det planlagte tiltaket. På grunn av størrelsen på planlagt mudring og utfylling og strømhastigheten er det usannsynlig at disse områdene blir påvirket av tiltakene.

Vurdering av kunnskapsgrunnlaget

Statsforvalteren vurderer at krav til kunnskapsgrunnlaget er etter vår vurdering oppfylt, jf. NML § 8. Siden vi vurderer kunnskapsgrunnlaget som tilfredsstillende, vil ikke føre-var-prinsippet (NML § 9) komme til anvendelse. Vi har tatt hensyn til økosystemet og den samlede belastningen (NML § 10) gjennom vurderinger som ligger til grunn for kravene som er satt i vilkårene i tillatelsen. NML § 11



påpeker at det er tiltakshaver som skal bære kostnadene til avbøtende tiltak. Dersom det er nødvendig med driftsstans på anlegget for å unngå uakseptabel grad av forurensning som følge av anleggs-virksomhet, vil denne merkostnaden også regnes som i samsvar med NML § 11. Vi krever også at det skal benyttes de best mulige tekniske løsningene som ut fra en kost/nytte-vurdering gir best mulig resultat for miljøet, jf. NML § 12.

Oppsummering og konklusjon

Statsforvalteren mener at med de vilkår som er satt i tillatelsens så vil man redusere risiko av påvirkninger til et akseptabelt nivå. Vi vurderer at samfunnsnyttene ved omsøkte tiltak i sjø Klubbvegen 15, Brensholmen, Tromsø kommune, er større enn de miljømessige ulemper ved tiltaket. Statsforvalteren innvilger derfor søknaden om endring. Vilkårene er vedlagt.

Endring og omgjøring

Dere plikter å unngå unødvendig forurensning, jf. forurensningsloven § 7. Viser det seg at forurensningsforholdene endrer seg, kan Statsforvalteren med hjemmel i forurensningsloven § 18, endre vilkårene i tillatelsen og sette nye vilkår, og om nødvendig trekke tillatelsen tilbake. Endringer skal være basert på skriftlig saksbehandling og en forsvarlig utgreiing av saken. At det er gitt tillatelse til forurensning, ekskluderer ikke erstatningsansvar for skade, ulemper eller tap forårsaket av forurensningen, jf. forurensningsloven § 56.

Klagerett

Tromsø kommune og andre med rettslig klageinteresse kan klage på vedtaket. Fristen for å klage er tre uker fra dette brevet er mottatt. Klagen sendes til Statsforvalteren.

Varsel om gebyr for behandling av søknaden

Det følger av forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) §§ 39-1 at forurensningsmyndighetens arbeid med tillatelser er gebyrbelagt. Gebyret skal dekke myndighetens kostnader med saksbehandlingen. Vi varslar at det i medhold av forurensningsforskriften § 39-3, jf. § 39-4, vil bli fattet et vedtak om gebyrsats 8, som tilsvarer kr. 14 100,- for saksbehandling av søknaden. Kommentarer til varslet kan sendes Statsforvalteren innen to uker, jf. forvaltningsloven § 16.

Med hilsen

Magnus Jakola-Fjeld(e.f.)
fagansvarlig forurensning
Forurensning

Gry Helander Våga
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent

Vedlegg:

- 1 Vilkårsett tiltak i sjø Brensholmen - Tromsø kommune

Kopi til:

LORENTZEN EIE AS
FISKERIDIREKTORATET
KYSTVERKET

Klubbvegen 15
Postboks 185 Sentrum
Postboks 1502

9118 BRENSHOLMEN
5804 BERGEN
6025 ÅLESUND



Troms fylkeskommune

Postboks 6600

9276

TROMSØ