

**Statsforvalteren i Troms og Finnmark**

*Romssa ja Finnmárkku stáhtahálddašeddji
Tromssan ja Finmarkun staatinhallittija*

**Tillatelse til mudring sjø Klubbvegen 15,
Brensholmen - Tromsø kommune**

Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger i søknad datert 22. juni 2023, søknad om endring datert 2. februar 2024 og ny søknad om tillatelse på begrenset omfang av tiltak.

Tillatelsen er gyldig i to år fra dags dato. Dersom hele eller vesentlige deler av tillatelsen ikke tas i bruk innen gitt dato, skal tiltakshaver sende skriftlig redegjørelse til Statsforvalteren, som vil vurdere behov for eventuelle endringer i tillatelsen.

Tillatelsen endres i medhold av forurensningsloven § 18 første ledd punkt 6, jamfør §§ §§ 11, 16 og 32 samt forurensningsforskriftens § 22.

Data om virksomheten

Ansvarlig enhet	Tromsø kommune
Organisasjonsnummer	940 101 808/ 974 566 176
Postadresse	Postboks 6900, 9299 Tromsø
Tiltaksområde	Klubbvegen 15, Brensholmen
Kommune	5401 - Tromsø
Koordinat UTM sone 33, Mudring og utfylling	Øst: 618188 Nord: 7724977

Statsforvalterens referanser:

Saksnummer	Tillatelsesnummer
2021/9703	2026.0534.T

Dato: 19. juni 2026

Magnus Jakola- Fjeld
fung. seksjonsleder

Gry Helander Våga
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent

Innhold

1	Ramme for tillatelsen	3
2	Ansvar og endring	3
3	Internkontroll	3
4	Miljørisikoanalyse og beredskap mot akutt forurensning	3
4.1	Miljørisikoanalyse	3
4.2	Risikoreduserende tiltak	3
4.3	Beredskap mot akutt forurensning	4
5	Loggføring	4
6	Avfall	4
7	Mudring	4
7.1	Melding om oppstart og plan for avbøtende tiltak	4
7.2	Årlig anleggsperiode	4
7.3	Gjennomføring av tiltak	5
8	Loggføring og Innrapportering	5
9	Sluttrapport	5

1 Ramme for tillatelsen

Tillatelsen omfatter mudring av masser i sjø ved Klubbvegen 15, Brensholmen - Tromsø kommune:

Mudring:

Areal: 3 500 m²

Volum: 8 000 m³

Mengdeberegning medfører noe usikkerhet, og det tillates derfor inntil 10 % større volum enn estimert.

2 Ansvar og endring

Tromsø kommune er ansvarlig for at vilkårene i denne tillatelsen overholdes.

Tromsø kommune plikter å orientere de som skal utføre arbeidet om vilkårene i denne tillatelsen.

Alle tiltak skal loggføres og ved avvik i metode skal arbeidet stanses for ny vurdering.

Dersom det oppstår behov for å endre utførelsen av tiltak i forhold til det som er omsøkt skal ny/oppdatert søknad sendes til Statsforvalteren.

3 Internkontroll

Tromsø kommune og utførende entreprenør(er) plikter å etablere internkontroll for ytre miljø for det planlagte utfyllingstiltaket, jf. internkontrollforskriften. Internkontrollen skal sikre og dokumentere at tiltaket utføres i tråd med vilkår i denne tillatelsen.

4 Miljørisikoanalyse og beredskap mot akutt forurensing

4.1 Miljørisikoanalyse

Tromsø kommune og utøvede entreprenør(er) skal til enhver tid ha oversikt over alle forhold ved virksomheten som kan medføre forurensning og kunne redegjøre for risikoforhold.

Tromsø kommune og utøvede entreprenør(er) skal gjennomføre en miljørisikoanalyse av virksomhet og vurdere resultatene opp mot akseptabel miljørisiko.

Tromsø kommune og utøvede entreprenør(er) skal sørge for kartlegging av mulige hendelser som kan føre til akutt forurensning av vann, grunn og luft.

4.2 Risikoreduserende tiltak

Med grunnlag i miljørisikoanalysen, jf. punkt 5.1, skal Tromsø kommune og utøvede entreprenør(er), så langt det er mulig uten urimelige kostnader, iverksette risikoreduserende tiltak for å redusere miljørisikoen til et akseptabelt nivå. Med risikoreduserende tiltak menes både sannsynlighetsreduserende og konsekvensreduserende tiltak.

4.3 Beredskap mot akutt forurensning

Dersom iverksatte risikoreduserende tiltak etter punkt 5.2 ikke har redusert risikoen for akutt forurensning til et akseptabelt nivå, skal virksomheten etablere beredskap, med tilhørende beredskapsplan, med utgangspunkt i virksomhetens miljørisikoanalyse.

Beredskapsplanen skal beskrive beredskapens organisering og utstyr, og angi responstid og innsatsplaner.

Beredskapen skal være tilpasset den restrisikoen som gjenstår etter at risikoreduserende tiltak er gjennomført.

Den driftsansvarlige skal etablere en beredskapsorganisasjon med nødvendig personell og utstyr. Kompetanse, opplæring og organisering skal være dimensjonert for restrisikoen.

5 Loggføring

Utførende entreprenør(er) skal føre loggbok kontinuerlig i arbeidet. Dette gjelder alle tiltak som gjennomføres og er spesifisert videre i vilkår for tiltak.

Loggboken skal til enhver tid være tilgjengelig for forurensningsmyndigheten ved et eventuelt tilsyn. Kopi av loggboken skal vedlegges sluttrapporten.

6 Avfall

Avfall som oppstår eller påtreffes under anleggsarbeid skal samles opp fortløpende, sorteres og leveres til lovlig avfallsmottak.

Avfall kan lagres midlertidig i anleggsområdet dersom det ikke medfører forurensning eller det ikke er til vesentlig sjenanse for nærmeste beboere.

Avfallshåndteringen skal beskrives i internkontrollen/ avfallsplan. **Mengden plast/avfall** som samles opp skal loggføres og beskrives i sluttrapporten.

7 Mudring

7.1 Melding om oppstart og plan for avbøtende tiltak

2 uker før oppstart skal tiltakshaver oversende Statsforvalteren en plan for avbøtende tiltak i forbindelse med mudring og eventuell sprenging i tiltaksområdet.

7.2 Årlig anleggsperiode

Årlig tillatt anleggsperiode settes til 1. juli – 15. februar.

7.3 Gjennomføring av tiltak

Mudringsarbeidet skal utføres kontrollert, og på en måte som medfører minst mulig oppvirvling av sediment og med de avbøtende tiltak som er iht. plan (vilkår 7.1)

Transport av mudringsmassene til lokasjon for dumping skal utføres med metode og teknologi som gir minst mulig risiko for spredning og nedslamming av mudringsmasser.

Forurensede muddermasser **skal ikke** avvannes i sjø. Ved behov for avvanning skal dette gjøres innenfor egnet filterbarriere i strandkantdeponi.

8 Loggføring og Innrapportering

Det skal føres logg over:

- Mengder, type og tidspunkt (dato/klokkeslett) for opptak mudringsmasser/sprengte masser.
- Menge mudder masser som brukes til utfylling
- Funksjon på avbøtende tiltak

Prøvetagning som er gjennomført i og rundt området for mudring skal legges inn i nettportalen Vannmiljø.

9 Sluttrapport

Innen 8 uker etter at tiltaket er utført, skal det sendes sluttrapport for arbeidene til Statsforvalteren. Sluttrapporten skal minimum inneholde følgende opplysninger:

- Beskrivelse av arbeidets utførelse - beskrivelse av utstyret, teknologien som ble benyttet i de forskjellige arbeidsprosessene
- Beskrivelse av eventuelle avvik fra vilkårene i Statsforvalterens tillatelse, og hvordan disse har blitt håndtert
- Detaljkart som viser utført mudring og sprenging
- Loggbok for mudring/sprenging
- Bekreftelse på innlegging av relevant data i portalen Vannmiljø