

VINDUSKJEMA						
ID	V-01		V-02	V-03	V-04	V-05
Antall	1		3	2	1	
Rev. ID	<Undefined>		<Undefined>	<Undefined>	<Undefined>	<Undefined>
Endringsnr.						
MMI	Status ikke satt		Status ikke satt	Status ikke satt	Status ikke satt	Status ikke satt
Størrelse	B=	1 090	1 090	790	1 490	1 490
	H=	590	1 990	1 990	1 990	1 390
Brannkrav						
Lydkrav						
U-verdi		0,8 W/m2K	0,8 W/m2K	0,8 W/m2K	0,8 W/m2K	0,8 W/m2K
Funksjon		Et fast vindusfelt i sekundærrom (ikke rømningsvei)	Et fast vindusfelt i oppholdsrom med krav til lys og utsyn (fastkarm)	To fast vindusfelt i oppholdsrom (ikke rømningsvei)	Tre fast vindusfelt i oppholdsrom (ikke rømningsvei)	Et fast vindusfelt og et åpningsfelt, innadslående dreikipp, i oppholdsrom (ikke rømningsvei)
Glass		Personsikkerhetsglass, på ytter side	Personsikkerhetsglass, begge sider	Personsikkerhetsglass, nederste felt, begge sider	Personsikkerhetsglass, venstre nederst og høyre inner side	-
Glasslister		Samme farge som overflate utside	Samme farge som overflate utside	Samme farge som overflate utside	Samme farge som overflate utside	Samme farge som overflate utside
Glassareal		0,467	1,837	1,205	2,461	1,547
Karm		Aluminiumsbeslått trekarm, utvendig aluminium, innvendig tre	Aluminiumsbeslått trekarm, utvendig aluminium, innvendig tre	Aluminiumsbeslått trekarm, utvendig aluminium, innvendig tre	Aluminiumsbeslått trekarm, utvendig aluminium, innvendig tre	Aluminiumsbeslått trekarm, utvendig aluminium, innvendig tre
Overflate karm		Farge avtales med ARK, valgfri RAL	Farge avtales med ARK, valgfri RAL	Farge avtales med ARK, valgfri RAL	Farge avtales med ARK, valgfri RAL	Farge avtales med ARK, valgfri RAL
Åpningsfelt		-	-	-	-	Aluminiumsbeslått tre, utvendig aluminium, innvendig tre
Overflate åpningsfelt		-	-	-	-	Farge avtales med ARK, valgfri RAL
Håndtak		-	-	-	-	
Overflate håndtak		-	-	-	-	Rustfritt, børstet stål
Anmerkning		-	-	-	-	-

VINDUSKJEMA						
ID	V-06		V-07	V-07A	V-08	V-09
Antall	2		1	1	1	6
Rev. ID	<Undefined>		<Undefined>	<Undefined>	<Undefined>	<Undefined>
Endringsnr.						
MMI	Status ikke satt		Status ikke satt	Status ikke satt	Status ikke satt	Status ikke satt
Størrelse	B=	2 390	1 390	1 390	1 890	2 190
	H=	1 390	1 990	1 990	1 990	1 990
Brannkrav						
Lydkrav						
U-verdi		0,8 W/m2K	0,8 W/m2K	0,8 W/m2K	0,8 W/m2K	0,8 W/m2K
Funksjon		Et fast vindusfelt og et åpningsfelt, innadslående dreikipp, i oppholdsrom (ikke rømningsvei)	To fast vindusfelt og et åpningsfelt, innadslående dreikipp, i oppholdsrom (ikke rømningsvei)	To fast vindusfelt og et åpningsfelt, innadslående dreikipp, i oppholdsrom (ikke rømningsvei)	To fast vindusfelt og et åpningsfelt, innadslående dreikipp, i oppholdsrom (ikke rømningsvei)	To fast vindusfelt og et åpningsfelt, innadslående dreikipp, i oppholdsrom (ikke rømningsvei)
Glass		-	Personsikkerhetsglass, venstre og høyre nederst inner side	Personsikkerhetsglass, høyre og venstre nederst inner side	Personsikkerhetsglass, høyre og venstre nederst inner side	Personsikkerhetsglass, høyre og venstre nederst inner side
Glasslister		Samme farge som overflate utside	Samme farge som overflate utside	Samme farge som overflate utside	Samme farge som overflate utside	Samme farge som overflate utside
Glassareal		2,697	2,164	2,164	3,114	3,677
Karm		Aluminiumsbeslått trekarm, utvendig aluminium, innvendig tre	Aluminiumsbeslått trekarm, utvendig aluminium, innvendig tre	Aluminiumsbeslått trekarm, utvendig aluminium, innvendig tre	Aluminiumsbeslått trekarm, utvendig aluminium, innvendig tre	Aluminiumsbeslått trekarm, utvendig aluminium, innvendig tre
Overflate karm		Farge avtales med ARK, valgfri RAL	Farge avtales med ARK, valgfri RAL	Farge avtales med ARK, valgfri RAL	Farge avtales med ARK, valgfri RAL	Farge avtales med ARK, valgfri RAL
Åpningsfelt		Aluminiumsbeslått tre, utvendig aluminium, innvendig tre	Aluminiumsbeslått tre, utvendig aluminium, innvendig tre	Aluminiumsbeslått tre, utvendig aluminium, innvendig tre	Aluminiumsbeslått tre, utvendig aluminium, innvendig tre	Aluminiumsbeslått tre, utvendig aluminium, innvendig tre
Overflate åpningsfelt		Farge avtales med ARK, valgfri RAL	Farge avtales med ARK, valgfri RAL	Farge avtales med ARK, valgfri RAL	Farge avtales med ARK, valgfri RAL	Farge avtales med ARK, valgfri RAL
Håndtak						
Overflate håndtak		Rustfritt, børstet stål	Rustfritt, børstet stål	Rustfritt, børstet stål	Rustfritt, børstet stål	Rustfritt, børstet stål
Anmerkning		-	-	-	Høyre felt personsikkerhetsglass begge sider	Høyre felt personsikkerhetsglass begge sider

Akkustiskrapport, energirapport og byggningsfysikk premissrapport var ikke inkludert i prosjektet. De må leveres i videre prosjektering. Det kan innebære endringer.

Lokaliseringsfigur

Rev	Nr	Beskrivelse	Dato	Sign	Kontr	Godkj
-----	----	-------------	------	------	-------	-------

Fase:
Anbudstegninger

Rambøll
Kystveien 2, 4841 Arendal



Arendal kommune							Prosjektnr: 378021116		
Marisberg bofellesskap							Tegner:	FSSARD	
							Kontroll:	TED	
							Dokumentansvarlig:	JUPR	
Innhold:							Marisbergtoppen, Færvik 4818		
Vinduskjema							Gnr./Bnr.	205/895	
							Dato:	26.06.2026	
Bygg	Kompleks	Etasje	Fag	System	Type	Løpnr	Rev.:	Målestokk:	Format:
XX A 200 62 001							-		A2

XX A 200 62 001