

ID	T3	T3	format A3				
NB ! Utsparingsmål må kontrolleres på byggeplass. Karm Rustfri flat stålterskel T= 2,0 mm Sider utføres med skrådd kant. Ettermonteres mellom karmen. Karm Rustfri stålterskel med skrått anslag T=2,0 mm. Ettermonteres mellom karmen.	2 090 990	2 090 990					
Funksjon							
Plassering							
Dimensjon	990×2 090	990×2 090					
Antall	2	2					
Slagretn.	H	V					
Karm	Furu laminert 100 mm for med foringsnot	Furu laminert 100 mm for med foringsnot					
Dørblad	Massivdør med høytrykkslaminat Formica Collection Doors og pvc kantlist	Massivdør med høytrykkslaminat Formica Collection Doors og pvc kantlist					
Sparkeplate	400 mm	400 mm					
Terskel	Rustfri stålterskel med anslag t=2,0 mm Ettermonteres mellom karmen	Rustfri stålterskel med anslag t=2,0 mm Ettermonteres mellom karmen					
Brannklasse							
Lydklasse							
Energiklasse							
Glass / Sikkerhetsklasse							
Overflate Karm / Dørblad	Ferdig fra produsent	Ferdig fra produsent					
Beslag / Låskasse	Låskasse med sylinder for systemlås						
PRODUSENT SKAL VÆRE TILSLUTTET Norsk Dør- og Vinduskontroll			G:_01 PROSJEKTER\26014 Goasholtmyra miljøstasjon - utvidelse garderober og ny garasje \\0 PROSJEKTFIL\IRMAT_garderober\bygg_adminbygg_v290426.pln				
		IRMAT Garderoberbygg Gnr./Bnr.: 43/173	Skjema innvendige dører	ARBEIDSTEGNING	Sign./ Ktr MK/tmf	Prosj.dato: 22.06.2026	REV
				ANBUDSTEGNING		Pr.nr : 26014	
						Mål :	
		Indeks - Dato - Revisjon - Sign	SØR arkitekter AS Org.nr. 939 658 106 O.H.Holtasgate 29a 3678 Notodden		ASK 61-010		