

Spesielle kravspesifikasjoner

7 Utendørs

VLFK-26-141

Austevoll VGS
Påbygg 3.etg Garderobebygg

Totalentreprise

Innholdsfortegnelse

7 Utendørs	3
70 Utendørs, generelt	3
712 Drenering.....	3
72 Utendørs konstruksjoner	3
722 Trapper og ramper i terreng	3
725 Gjerder, porter og bommer	3
74 Utendørs elkraft	3
744 Utendørs lys	3

7 Utendørs

Samtlige kravspesifikasjoner må leses i lys av Generelle kravspesifikasjoner kapittel 0.

I tillegg må denne kravspesifikasjonen leses i sammenheng med øvrige fagvise kravspesifikasjoner.

70 Utendørs, generelt

Utendørsarealer skal være universelt utformet og følge TEK 17 og NS 11001 Universell utforming av byggverk.

712 Drenering

Lokale kommunale bestemmelser for håndtering av overvann skal etterfølges. Overvannshåndtering utføres i henhold til *Byggforsk detaljblad 514.114*.

Takvann og overvann forutsettes å føres i samme vannveier som for eksisterende bygg.

72 Utendørs konstruksjoner

722 Trapper og ramper i terreng

Utvendig gangrampe av stål er beskrevet under ramper kap.2 Bygning, avsnitt 283.

Rampen tilknyttes eksisterende gangvei bak bygget.

Murkant av betong langs gangvei beskjæres og terreng tilpasses for tilkobling av gangrampen. Krav til universell utforming.

725 Gjerder, porter og bommer

Eksisterende gjerde langs gangvei hvor den nye rampen tilknyttes, skal omarbeides for tilpassing til rampe.

74 Utendørs elkraft

744 Utendørs lys

På fasade skal det medtas belysning som angitt av Lyskultur eller tilsvarende ytelse, materialvalg og kvalitet.

Det skal benyttes vandalsikre armaturer.

Belysningsanlegget utformes for å kunne ivareta tilgjengelighet, sikkerhet og muligheten for overvåkning av uteområdet.

744.1 Utvendig belysning

Følgende utvendige arealer skal ha belysning:

- Ved inngangsparti 3.etg, utgang til rampe

Av hensyn til hærverk skal lys fortrinnsvis monteres 4 m over bakken.

744.2 Belysningstyper

Belysningen skal tilpasses belysningen av tilstøtende arealer og ikke være rettet direkte mot vindu. Denne skal heller ikke være blendende for synshemmede/svaksynte.

NS 11001-1 Universell utforming av byggverk må også være med i tilpassningen av belysning av uteareal.

Belysningsarmaturene skal ha en utførelse som gjør vedlikehold, lyskildeskift og renhold lett å utføre. Det skal benyttes hærverkssikre armaturer.

Det benyttes generelt LED-lyskilder for utendørsbelysning, fargetemperatur må tilpasses det eksisterende område eller omgivelser.

Det skal utarbeides en belysningsplan med angivelse av lux.

Belysningsstyrker velges med bruksverdi i overensstemmende med Lyskulturs gjeldene Lux-tabell. Belysningsstyrken skal regnes minimum 20 % høyere enn bruksverdien.

744.3 Lysstyring

Beskrevet i *Kap. 5 – Tele og Automatisering Del 2*.