

GENERELT**SAMMENSATTE ARBEIDER**

Det er i de følgende postene i kapittel 1 tom. 2 benyttet sammensatte arbeider.

Kapittel 1 RIGG OG DRIFT

Post	Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	SUM
,1.1	Etablering av eget kontraktsarbeid. Leverandør skaffer riggplass samt drift av riggplassen i anleggs tiden. Posten omfatter også demontering av riggen.	RS			
,1.2	Utarbeidelse av avfallsplan, inkl. ROS-analyse av eget arbeid Byggherren utarbeider SHA-plan	RS			
,1.3	Sluttdokumentasjon Posten skal inneholde sjekklister for utførte arbeider. Videre FDV-dokumentasjon for levert utstyr og materiell	RS			
,1.4	Frakt av lekemateriell All frakt av lekemateriell og utstyr medtas i denne posten	RS			
,1.5	Inngjerding av anleggsområde Anleggsområde skal inngjerdes og sikres. Posten omfatter også demontering av eks. flettegjerde og montering av nytt flettegjerde ca. 70 lm.	RS			
,1.6	Tegningsgrunnlag Entreprenør utarbeider situasjonsplan for lekeutstyret samt 3D tegninger. Dette utarbeides etter tildeling.	RS			
Sum denne side					

Kapittel 2 LEKEUTSTYR					
Post	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Enh.pris	SUM
,2.1	Leveranse og montering av lekehus m/tak og sklie LxBxH ca. 390x80x190 cm. Monteringsflate 3,0 - 3,5 m2 plattformhøyde ca. 60 cm. Sklielengde ca. 120 cm. pældimensjon 4,5 - 5,0 cm. Oppgi materialtype_____	stk.	1		
,2.2	Leveranse og montering av lekehus m/tak og klatremulighet på tak LxBxH ca. 220x110x150 cm. Fri fallhøyde ca. 150 cm. Nedgravde rør- eller stolpeenheter Monteringsflate ca. 2,0 - 2,3 m2 Robust materiale beregnet for utendørs bruk Oppgi materialtype_____	stk.	1		
,2.3	Leveranse og montering av lekeskip med aktivitetstårn LxBxH ca. 260x130x200 cm Fri fallhøyde 60 cm. Oppgi materialtype_____	stk.	1		
,2.4	Leveranse og montering av aktivitetstårn LxBxH ca. 750x480x350 cm Fri fallhøyde ca. 140 cm Robust materiale beregnet for utendørs bruk Oppgi materialtype_____	stk.	1		
,2.5	Leveranse og montering av rutsjebane H 90-100 cm, Bredde rutsj 50 cm	stk.	1		
,2.6	Leveranse og montering av trampoline Trampoline Ø95-100 cm - uten kant Godkjent i henhold til lekeplasstandarden DIN EN 1176. Egnet for uovervåket og fritt tilgjengelig lekeplassområde. Materiale rundt trampolinen skal være galvanisert stål. Trapolinduk skal være av forsterket beltemateriale. Trampolinen skal ha beskyttelsesring.	stk.	2		
Sum denne side					

Kapittel 2 LEKEUTSTYR

Post	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Enh.pris	SUM
,2.7	Gummikuler Ø ca. 45 cm.	stk.	9		
,2.8	Gummikuler Ø ca. 60 cm.	stk.	1		
,2.9	Levering og montering av huskestativ m/2 husker LxBxH ca. 320x170x215 Fri fallhøyde 120 cm. Under stativet skal det benyttes sand for å dempe støt i henhold til EN 1177. Sanda skal være fri for skadelige materialer.	stk.	1		
,2.10	Levering og montering av balansebrett LxBxH ca. 150x20x40 cm. 5 runde plattformer ca. Ø40 cm Oppgi materialtype_____	stk.	1		
,2.11	Levering og montering av gummidekke Høykvalitets gummibelegg - fallunderlag for utendørs bruk i henhold til EN1177. Tykkelse 60 mm, farge blå.	m2	83		
,2.12	Levering og montering av kunstgress CE-godkjent kunstgress Stråmateriale PE rette fiber. Ingen innfill. Gresshøyde ca. 23 mm. Farge grønn Oppgi materialtype for backing_____	m2	247		
,2.13	Levering og montering av hockey mål til ballbinge 120x60	stk.	2		
,2.14	Levering og montering av ballbinge CE godkjent kunstgress Stråmateriale: 60% PE / 40% PP rette og bøyd fiber Gresshøyde 20 mm, ingen innfill, farge grønn Oppgi materialtype for backing_____	m2	27		
,2.15	Levering og montering av lerkessveller 16x26 cm.lengde 2,7 m.	m	25		
Sum denne side					

Kapittel 2 LEKEUTSTYR					
Post	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Enh.pris	SUM
,2.16	Bygging av amfivegg, pergola og dekke av tre Dekke skal ha 3 avsatser med total areal på 52 m2 Amfivegg skal ha lengde på 11 m. Amfiveggen (t=10cm) skal variere i høyde, gjennomsnitt H=1,7 m. Pergola ca. 17 m2 Et godt forslag på denne posten vil gi gode score. Oppgi materialtyper	stk.	1		
,2.17	Levering og montering av kunstgress Fallunderlag 1,4 m. 25 mm pad	m2	220		
,2.18	Levering og montering av robinia stolper Ø16-18 / 4 m.	stk	3		
,2.19	Levering og montering av stolper til diverse lekeutstyr, estimert	stk	60		
,2.20	Masseutskifting dybde 40 cm. Underlag for kunstgress og gummidekke Det skal legges forsterkingslag 22-120 mm nederst i en tykkelse på t=30 cm. (velgraderte masser) Videre et topplag 0-22 mm, tykkelse 10 cm. Massene avrettes og komprimeres Utskiftet masse kjøres i depot maks. 1,0 km. Opplasting medregnes	m2	470		
Sum denne side					