

VINDUSKJEMA													
ID		V-08		V-09		V-10		V-11		V-12		V-13	
Antall		1		1		8		1		6		4	
Rev. ID		<Undefined>		<Undefined>		<Undefined>		<Undefined>		<Undefined>		<Undefined>	
Endringsnr.													
MMI		Status ikke satt		Status ikke satt		Status ikke satt		Status ikke satt		Status ikke satt		Status ikke satt	
Størrelse	B=	1 290		1 290		1 890		1 690		1 890		1 890	
	H=	1 290		1 290		1 290		1 290		1 990		1 990	
Brannkrav													
Lydkrav													
U-verdi		0,8 W/m2K		0,8 W/m2K		0,8 W/m2K		0,8 W/m2K		0,8 W/m2K		0,8 W/m2K	
Funksjon		Vindu til kontor		Vindu til hvilerom		Vinduer til stue / kjøkken og soverom		Vindu til personalrom		Vindu til fellesstue og stue / kjøkken		Vindu stue / kjøkken	
Glass													
Glasslister		Samme farge som overflate utside		Samme farge som overflate utside		Samme farge som overflate utside		Samme farge som overflate utside		Samme farge som overflate utside		Samme farge som overflate utside	
Glassareal		1,185		1,185		1,896		1,660		3,119		3,119	
Hengsler													
Karm / ramme		Aluminiumsbeslått trevindu, et fast vindusfelt og et åpningsfelt, innadslående dreikipp, farge avtales med ARK, valgfri RAL		Aluminiumsbeslått trevindu, et fast vindusfelt og et åpningsfelt, innadslående dreikipp, farge avtales med ARK, valgfri RAL		Aluminiumsbeslått trevindu, et fast vindusfelt og et åpningsfelt, innadslående dreikipp, farge avtales med ARK, valgfri RAL		Aluminiumsbeslått trevindu, et fast vindusfelt og et åpningsfelt, innadslående dreikipp, farge avtales med ARK, valgfri RAL		Aluminiumsbeslått trevindu, to fast vindusfelt og et åpningsfelt, innadslående dreikipp, farge avtales med ARK, valgfri RAL		Aluminiumsbeslått trevindu, to fast vindusfelt og et åpningsfelt, innadslående dreikipp, farge avtales med ARK, valgfri RAL	
Overflate karm		Valgfri RAL eller UV-bestandig lakk, avtales med ARK		Valgfri RAL eller UV-bestandig lakk, avtales med ARK		Valgfri RAL eller UV-bestandig lakk, avtales med ARK		Valgfri RAL eller UV-bestandig lakk, avtales med ARK		Valgfri RAL eller UV-bestandig lakk, avtales med ARK		Valgfri RAL eller UV-bestandig lakk, avtales med ARK	
Overlate ramme		Valgfri RAL eller UV-bestandig lakk, avtales med ARK		Valgfri RAL eller UV-bestandig lakk, avtales med ARK		Valgfri RAL eller UV-bestandig lakk, avtales med ARK		Valgfri RAL eller UV-bestandig lakk, avtales med ARK		Valgfri RAL eller UV-bestandig lakk, avtales med ARK		Valgfri RAL eller UV-bestandig lakk, avtales med ARK	
Låskasse													
Håndtak		Rustfritt, børstet stål, høyde iht TEK 17		Rustfritt, børstet stål, høyde iht TEK 17		Rustfritt, børstet stål, høyde iht TEK 17		Rustfritt, børstet stål, høyde iht TEK 17		Rustfritt, børstet stål, høyde iht TEK 17		Rustfritt, børstet stål, høyde iht TEK 17	
Produsent		<Undefined>		<Undefined>		<Undefined>		<Undefined>		<Undefined>		<Undefined>	
Anmerkning													

Lokaliseringsfigur								
Rev	Nr	Beskrivelse			Dato	Sign	Kontr	Godkj

Arendal kommune Waglegårdsveien Bofelleskap						Prosjekt nr: 378021138	
						FSSARD	
						TETARD	
						JUPR	
Waglegårdsveien, Arendal						Gnr./Bnr. 507/106, 507/107	
Innhold: Vinduskjema						Målestokk: Format: A2	
Dato: 03.08.2026						Rev.:	
Bygg	Kompleks	Etasje	Fag	System	Type	Lapentr.	
XX A 220 62 201							