

D Beskrivende del

D1 Beskrivelse

05.08.2026

D Beskrivende del

D1 Beskrivelse

Beskrivelsen består av en standard beskrivelse og en spesiell beskrivelse.

Som standard beskrivelse gjelder Statens vegvesens håndbøker R761 "Prosesskode-1 Standard beskrivelsestekster for vegkontrakter" og R762 "Prosesskode-2 Standard beskrivelsestekster for bruer og kaier".

Bestemmelsene i den spesielle beskrivelsen kommer generelt i tillegg til eller i stedet for standard beskrivelse. Ved uoverensstemmelse gjelder spesiell beskrivelse foran bestemmelsene i standard beskrivelse.

Byggherren har gjennomført foreløpige miljøkartlegginger av eiendommer som skal rives. Noen av eiendommene var bebodd under kartleggingen og må sluttføres i samråd mellom entreprenør og byggherren. Byggherren vil i utgangspunktet ferdigstille kartleggingen selv og supplere eventuelle endringer. Byggherrens kartlegging er en systematisk stikkprøve og kan således ikke garantere for nye funn, entreprenøren skal gjennom eget kvalitetssystem sikre at avdekte avvik meldes byggherren umiddelbart. Gjennomgående er tak/undertak på boliger kun vurdert visuelt fra bakkenivå.

Entreprenør er ansvarlig for valg av sted for lagring og mottak av bygningsmaterielle, ref. prosesser for 15 Riving og fjerning.

D Beskrivende del

D1 Beskrivelse

05.08.2026

Sted A: Generelle kostnader				
Prosess	Beskrivelse	Enhet	Mengde	Enh.pris
A	Generelle kostnader			
11	ARBEIDSSTIKNING, TEKNISK KONTROLL			
A				
11.2	Stikking og maskinstyring			
A	a) Omfatter all stikking, maskinstyring, måling og beregning i anleggstiden for å sikre en utførelse i overensstemmelse med de prosjekterte høyde- og plasseringsangivelser, mål og toleranser. c) Stiknings- og maskinstyringsdata henter entreprenøren fra grunnlagsdata og prosjekterte data levert av byggherre. Entreprenøren skal varsle byggherren om det oppdages feil eller mangler i stiknings- og maskinstyringsdata. x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS	RS		
11.3	Innmåling			
A	a) Omfatter alle kostnader i anleggstiden forbundet med innmåling, beregning og bearbeiding av innmålingsdata som dokumenterer: - Mengder angitt i målebrev - At utførelsen er i henhold til toleranser og kvalitetskrav c) Innmålingsdata og dokumentasjon skal oppdateres og leveres fortløpende i anleggstiden. Innmålingsdata leveres som beskrevet i håndbok V770 Modelgrunnlag, kapittel 20. x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS	RS		
11.4	Teknisk kontroll			
A	a) Omfatter alle kostnader forbundet med kontroll og dokumentasjon av at de angitte krav til materialer og utførelse overholdes, eksempelvis prøvetaking, materialprøving, fotografering, oppsyn og utførelseskontroll. c) Entreprenøren er ansvarlig for at kontroll av materialer og utførelse gjennomføres i det omfanget som er angitt i gjeldende norske standarder, kontraktsbestemmelser, beskrivelse, modeller, tegninger og øvrig prosjektert grunnlag. Entreprenøren deltar ved besiktigelse og registrering f.eks. ved fotografering av bygninger, anlegg mv. i anleggets nærhet før og etter arbeidets utførelse, med henblikk på eventuelle skader. Der besiktigelse er utført får entreprenøren overlevert registreringene før oppstart. Kontroll av asfaltarbeider skal utføres i henhold til Teknologirapport TR 2505, Reseptorienterte asfaltkontrakter, Vegdirektoratet. Byggherren forbeholder seg rett til å supplere og endre kontrollprosedyrene i byggetiden dersom dette skulle vise seg nødvendig. Nødvendig materialkontroll kan enten utføres ved godkjent prøvningsanstalt eller ved entreprenørens byggeplasslaboratorium. Dette skal være utstyrt og godkjent for de aktuelle prøvninger. Prøvningene skal utføres av tilstrekkelig kvalifisert og øvet personell. Byggherren skal ha fri adgang til entreprenørens laboratorium og prøveresultater. Betonglaboratorium skal være godkjent av Kontrollrådet. Prøveuttak og analysemetoder skal være som angitt i Norsk Standard der relevant standard foreligger, eller iht. håndbok R210 Laboratorieundersøkelser og håndbok R211 Feltundersøkelser. Det skal føres journal over uttatte prøver og analyser. Både byggherren og entreprenøren skal ha gjenpart av denne og av prøveresultater fortløpende. x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS *** Spesiell Beskrivelse ***			
Akkumulert Sted A :				

D Beskrivende del

D1 Beskrivelse

05.08.2026

Sted A: Generelle kostnader					
Prosess	Beskrivelse	Enhet	Mengde	Enh.pris	Pris
	a) Omfatter også melding av miljøfarlig avfall i boliger som ikke er identifisert i miljøteknisk kartleggingsrapporter. Omfatter også koordinering og avklaringer med kommunen for eksisterende VA-ledninger som er tilknyttet hver enkelt bolig.	RS			
11.5 A	Sluttdokumentasjon				
11.59 A	Øvrig - Sluttdokumentasjon				
	*** Spesiell Beskrivelse ***				
	a) Omfatter registrering, innmåling og dokumentasjon av eksisterende infrastruktur i bakken som vann-, avløp-, overvannsledning eller elektriske kabler som ligger i bakken. Dersom byggherren ikke bestiller fjerning av teknisk infrastruktur skal dette fremgå av sluttdokumentasjonen til kontrakten. c) Sluttdokumentasjonen skal leveres digitalt med innmålingsfiler (SOSI eller annet akseptert format av byggherren) og word/pdf som inneholder bilder av utførelsen.	RS			
12 A	RIGG, BYGNINGER OG GENERELLE DRIFTSOMKOSTNINGER				
12.1 A	Rigg og midlertidige bygninger				
	a) Omfatter tilrigging, drift og nedrigging av midlertidige bygninger og istandsetting, drift og fjerning av midlertidige riggarealer. Omfatter også alle kostnader til byggeplassadministrasjon i den grad disse ikke inngår i egne prosesser eller er inkludert i enhetspriser. c) Rigg og drift av rigg skal være slik at regler og påbud fra det offentlige overholdes. Det skal påsees at de utførte arbeider og omgivelsene ikke forurenses, f.eks. av olje. I byggetiden skal alle overflødige materialer og alt overflødig utstyr fjernes så snart som mulig. Etter fullført arbeid skal byggeplassen ryddes snarest mulig. Rigg- og anleggs-området utenom den permanente konstruksjonen skal såvidt mulig settes i den stand de var i før byggearbeidene startet. Provisoriske fundamenter og andre provisorier skal fjernes og ikke fylles ned, om ikke annet blir avtalt.				
12.11 A	Tilrigging				
	a) Omfatter alle kostnader for tiltransport, opprigging og klargjøring av det utstyr etc. som entreprenøren og eventuelle underentreprenører trenger for å utføre de beskrevne arbeider, i den utstrekning slike utgifter ikke er inkludert i egne prosesser eller i enhetsprisene. Omfatter også alle midlertidige bygninger og brakker med inventar og utstyr (bolig-, spise- og hvilebrakker, kontorbrakker, verksted, lagerbygg, sprengstoff lager, kompressorhus, boder etc.) og alle provisorier og hjelpemidler (operasjonsbaser med anlegg for varemottak/transporter, heiser, kraner,				
Akkumulert Sted A :					

D Beskrivende del
D1 Beskrivelse

05.08.2026

Sted A: Generelle kostnader					
Prosess	Beskrivelse	Enhet	Mengde	Enh.pris	Pris
	kranbaner, bøyebenker, kompressoranlegg, ventilasjonsanlegg m.v.) for entreprenørens eget bruk. Omfatter også nødvendige tiltak for å sikre at uvedkommende ikke får adgang til bygge- eller anleggsplassen. Omfatter også planering og opparbeidelse av tomt m/adkomst utover det som inngår i de permanente arbeider, nødvendig fremføring og installasjon av vann, kloakk, ev. renseanlegg, telefon og elektrisitetsforsyning, parkeringsplasser, gjerder, skjermmer, skilter etc. samt nødvendige fundamenteringsarbeider og øvrig klargjøring av byggeplassen og leiområdet. Leie eller ervervelse samt nødvendige offentlige tillatelser til bruk av riggområder angitt i plan, besørger av byggherren. Dersom entreprenøren benytter arealer som ikke er angitt, må han selv avtale dette med grunneier, besørger nødvendige offentlige tillatelser og bekoste eventuell grunnleie.				
	x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS	RS			
12.12 A	Drift av rigg og midlertidige bygninger				
	a) Omfatter alle kostnader til byggeplassadministrasjon, transporter, drift av rigg og driftsbygninger med utstyr som angitt i prosess 12.11, i den grad disse kostnadene ikke inngår i egne prosesser eller i enhetsprisene. Omfatter også alle utgifter til leie, vedlikehold, renhold, renovasjon, rekvista, hjelpematerialer, telefonutgifter, brensel, elektrisk strøm, kokkelønn, lønn til administrasjonspersonell etc., samt opprettholdelse av nødvendige tiltak for å sikre at uvedkommende ikke får adgang til bygge- eller anleggsplassen.				
	x) Mengden måles som byggetid i påbegynt kalenderuke fra avsluttet samhandlingsprosess ved oppstart, frem til avtalt ferdigstillelsesfrist. Enhet: uke	uke	15		
12.13 A	Nedrigging				
	a) Omfatter nedrigging og fjerning av anleggene nevnt i prosess 12.11. Omfatter også sluttrydding av hele anleggsområdet inkludert riggområder, opplasting, transport, mellomlagring eller forskriftsmessig håndtering av avfall og/eller godkjent tildekking av gjenværende materialer og avfall etter at anleggsarbeidene er utført.				
	x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS	RS			
13 A	ANLEGGSSVEGER				
	a) Omfatter alle arbeider med bygging, vedlikehold og etterfølgende riving og fjerning av provisoriske anleggsveger, bruer og kaier for adgang til anlegget og for trafikk innen anlegget, og for andre veger og tiltak entreprenøren har behov for i gjennomføringen av arbeidene. Omfatter også ekstra vedlikehold av offentlige veger, bruer og kaier (som for eksempel at det foretas tilstrekkelig renhold der anleggstrafikk kommer inn på offentlig veg), samt vedlikehold og nødvendig forsterkning av private veger, bruer og kaier i den tiden de benyttes for anlegget. Offentlige og private veger, bruer og kaier skal istandsettes etter bruk til minst samme standard som før de ble tatt i bruk.				
	c) Områder berørt av provisoriske veger, bruer og kaier skal settes i samme stand som de var i før byggingen.				
	x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS				
13.1 A	Provisoriske anleggsveger				
	a) Omfatter bygging, vedlikehold og etterfølgende riving og fjerning av provisoriske veger for adgang til anlegget, og for trafikk innen anlegget,				
Akkumulert Sted A :					

D Beskrivende del
D1 Beskrivelse

05.08.2026

Sted A: Generelle kostnader				
Prosess	Beskrivelse	Enhet	Mengde	Enh.pris
	og for andre veger og tiltak entreprenøren har behov for i gjennomføringen av arbeidene. Snøbrøyting og strøing inngår i prosess 12.4.			
	b) Dersom materialet i linjen ikke tillates brukt til bygging av anleggsveger, angis dette i <i>den spesielle beskrivelsen</i> .			
	c) Vegene skal anlegges slik at de ikke representerer noen stabilitetsmessig fare for anlegget eller omgivelsene, verken under arbeidet eller senere. Vegene skal bygges med en slik standard og vedlikeholdes på en slik måte at de til enhver tid er kjørbare for personbiler uten at kjøretøyet skades. Vegene skal utplaneres etter bruk og eventuelt tilsåes. Blivende skråninger skal være stabile både i skjæring og fylling. Eventuelle tilknytninger til permanent vegbane skal fjernes.			
	x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS	RS		
14 A	MIDLERTIDIG TRAFIKKAVVIKLING			
	a) Omfatter alle kostnader forbundet med ulemper, tiltak og provisorier for avvikling av trafikken på eksisterende trafikkleder, inklusiv kollektivtrafikk, gang- og sykkeltrafikk og provisoriske omlegginger av eksisterende veger og jernbaner. I <i>den spesielle beskrivelsen</i> er angitt eventuell bruk av fysisk skille mellom myke og harde trafikanter. Omfatter også alle kostnader med spesielle sikringstiltak for eiendommer, bekker, elver og vann, landtrafikk, sjøtrafikk og lufttrafikk etc. mot skader fra anlegg under utførelse som angitt. Ordinære tiltak er inkludert i prosesser for utførelse. Dersom eksisterende veg skal tilknyttes nye konstruksjoner, eller er utgravd for å gi plass for permanente konstruksjoner, regnes oppfylling og istandsetting under hovedprosessene 2 - 8.			
	c) Varsling av vegarbeid på eller ved veg åpen for almen ferdsel skal utføres i henhold til håndbok N301 Arbeid på og ved veg. Ved arbeid på og langs veg som er åpen for trafikk, skal entreprenøren etablere rutiner for drift og vedlikehold basert på håndbok R610 Standard for drift og vedlikehold av riksveger. Det skal legges vekt på kontroll og reparasjon av vegdekke, skilt og oppmerking.			
	x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS			
14.1 A	Trafikkulemper			
	a) Omfatter alle kostnader og ulemper påført av trafikk utenom anleggets egen trafikk, herunder ekstra kostnader for å holde trafikken i gang på eksisterende veger, omdirigering eller midlertidig stopp av trafikken, ekstra laste/losse- og transportkostnader ved trafikkert veg, vakthold ved kryssing av trafikkert veg, mv.			
	c) Omlegging eller avstengning skal skje i samråd med de offentlige instanser. Alle trafikantgrupper skal gis en sikker og forsvarlig trafikkavvikling.			
	x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS	RS		
15 A	RIVING OG FJERNING			
	a) Omfatter alle arbeider med miljøsanering, riving og fjerning av anlegg med fundamenter, så som hus, grunnmur, støttemurer, bruer, brufundamenter, kummer, kulverter, rørledninger, kantstein, rekkverk, skilt, stolper, portaler, gjerder etc.. Med fjerning menes til godkjent mottak, fortrinnsvis gjenbruksanlegg, eller rengjøring og mellomlagring på anlegget for senere bruk som angitt i <i>den spesielle beskrivelsen</i> . Sted for ev. lagring ved gjenbruk skal være som angitt i <i>den spesielle beskrivelsen</i> . Omfatter også materialer og arbeider med igjenfylling utover det som er			
Akkumulert Sted A :				

D Beskrivende del
D1 Beskrivelse

05.08.2026

Sted A: Generelle kostnader				
Prosess	Beskrivelse	Enhet	Mengde	Enh.pris
	medtatt i andre prosesser. Nødvendige miljøkartlegginger, undersøkelser og offentlige tillatelser besørgeres av byggherren. Omfatter også leverings- og behandlingsgebyrer. Riving og skjæring av faste vegdekker er medtatt i prosess 63.1. b) Materialene skal så langt mulig gjenbrukes på prosjektet, ved for eksempel knusing. Entreprenøren skal i sin avfallsplan angi hvordan materialene anbringes. x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS			
15.9 A	Øvrig - Tilleggsaktiviteter for riving - etter bestilling byggherren			
15.91 A	Øvrig - Koordinering for fjerning av EE-avfall *** Spesiell Beskrivelse *** a) Omfatter melding til netteier om frakobling av anlegg og koordinering av grensesnitt for frakobling fra fordelingsskap. Omfatter også riving og fjerning av EE-avfall som er i grensesnitt mellom netteier og bolig.	RS		
15.92 A	Øvrig - Materieller til stenging av VA-ledninger			
15.921 A	Reperasjonsklammer til vannledning *** Spesiell Beskrivelse *** a) Omfatter alle arbeider med nødvendig stenging, fjerning og levering til godkjent mottak av eksisterende tilknytning til vannledning. Omfatter også innkjøp og montering av reperasjonsmuffe og tilhørende deler, nødvendige omfyllingsmasser rundt rør inkludert normal komprimering og igjenfylling med egnede anbrakte masser. Omfatter også levering- og behandlingsgebyr. Utførelse skal avtales med byggherren før oppstart. b) Deler skal være godkjent av kommunen før anvendelse. c) Utførelsen skal dokumenteres med bilder og innmålinger i henhold til VA-norm for aktuell kommune. Utførelsen definerer rørdiameter på tilknytningsrør. Utførelse skal gjøres av personellen med ADK-1 kompetanse eller tilsvarende. x) Mengden måles som avtalt og utført antall tilknytninger. Enhet: stk.			
Akkumulert Sted A :				

D Beskrivende del

D1 Beskrivelse

05.08.2026

Sted A: Generelle kostnader					
Prosess	Beskrivelse	Enhet	Mengde	Enh.pris	Pris
15.9211 A	Diameter rør - under Ø100	stk	20		
15.9212 A	Diameter rør - mellom Ø100 - Ø180	stk	5		
15.9213 A	Diameter rør - mellom Ø180 - Ø280	stk	5		
15.9214 A	Diameter rør - mellom Ø280 - Ø320	stk	2		
15.9215 A	Diameter rør - mellom Ø320 - Ø400	stk	2		
15.922 A	Reperasjoner til avløpsledning *** Spesiell Beskrivelse *** a) Omfatter alle arbeider med fjerning og levering til godkjent mottak av eksisterende tilknytning til avløpsledning. Omfatter også innkjøp og montering av løpemuffer og rørlengde for eksisterende avløpsledning, nødvendige omfyllingsmasser rundt rør inkludert normal komprimering og igjenfylling med egnede anbrakte masser. Utførelse skal avtales med byggherren før oppstart. b) Deler skal være godkjent av kommunen før anvendelse. c) Utførelsen skal dokumenteres med bilder og innmålinger i henhold til VA-norm for aktuell kommune. Utførelsen definerer rørdiameter på tilknytningsrør. Utførelse skal gjøres av personellen med ADK-1 kompetanse eller tilsvarende. x) Mengden måles som avtalt og utført antall tilknytninger. Enhet: stk.				
15.9221 A	Diameter rør - under Ø100	stk	5		
15.9222 A	Diameter rør - mellom Ø100 - Ø200	stk	20		
15.9223 A	Diameter rør - mellom Ø200 - Ø300	stk	5		
15.9224 A	Diameter rør - mellom Ø300 - Ø500	stk	2		
Akkumulert Sted A :					

D Beskrivende del
D1 Beskrivelse

05.08.2026

Sted A: Generelle kostnader				
Prosess	Beskrivelse	Enhet	Mengde	Enh.pris
15.923 A	Reperasjoner til overvannsledning *** Spesiell Beskrivelse *** a) Omfatter alle arbeider med fjerning og levering til godkjent mottak av eksisterende tilknytning til overvannsledning. Omfatter også innkjøp og montering av løpemuffer (diameter inntil Ø315) og rørlengde for eksisterende overvannsledning (diameter inntil Ø315mm), nødvendige omfyllingsmasser rundt rør inkludert normal komprimering og igjennfylling med egnede anbrakte masser. Utførelse skal avtales med byggherren før oppstart. b) Deler skal være godkjent av kommunen før anvendelse. c) Utførelsen skal dokumenteres med bilder og innmålinger i henhold til VA-norm for aktuell kommune. Utførelsen definerer rørdiameter på tilknytningsrør. Utførelse skal gjøres av personellen med ADK-1 kompetanse eller tilsvarende. x) Mengden måles som avtalt og utført antall tilknytninger. Enhet: stk.	stk	10	
15.93 A	Øvrig - Miljøfarlige avfall - Yttelser utover dokumenterte avfall			
15.931 A	Asbest holdig materialer *** Spesiell Beskrivelse *** a) Omfatter alle arbeidene med fjerning, lagring og deponering til godkjent mottak av asbestholdig materiale, utover det som fremkommer i miljøkartleggingsrapporter. Omfatter også leverings- og behandlingsgebyrer. Utførelsen skal avtales med byggherren før oppstart. c) Utførelsen skal dokumenteres med bilder og målt vekt per eiendom i entreprisen i henhold til relevante regler for håndtering av farlig avfall i den aktuelle kommunen. x) Mengden avregnes etter totalt målt vekt for rive entreprisen.			
Akkumulert Sted A :				

D Beskrivende del

D1 Beskrivelse

05.08.2026

Sted A: Generelle kostnader					
Prosess	Beskrivelse	Enhet	Mengde	Enh.pris	Pris
	Enhet: kg.	kg	10 000		
15.932 A	Isoblokker med KFK *** <i>Spesiell Beskrivelse</i> *** a) Omfatter alle arbeidene med fjerning, lagring og deponering til godkjent mottak av Isoblokker med KFK, utover det som fremkommer i miljøkartleggingsrapporter. Omfatter også leverings- og behandlingsgebyrer. Utførelsen skal avtales med byggherren før oppstart. c) Utførelsen skal dokumenteres med bilder og målt vekt per eiendom i entreprisen i henhold til relevante regler for håndtering av farlig avfall i den aktuelle kommunen. x) Mengden avregnes etter totalt målt vekt for rive entreprisen. Enhet: kg.	kg	2 000		
15.933 A	Ftalat holdig materialer *** <i>Spesiell Beskrivelse</i> *** a) Omfatter alle arbeidene med fjerning, lagring og deponering til godkjent mottak av ftalatholdig materiale, utover det som fremkommer i miljøkartleggingsrapporter. Omfatter også leverings- og behandlingsgebyrer. Utførelsen skal avtales med byggherren før oppstart. c) Utførelsen skal dokumenteres med bilder og målt vekt per eiendom i entreprisen i henhold til relevante regler for håndtering av farlig avfall i den aktuelle kommunen. x) Mengden avregnes etter totalt målt vekt for rive entreprisen. Enhet: kg.	kg	2 000		
15.934 A	PAH holdig materialer *** <i>Spesiell Beskrivelse</i> *** a) Omfatter alle arbeidene med fjerning, lagring og deponering til godkjent mottak av PAH-holdig materiale, utover det som fremkommer i miljøkartleggingsrapporter. Omfatter også leverings- og behandlingsgebyrer. Utførelsen skal avtales med byggherren før oppstart. c) Utførelsen skal dokumenteres med bilder og målt vekt per eiendom i entreprisen i henhold til relevante regler for håndtering av farlig avfall i den aktuelle kommunen.				
Akkumulert Sted A :					

D Beskrivende del
D1 Beskrivelse

05.08.2026

Sted A: Generelle kostnader					
Prosess	Beskrivelse	Enhet	Mengde	Enh.pris	Pris
	x) Mengden avregnes etter totalt målt vekt for rive entreprisen. Enhet: kg.	kg	2 000		
21 A	VEGETASJON, MATJORD, BERGRENSK				
21.2 A	Vegetasjonsrydding				
	a) Omfatter alle arbeider med vegetasjonsrydding, så som felling av trær til tømmer eller ved, framkjøring til tilgjengelig sted og lagring som angitt i <i>den spesielle beskrivelsen</i> . Omfatter også rydding og fjerning av buskas og hogstavfall samt riving og fjerning av stubber og røtter. Omfatter også ev. behandling av buskas og hogstavfall. Fjerning av vegetasjonsdekke og matjord inngår i prosess 21.3.				
	c) Dersom vegetasjonsdekket skal benyttes til naturlig vegetasjonsinnvandring, skal vegetasjonsryddingen gjøres på en slik måte at mest mulig vegetasjonsdekke blir tatt vare på uten at det blir skadet.				
	x) Mengden måles som prosjektert areal i horisontalprojeksjon. Enhet: m2				
21.21 A	Felling av trær til tømmer				
	a) Omfatter felling, kvisting, sortering og kapping av trær til tømmerstokker for levering til videre produksjon. Omfatter kun stokker på over 25 liter og med en toppdiameter på over 50 mm, og inkluderer framkjøring med skogsmaskin til tilgjengelig sted for senere avhenting.				
	c) Stokker med en toppdiameter mellom 50 mm og 120 mm skal kappes i lengder på 3,1 til 5,8 m, med 0,3 m intervaller. Stokker med toppdiameter på over 120 mm skal kappes i lengder på 3,7 til 5,8 m, med 0,3 m intervaller.				
	x) Mengden måles som utført volum trevirke. Enhet: m3				
	*** <i>Spesiell Beskrivelse</i> ***				
	a) Entreprenør skal levere veden til godkjent mottak eller håndteres av entreprenør.				
	Utførelsen skal avtales med byggherren før oppstart.				
		m ³	100		
21.22 A	Felling av trær til ved				
	a) Omfatter felling, kvisting, kapping samt behandling av større og mindre trær til ved, frem-kjøring til tilgjengelig sted, kapping i 0,6 m lengde og lagring. I <i>den spesielle beskrivelsen</i> er angitt om veden skal kløyves, kappes i andre lengder, krav til stabling eller pakking, videre transport.				
	x) Mengden måles som utført volum trevirke. Enhet: m3				
	*** <i>Spesiell Beskrivelse</i> ***				
	a) Gjelder alle eiendommer som omhandler riveentreprisen og nærliggende eiendom som er offentlig.				
	Veden skal ikke kløyves.				
	Entreprenør skal levere veden til godkjent mottak eller håndteres av entreprenør.				
Akkumulert Sted A :					

D Beskrivende del

D1 Beskrivelse

05.08.2026

Sted A: Generelle kostnader					
Prosess	Beskrivelse	Enhet	Mengde	Enh.pris	Pris
	Utførelsen skal avtales med byggherren før oppstart.	m ³	100		
21.25	Rydding og fjerning av buskas og hogstavfall				
A					
	a) Omfatter rydding og fjerning av buskas samt hogstavfall fra felling og kapping av trær; også hogstavfall fra tidligere hogst.				
	x) Mengde måles som prosjektert areal. Enhet: m2				
	*** <i>Spesiell Beskrivelse</i> ***				
	a) Gjelder alle eiendommer som omhandler riveentreprisen og nærliggende eiendom som er offentlig.				
	Utførelsen skal avtales med byggherren før oppstart. Arealer skal verifiseres med byggherren før avregning.				
	x) Mengden måles som faktisk utført areal. Enhet: m2.	m ²	4 000		
Sum Sted A, Overføres til kap. E5 Tilbudsskjema :					

D Beskrivende del

D1 Beskrivelse

05.08.2026

Sted B: Rolvsøyveien 222				
Prosess	Beskrivelse	Enhet	Mengde	Enh.pris
B	Rolvsøyveien 222			
15 B	RIVING OG FJERNING			
	a) Omfatter alle arbeider med miljøsanering, riving og fjerning av anlegg med fundamenter, så som hus, grunnmur, støttmurer, bruer, brufundamenter, kummer, kulverter, rørledninger, kantstein, rekkverk, skilt, stolper, portaler, gjerder etc.. Med fjerning menes til godkjent mottak, fortrinnsvis gjenbruksanlegg, eller rengjøring og mellomagring på anlegget for senere bruk som angitt i <i>den spesielle beskrivelsen</i>. Sted for ev. lagring ved gjenbruk skal være som angitt i <i>den spesielle beskrivelsen</i>. Omfatter også materialer og arbeider med igjenfylling utover det som er medtatt i andre prosesser. Nødvendige miljøkartlegginger, undersøkelser og offentlige tillatelser besørges av byggherren. Omfatter også leverings- og behandlingsgebyrer. Riving og skjæring av faste vegdekker er medtatt i prosess 63.1. b) Materialene skal så langt mulig gjenbrukes på prosjektet, ved for eksempel knusing. Entreprenøren skal i sin avfallsplan angi hvordan materialene anbringes. x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS			
15.1 B	Hus, grunnmur, støttmurer etc.			
	x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS *** <i>Spesiell Beskrivelse</i> *** a) Omfatter også utarbeidelse av "Sluttrapport for faktisk disponering av avfall" iht. TEK17 §9-9, for angitt miljøkartleggingsrapport. c) Se miljøkartleggingsrapport: "MKR28_Rolvsøyveien 222 - Miljøkartleggingsrapport_070825.pdf."	RS		
15.9 B	Øvrig - Tilleggsaktiviteter for riving - etter bestilling byggherren			
15.94 B	Øvrig - Tillegg - Fjerning av eksisterende VA-anlegg			
	*** <i>Spesiell Beskrivelse</i> *** a) Omfatter alle kostnader med fjerning og levering til godkjent mottak, av eksisterende VA-anlegg tilhørende vannledning, spillvannsledning og overvannsledninger frem til tilknytningspunkt (kommunalt eller privat). Fjerning av tilknytningspunkt avregnes etter prosesser 15.92A. Omfatter også koordinering med VA-avdelingen i kommunen. Varsling til VA-avdelingen skal gjøres minimum 3 uker før oppstart. Omfatter også leverings- og behandlingsgebyrer. Kommer til anvendelse etter avtale med byggherren. c) Utførelsen skal inkludere graving, fjerning av materieller, igjenfylling av grøft og tilstrekkelig arrondering.			
Akkumulert Sted B :				

D Beskrivende del

D1 Beskrivelse

05.08.2026

Sted B: Rolvsøyveien 222					
Prosess	Beskrivelse	Enhet	Mengde	Enh.pris	Pris
x)	Mengden avregnes etter avtalt og utført lengde rør. Enhet: meter.	m	20		
Sum Sted B, Overføres til kap. E5 Tilbudsskjema :					

D Beskrivende del
D1 Beskrivelse

05.08.2026

Sted C: Rolvsøyveien 233				
Prosess	Beskrivelse	Enhet	Mengde	Enh.pris
C	Rolvsøyveien 233			
15	RIVING OG FJERNING			
C	a) Omfatter alle arbeider med miljøsanering, riving og fjerning av anlegg med fundamenter, så som hus, grunnmur, støttemurer, bruer, brufundamenter, kummer, kulverter, rørledninger, kantstein, rekkverk, skilt, stolper, portaler, gjerder etc.. Med fjerning menes til godkjent mottak, fortrinnsvis gjenbruksanlegg, eller rengjøring og mellomagring på anlegget for senere bruk som angitt i <i>den spesielle beskrivelsen</i>. Sted for ev. lagring ved gjenbruk skal være som angitt i <i>den spesielle beskrivelsen</i>. Omfatter også materialer og arbeider med igjennfylling utover det som er medtatt i andre prosesser. Nødvendige miljøkartlegginger, undersøkelser og offentlige tillatelser besørges av byggherren. Omfatter også leverings- og behandlingsgebyrer. Riving og skjæring av faste vegdekker er medtatt i prosess 63.1. b) Materialene skal så langt mulig gjenbrukes på prosjektet, ved for eksempel knusing. Entreprenøren skal i sin avfallsplan angi hvordan materialene anbringes. x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS			
15.1	Hus, grunnmur, støttemurer etc.			
C	x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS *** <i>Spesiell Beskrivelse</i> *** a) Omfatter også utarbeidelse av "Sluttrapport for faktisk disponering av avfall" iht. TEK17 §9-9, for angitt miljøkartleggingsrapport. c) Se miljøkartleggingsrapport: "MKR36_Rolvsøyveien233_Miljøkartleggingsrapport_13.10.2025.pdf."	RS		
15.9	Øvrig - Tilleggsaktiviteter for riving - etter bestilling byggherren			
C				
15.94	Øvrig - Tillegg - Fjerning av eksisterende VA-anlegg			
C	*** <i>Spesiell Beskrivelse</i> *** a) Omfatter alle kostnader med fjerning og levering til godkjent mottak, av eksisterende VA-anlegg tilhørende vannledning, spillvannsledning og overvannsledninger frem til tilknytningspunkt (kommunalt eller privat). Fjerning av tilknytningspunkt avregnes etter prosesser 15.92A. Omfatter også koordinering med VA-avdelingen i kommunen. Varsling til VA-avdelingen skal gjøres minimum 3 uker før oppstart. Omfatter også leverings- og behandlingsgebyrer. Kommer til anvendelse etter avtale med byggherren. c) Utførelsen skal inkludere graving, fjerning av materieller, igjennfylling av grøft og tilstrekkelig arrondering.			
Akkumulert Sted C :				

D Beskrivende del

D1 Beskrivelse

05.08.2026

Sted C: Rolvsøyveien 233					
Prosess	Beskrivelse	Enhet	Mengde	Enh.pris	Pris
x)	Mengden avregnes etter avtalt og utført lengde rør. Enhet: meter.	m	20		
Sum Sted C, Overføres til kap. E5 Tilbudsskjema :					

D Beskrivende del

D1 Beskrivelse

05.08.2026

Sted D: Rolvsøyveien 235				
Prosess	Beskrivelse	Enhet	Mengde	Enh.pris
D	Rolvsøyveien 235			
15	RIVING OG FJERNING			
D	a) Omfatter alle arbeider med miljøsanering, riving og fjerning av anlegg med fundamenter, så som hus, grunnmur, støttemurer, bruer, brufundamenter, kummer, kulverter, rørledninger, kantstein, rekkverk, skilt, stolper, portaler, gjerder etc.. Med fjerning menes til godkjent mottak, fortrinnsvis gjenbruksanlegg, eller rengjøring og mellomagring på anlegget for senere bruk som angitt i <i>den spesielle beskrivelsen</i>. Sted for ev. lagring ved gjenbruk skal være som angitt i <i>den spesielle beskrivelsen</i>. Omfatter også materialer og arbeider med igjenfylling utover det som er medtatt i andre prosesser. Nødvendige miljøkartlegginger, undersøkelser og offentlige tillatelser besørges av byggherren. Omfatter også leverings- og behandlingsgebyrer. Riving og skjæring av faste vegdekker er medtatt i prosess 63.1. b) Materialene skal så langt mulig gjenbrukes på prosjektet, ved for eksempel knusing. Entreprenøren skal i sin avfallsplan angi hvordan materialene anbringes. x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS			
15.1	Hus, grunnmur, støttemurer etc.			
D	x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS *** <i>Spesiell Beskrivelse</i> *** a) Omfatter også utarbeidelse av "Sluttrapport for faktisk disponering av avfall" iht. TEK17 §9-9, for angitt miljøkartleggingsrapport. c) Se miljøkartleggingsrapport: "MKR29_Rolvsøyveien235 - Miljøkartleggingsrapport_130625.pdf."	RS		
15.9	Øvrig - Tilleggsaktiviteter for riving - etter bestilling byggherren			
D				
15.94	Øvrig - Tillegg - Fjerning av eksisterende VA-anlegg			
D	*** <i>Spesiell Beskrivelse</i> *** a) Omfatter alle kostnader med fjerning og levering til godkjent mottak, av eksisterende VA-anlegg tilhørende vannledning, spillvannsledning og overvannsledninger frem til tilknytningspunkt (kommunalt eller privat). Fjerning av tilknytningspunkt avregnes etter prosesser 15.92A. Omfatter også koordinering med VA-avdelingen i kommunen. Varsling til VA-avdelingen skal gjøres minimum 3 uker før oppstart. Omfatter også leverings- og behandlingsgebyrer. Kommer til anvendelse etter avtale med byggherren. c) Utførelsen skal inkludere graving, fjerning av materieller, igjenfylling av grøft og tilstrekkelig arrondering.			
Akkumulert Sted D :				

D Beskrivende del

D1 Beskrivelse

05.08.2026

Sted D: Rolvsøyveien 235					
Prosess	Beskrivelse	Enhet	Mengde	Enh.pris	Pris
x)	Mengden avregnes etter avtalt og utført lengde rør. Enhet: meter.	m	20		
Sum Sted D, Overføres til kap. E5 Tilbudsskjema :					

D Beskrivende del
D1 Beskrivelse

05.08.2026

Sted E: Rolvsøyveien 248				
Prosess	Beskrivelse	Enhet	Mengde	Enh.pris
E	Rolvsøyveien 248			
15	RIVING OG FJERNING			
E	a) Omfatter alle arbeider med miljøsanering, riving og fjerning av anlegg med fundamenter, så som hus, grunnmur, støttemurer, bruer, brufundamenter, kummer, kulverter, rørledninger, kantstein, rekkverk, skilt, stolper, portaler, gjerder etc.. Med fjerning menes til godkjent mottak, fortrinnsvis gjenbruksanlegg, eller rengjøring og mellomagring på anlegget for senere bruk som angitt i <i>den spesielle beskrivelsen</i>. Sted for ev. lagring ved gjenbruk skal være som angitt i <i>den spesielle beskrivelsen</i>. Omfatter også materialer og arbeider med igjennfylling utover det som er medtatt i andre prosesser. Nødvendige miljøkartlegginger, undersøkelser og offentlige tillatelser besørges av byggherren. Omfatter også leverings- og behandlingsgebyrer. Riving og skjæring av faste vegdekker er medtatt i prosess 63.1. b) Materialene skal så langt mulig gjenbrukes på prosjektet, ved for eksempel knusing. Entreprenøren skal i sin avfallsplan angi hvordan materialene anbringes. x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS			
15.1	Hus, grunnmur, støttemurer etc.			
E	x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS *** <i>Spesiell Beskrivelse</i> *** a) Omfatter også utarbeidelse av "Sluttrapport for faktisk disponering av avfall" iht. TEK17 §9-9, for angitt miljøkartleggingsrapport. c) Se miljøkartleggingsrapport: "MKR35_Rolvsøyveien248 - Miljøkartleggingsrapport_02.02.2026.pdf."	RS		
15.9	Øvrig - Tilleggsaktiviteter for riving - etter bestilling byggherren			
E				
15.94	Øvrig - Tillegg - Fjerning av eksisterende VA-anlegg			
E	*** <i>Spesiell Beskrivelse</i> *** a) Omfatter alle kostnader med fjerning og levering til godkjent mottak, av eksisterende VA-anlegg tilhørende vannledning, spillvannsledning og overvannsledninger frem til tilknytningspunkt (kommunalt eller privat). Fjerning av tilknytningspunkt avregnes etter prosesser 15.92A. Omfatter også koordinering med VA-avdelingen i kommunen. Varsling til VA-avdelingen skal gjøres minimum 3 uker før oppstart. Omfatter også leverings- og behandlingsgebyrer. Kommer til anvendelse etter avtale med byggherren. c) Utførelsen skal inkludere graving, fjerning av materieller, igjennfylling av grøft og tilstrekkelig arrondering.			
Akkumulert Sted E :				

D Beskrivende del

D1 Beskrivelse

05.08.2026

Sted E: Rolvsøyveien 248					
Prosess	Beskrivelse	Enhet	Mengde	Enh.pris	Pris
x)	Mengden avregnes etter avtalt og utført lengde rør. Enhet: meter.	m	20		
Sum Sted E, Overføres til kap. E5 Tilbudsskjema :					

D Beskrivende del
D1 Beskrivelse

05.08.2026

Sted F: Steinliveien 26				
Prosess	Beskrivelse	Enhet	Mengde	Enh.pris
F	Steinliveien 26			
15	RIVING OG FJERNING			
F	a) Omfatter alle arbeider med miljøsanering, riving og fjerning av anlegg med fundamenter, så som hus, grunnmur, støttemurer, bruer, brufundamenter, kummer, kulverter, rørledninger, kantstein, rekkverk, skilt, stolper, portaler, gjerder etc.. Med fjerning menes til godkjent mottak, fortrinnsvis gjenbruksanlegg, eller rengjøring og mellomlagring på anlegget for senere bruk som angitt i <i>den spesielle beskrivelsen</i>. Sted for ev. lagring ved gjenbruk skal være som angitt i <i>den spesielle beskrivelsen</i>. Omfatter også materialer og arbeider med igjenfylling utover det som er medtatt i andre prosesser. Nødvendige miljøkartlegginger, undersøkelser og offentlige tillatelser besørges av byggherren. Omfatter også leverings- og behandlingsgebyrer. Riving og skjæring av faste vegdekker er medtatt i prosess 63.1. b) Materialene skal så langt mulig gjenbrukes på prosjektet, ved for eksempel knusing. Entreprenøren skal i sin avfallsplan angi hvordan materialene anbringes. x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS			
15.1	Hus, grunnmur, støttemurer etc.			
F	x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS *** <i>Spesiell Beskrivelse</i> *** a) Omfatter også utarbeidelse av "Sluttrapport for faktisk disponering av avfall" iht. TEK17 §9-9, for angitt miljøkartleggingsrapport. c) Se miljøkartleggingsrapport: "Rapport for miljøkartlegging - Steinliveien 26.pdf."	RS		
15.9	Øvrig - Tilleggsaktiviteter for riving - etter bestilling byggherren			
F				
15.94	Øvrig - Tillegg - Fjerning av eksisterende VA-anlegg			
F	*** <i>Spesiell Beskrivelse</i> *** a) Omfatter alle kostnader med fjerning og levering til godkjent mottak, av eksisterende VA-anlegg tilhørende vannledning, spillvannsledning og overvannsledninger frem til tilknytningspunkt (kommunalt eller privat). Fjerning av tilknytningspunkt avregnes etter prosesser 15.92A. Omfatter også koordinering med VA-avdelingen i kommunen. Varsling til VA-avdelingen skal gjøres minimum 3 uker før oppstart. Omfatter også leverings- og behandlingsgebyrer. Kommer til anvendelse etter avtale med byggherren. c) Utførelsen skal inkludere graving, fjerning av materieller, igjenfylling av grøft og tilstrekkelig arrondering. x) Mengden avregnes etter avtalt og utført lengde rør. Enhet:			
Akkumulert Sted F :				

D Beskrivende del

D1 Beskrivelse

05.08.2026

Sted F: Steinliveien 26					
Prosess	Beskrivelse	Enhet	Mengde	Enh.pris	Pris
	meter.	m	20		
Sum Sted F, Overføres til kap. E5 Tilbudsskjema :					

D Beskrivende del
D1 Beskrivelse

05.08.2026

Sted G: Rolvsøyveien 254				
Prosess	Beskrivelse	Enhet	Mengde	Enh.pris
G	Rolvsøyveien 254			
15	RIVING OG FJERNING			
G	a) Omfatter alle arbeider med miljøsnering, riving og fjerning av anlegg med fundamenter, så som hus, grunnmur, støttemurer, bruer, brufundamenter, kummer, kulverter, rørledninger, kantstein, rekkverk, skilt, stolper, portaler, gjerder etc.. Med fjerning menes til godkjent mottak, fortrinnsvis gjenbruksanlegg, eller rengjøring og mellomagring på anlegget for senere bruk som angitt i <i>den spesielle beskrivelsen</i>. Sted for ev. lagring ved gjenbruk skal være som angitt i <i>den spesielle beskrivelsen</i>. Omfatter også materialer og arbeider med igjennfylling utover det som er medtatt i andre prosesser. Nødvendige miljøkartlegginger, undersøkelser og offentlige tillatelser besørgeres av byggherren. Omfatter også leverings- og behandlingsgebyrer. Riving og skjæring av faste vegdekker er medtatt i prosess 63.1. b) Materialene skal så langt mulig gjenbrukes på prosjektet, ved for eksempel knusing. Entreprenøren skal i sin avfallsplan angi hvordan materialene anbringes. x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS			
15.1	Hus, grunnmur, støttemurer etc.			
G	x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS *** <i>Spesiell Beskrivelse</i> *** a) Omfatter også utarbeidelse av "Sluttrapport for faktisk disponering av avfall" iht. TEK17 §9-9, for angitt miljøkartleggingsrapport. c) Se miljøkartleggingsrapport: "Rapport for miljøkartlegging - Rolvsøyveien 254.pdf"	RS		
15.9	Øvrig - Tilleggsaktiviteter for riving - etter bestilling byggherren			
G				
15.94	Øvrig - Tillegg - Fjerning av eksisterende VA-anlegg			
G	*** <i>Spesiell Beskrivelse</i> *** a) Omfatter alle kostnader med fjerning og levering til godkjent mottak, av eksisterende VA-anlegg tilhørende vannledning, spillvannsledning og overvannsledninger frem til tilknytningspunkt (kommunalt eller privat). Fjerning av tilknytningspunkt avregnes etter prosesser 15.92A. Omfatter også koordinering med VA-avdelingen i kommunen. Varsling til VA-avdelingen skal gjøres minimum 3 uker før oppstart. Omfatter også leverings- og behandlingsgebyrer. Kommer til anvendelse etter avtale med byggherren. c) Utførelsen skal inkludere graving, fjerning av materiell, gjenfylling av grøft og tilstrekkelig arrondering. x) Mengden avregnes etter avtalt og utført lengde rør. Enhet:			
Akkumulert Sted G :				

D Beskrivende del

D1 Beskrivelse

05.08.2026

Sted G: Rolvsøyveien 254					
Prosess	Beskrivelse	Enhet	Mengde	Enh.pris	Pris
	meter.	m	20		
Sum Sted G, Overføres til kap. E5 Tilbudsskjema :					

D Beskrivende del

D1 Beskrivelse

05.08.2026

Sted H: Rolvsøyveien 256				
Prosess	Beskrivelse	Enhet	Mengde	Enh.pris
H	Rolvsøyveien 256			
15	RIVING OG FJERNING			
H	a) Omfatter alle arbeider med miljøsanering, riving og fjerning av anlegg med fundamenter, så som hus, grunnmur, støttemurer, bruer, brufundamenter, kummer, kulverter, rørledninger, kantstein, rekkverk, skilt, stolper, portaler, gjerder etc.. Med fjerning menes til godkjent mottak, fortrinnsvis gjenbruksanlegg, eller rengjøring og mellomagring på anlegget for senere bruk som angitt i <i>den spesielle beskrivelsen</i>. Sted for ev. lagring ved gjenbruk skal være som angitt i <i>den spesielle beskrivelsen</i>. Omfatter også materialer og arbeider med igjenfylling utover det som er medtatt i andre prosesser. Nødvendige miljøkartlegginger, undersøkelser og offentlige tillatelser besørges av byggherren. Omfatter også leverings- og behandlingsgebyrer. Riving og skjæring av faste vegdekker er medtatt i prosess 63.1. b) Materialene skal så langt mulig gjenbrukes på prosjektet, ved for eksempel knusing. Entreprenøren skal i sin avfallsplan angi hvordan materialene anbringes. x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS			
15.1	Hus, grunnmur, støttemurer etc.			
H	x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS *** <i>Spesiell Beskrivelse</i> *** a) Omfatter også utarbeidelse av "Sluttrapport for faktisk disponering av avfall" iht. TEK17 §9-9, for angitt miljøkartleggingsrapport. c) Se miljøkartleggingsrapport: "MKR31_Rolvsøyveien256 - Miljøkartleggingsrapport_11.08.25.pdf."	RS		
15.9	Øvrig - Tilleggsaktiviteter for riving - etter bestilling byggherren			
15.94	Øvrig - Tillegg - Fjerning av eksisterende VA-anlegg			
H	*** <i>Spesiell Beskrivelse</i> *** a) Omfatter alle kostnader med fjerning og levering til godkjent mottak, av eksisterende VA-anlegg tilhørende vannledning, spillvannsledning og overvannsledninger frem til tilknytningspunkt (kommunalt eller privat). Fjerning av tilknytningspunkt avregnes etter prosesser 15.92A. Omfatter også koordinering med VA-avdelingen i kommunen. Varsling til VA-avdelingen skal gjøres minimum 3 uker før oppstart. Omfatter også leverings- og behandlingsgebyrer. Kommer til anvendelse etter avtale med byggherren. c) Utførelsen skal inkludere graving, fjerning av materieller, igjenfylling av grøft og tilstrekkelig arrondering.			
Akkumulert Sted H :				

D Beskrivende del

D1 Beskrivelse

05.08.2026

Sted H: Rolvsøyveien 256				
Prosess	Beskrivelse	Enhet	Mengde	Enh.pris
	x) Mengden avregnes etter avtalt og utført lengde rør. Enhet: meter.	m	20	
Sum Sted H, Overføres til kap. E5 Tilbudsskjema :				

D Beskrivende del

D1 Beskrivelse

05.08.2026

Sted I: Steinliveien 8A og 8B				
Prosess	Beskrivelse	Enhet	Mengde	Enh.pris
I	Steinliveien 8A og 8B			
15	RIVING OG FJERNING			
I	a) Omfatter alle arbeider med miljøsanering, riving og fjerning av anlegg med fundamenter, så som hus, grunnmur, støttemurer, bruer, brufundamenter, kummer, kulverter, rørledninger, kantstein, rekkverk, skilt, stolper, portaler, gjerder etc.. Med fjerning menes til godkjent mottak, fortrinnsvis gjenbruksanlegg, eller rengjøring og mellomagring på anlegget for senere bruk som angitt i <i>den spesielle beskrivelsen</i>. Sted for ev. lagring ved gjenbruk skal være som angitt i <i>den spesielle beskrivelsen</i>. Omfatter også materialer og arbeider med igjenfylling utover det som er medtatt i andre prosesser. Nødvendige miljøkartlegginger, undersøkelser og offentlige tillatelser besørges av byggherren. Omfatter også leverings- og behandlingsgebyrer. Riving og skjæring av faste vegdekker er medtatt i prosess 63.1. b) Materialene skal så langt mulig gjenbrukes på prosjektet, ved for eksempel knusing. Entreprenøren skal i sin avfallsplan angi hvordan materialene anbringes. x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS			
15.1	Hus, grunnmur, støttemurer etc.			
I	x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS *** <i>Spesiell Beskrivelse</i> *** a) Omfatter også utarbeidelse av "Sluttrapport for faktisk disponering av avfall" iht. TEK17 §9-9, for angitt miljøkartleggingsrapport. c) Se miljøkartleggingsrapport: "MKR14_Steinliveien_8A-8B-Miljøkartleggingsrapport_21032025.pdf."	RS		
15.9	Øvrig - Tilleggsaktiviteter for riving - etter bestilling byggherren			
I				
15.94	Øvrig - Tillegg - Fjerning av eksisterende VA-anlegg			
I	*** <i>Spesiell Beskrivelse</i> *** a) Omfatter alle kostnader med fjerning og levering til godkjent mottak, av eksisterende VA-anlegg tilhørende vannledning, spillvannsledning og overvannsledninger frem til tilknytningspunkt (kommunalt eller privat). Fjerning av tilknytningspunkt avregnes etter prosesser 15.92A. Omfatter også koordinering med VA-avdelingen i kommunen. Varsling til VA-avdelingen skal gjøres minimum 3 uker før oppstart. Omfatter også leverings- og behandlingsgebyrer. Kommer til anvendelse etter avtale med byggherren. c) Utførelsen skal inkludere graving, fjerning av materieller, igjenfylling av grøft og tilstrekkelig arrondering.			
Akkumulert Sted I :				

D Beskrivende del

D1 Beskrivelse

05.08.2026

Sted I: Steinliveien 8A og 8B				
Prosess	Beskrivelse	Enhet	Mengde	Enh.pris
x)	Mengden avregnes etter avtalt og utført lengde rør. Enhet: meter.	m	20	
Sum Sted I, Overføres til kap. E5 Tilbudsskjema :				

D Beskrivende del

D1 Beskrivelse

05.08.2026

Sted J: Rolvsøyveien 264				
Prosess	Beskrivelse	Enhet	Mengde	Enh.pris
J	Rolvsøyveien 264			
15	RIVING OG FJERNING			
J	a) Omfatter alle arbeider med miljøsnering, riving og fjerning av anlegg med fundamenter, så som hus, grunnmur, støttemurer, bruer, brufundamenter, kummer, kulverter, rørledninger, kantstein, rekkverk, skilt, stolper, portaler, gjerder etc.. Med fjerning menes til godkjent mottak, fortrinnsvis gjenbruksanlegg, eller rengjøring og mellomagring på anlegget for senere bruk som angitt i <i>den spesielle beskrivelsen</i>. Sted for ev. lagring ved gjenbruk skal være som angitt i <i>den spesielle beskrivelsen</i>. Omfatter også materialer og arbeider med igjenfylling utover det som er medtatt i andre prosesser. Nødvendige miljøkartlegginger, undersøkelser og offentlige tillatelser besørgeres av byggherren. Omfatter også leverings- og behandlingsgebyrer. Riving og skjæring av faste vegdekker er medtatt i prosess 63.1. b) Materialene skal så langt mulig gjenbrukes på prosjektet, ved for eksempel knusing. Entreprenøren skal i sin avfallsplan angi hvordan materialene anbringes. x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS			
15.1	Hus, grunnmur, støttemurer etc.			
J	x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS *** <i>Spesiell Beskrivelse</i> *** a) Omfatter også utarbeidelse av "Sluttrapport for faktisk disponering av avfall" iht. TEK17 §9-9, for angitt miljøkartleggingsrapport. c) Se miljøkartleggingsrapport: "MKR21_Rolvsøyveien264_Miljøkartleggingsrapport_22042025.pdf."	RS		
15.9	Øvrig - Tilleggsaktiviteter for riving - etter bestilling byggherren			
J				
15.94	Øvrig - Tillegg - Fjerning av eksisterende VA-anlegg			
J	*** <i>Spesiell Beskrivelse</i> *** a) Omfatter alle kostnader med fjerning og levering til godkjent mottak, av eksisterende VA-anlegg tilhørende vannledning, spillvannsledning og overvannsledninger frem til tilknytningspunkt (kommunalt eller privat). Fjerning av tilknytningspunkt avregnes etter prosesser 15.92A. Omfatter også koordinering med VA-avdelingen i kommunen. Varsling til VA-avdelingen skal gjøres minimum 3 uker før oppstart. Omfatter også leverings- og behandlingsgebyrer. Kommer til anvendelse etter avtale med byggherren. c) Utførelsen skal inkludere graving, fjerning av materieller, igjenfylling av grøft og tilstrekkelig arrondering.			
Akkumulert Sted J :				

D Beskrivende del

D1 Beskrivelse

05.08.2026

Sted J: Rolvsøyveien 264					
Prosess	Beskrivelse	Enhet	Mengde	Enh.pris	Pris
x)	Mengden avregnes etter avtalt og utført lengde rør. Enhet: meter.	m	20		
Sum Sted J, Overføres til kap. E5 Tilbudsskjema :					

D Beskrivende del
D1 Beskrivelse

05.08.2026

Sted K: Steinliveien 2				
Prosess	Beskrivelse	Enhet	Mengde	Enh.pris
K	Steinliveien 2			
15 K	RIVING OG FJERNING			
	a) Omfatter alle arbeider med miljøsnering, riving og fjerning av anlegg med fundamenter, så som hus, grunnmur, støttemurer, bruer, brufundamenter, kummer, kulverter, rørledninger, kantstein, rekkverk, skilt, stolper, portaler, gjerder etc.. Med fjerning menes til godkjent mottak, fortrinnsvis gjenbruksanlegg, eller rengjøring og mellomagring på anlegget for senere bruk som angitt i <i>den spesielle beskrivelsen</i>. Sted for ev. lagring ved gjenbruk skal være som angitt i <i>den spesielle beskrivelsen</i>. Omfatter også materialer og arbeider med igjennfylling utover det som er medtatt i andre prosesser. Nødvendige miljøkartlegginger, undersøkelser og offentlige tillatelser besørger av byggherren. Omfatter også leverings- og behandlingsgebyrer. Riving og skjæring av faste vegdekker er medtatt i prosess 63.1. b) Materialene skal så langt mulig gjenbrukes på prosjektet, ved for eksempel knusing. Entreprenøren skal i sin avfallsplan angi hvordan materialene anbringes. x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS			
15.1 K	Hus, grunnmur, støttemurer etc.			
	x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS *** <i>Spesiell Beskrivelse</i> *** a) Omfatter også utarbeidelse av "Sluttrapport for faktisk disponering av avfall" iht. TEK17 §9-9, for angitt miljøkartleggingsrapport. c) Se miljøkartleggingsrapport: "Rapport for miljøkartlegging - Steinliveien 2.pdf"	RS		
15.9 K	Øvrig - Tilleggsaktiviteter for riving - etter bestilling byggherren			
15.94 K	Øvrig - Tillegg - Fjerning av eksisterende VA-anlegg			
	*** <i>Spesiell Beskrivelse</i> *** a) Omfatter alle kostnader med fjerning og levering til godkjent mottak, av eksisterende VA-anlegg tilhørende vannledning, spillvannsledning og overvannsledninger frem til tilknytningspunkt (kommunalt eller privat). Fjerning av tilknytningspunkt avregnes etter prosesser 15.92A. Omfatter også koordinering med VA-avdelingen i kommunen. Varsling til VA-avdelingen skal gjøres minimum 3 uker før oppstart. Omfatter også leverings- og behandlingsgebyrer. Kommer til anvendelse etter avtale med byggherren. c) Utførelsen skal inkludere graving, fjerning av materiell, gjenfylling av grøft og tilstrekkelig arrondering. x) Mengden avregnes etter avtalt og utført lengde rør. Enhet:			
Akkumulert Sted K :				

D Beskrivende del

D1 Beskrivelse

05.08.2026

Sted K: Steinliveien 2					
Prosess	Beskrivelse	Enhet	Mengde	Enh.pris	Pris
	meter.	m	20		
Sum Sted K, Overføres til kap. E5 Tilbudsskjema :					

D Beskrivende del

D1 Beskrivelse

05.08.2026

Sted L: Rolvsøyveien 272				
Prosess	Beskrivelse	Enhet	Mengde	Enh.pris
L	Rolvsøyveien 272			
15	RIVING OG FJERNING			
L	a) Omfatter alle arbeider med miljøsanering, riving og fjerning av anlegg med fundamenter, så som hus, grunnmur, støttmurer, bruer, brufundamenter, kummer, kulverter, rørledninger, kantstein, rekkverk, skilt, stolper, portaler, gjerder etc.. Med fjerning menes til godkjent mottak, fortrinnsvis gjenbruksanlegg, eller rengjøring og mellomagring på anlegget for senere bruk som angitt i <i>den spesielle beskrivelsen</i>. Sted for ev. lagring ved gjenbruk skal være som angitt i <i>den spesielle beskrivelsen</i>. Omfatter også materialer og arbeider med igjenfylling utover det som er medtatt i andre prosesser. Nødvendige miljøkartlegginger, undersøkelser og offentlige tillatelser besørges av byggherren. Omfatter også leverings- og behandlingsgebyrer. Riving og skjæring av faste vegdekker er medtatt i prosess 63.1. b) Materialene skal så langt mulig gjenbrukes på prosjektet, ved for eksempel knusing. Entreprenøren skal i sin avfallsplan angi hvordan materialene anbringes. x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS			
15.1	Hus, grunnmur, støttmurer etc.			
L	x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS *** <i>Spesiell Beskrivelse</i> *** a) Omfatter også utarbeidelse av "Sluttrapport for faktisk disponering av avfall" iht. TEK17 §9-9, for angitt miljøkartleggingsrapport. c) Se miljøkartleggingsrapport: "MKR24_Rolvsøyveien272_Miljøkartleggingsrapport_23042025.pdf."	RS		
15.9	Øvrig - Tilleggsaktiviteter for riving - etter bestilling byggherren			
L				
15.94	Øvrig - Tillegg - Fjerning av eksisterende VA-anlegg			
L	*** <i>Spesiell Beskrivelse</i> *** a) Omfatter alle kostnader med fjerning og levering til godkjent mottak, av eksisterende VA-anlegg tilhørende vannledning, spillvannsledning og overvannsledninger frem til tilknytningspunkt (kommunalt eller privat). Fjerning av tilknytningspunkt avregnes etter prosesser 15.92A. Omfatter også koordinering med VA-avdelingen i kommunen. Varsling til VA-avdelingen skal gjøres minimum 3 uker før oppstart. Omfatter også leverings- og behandlingsgebyrer. Kommer til anvendelse etter avtale med byggherren. c) Utførelsen skal inkludere graving, fjerning av materieller, igjenfylling av grøft og tilstrekkelig arrondering.			
Akkumulert Sted L :				

D Beskrivende del

D1 Beskrivelse

05.08.2026

Sted L: Rolvsøyveien 272					
Prosess	Beskrivelse	Enhet	Mengde	Enh.pris	Pris
x)	Mengden avregnes etter avtalt og utført lengde rør. Enhet: meter.	m	20		
Sum Sted L, Overføres til kap. E5 Tilbudsskjema :					

D Beskrivende del

D1 Beskrivelse

05.08.2026

Sted M: Rolvsøyveien 274 og 276				
Prosess	Beskrivelse	Enhet	Mengde	Enh.pris
M	Rolvsøyveien 274 og 276			
15 M	RIVING OG FJERNING			
	a) Omfatter alle arbeider med miljøsnering, riving og fjerning av anlegg med fundamenter, så som hus, grunnmur, støttemurer, bruer, brufundamenter, kummer, kulverter, rørledninger, kantstein, rekkverk, skilt, stolper, portaler, gjerder etc.. Med fjerning menes til godkjent mottak, fortrinnsvis gjenbruksanlegg, eller rengjøring og mellomagring på anlegget for senere bruk som angitt i <i>den spesielle beskrivelsen</i>. Sted for ev. lagring ved gjenbruk skal være som angitt i <i>den spesielle beskrivelsen</i>. Omfatter også materialer og arbeider med igjennfylling utover det som er medtatt i andre prosesser. Nødvendige miljøkartlegginger, undersøkelser og offentlige tillatelser besørger av byggherren. Omfatter også leverings- og behandlingsgebyrer. Riving og skjæring av faste vegdekker er medtatt i prosess 63.1. b) Materialene skal så langt mulig gjenbrukes på prosjektet, ved for eksempel knusing. Entreprenøren skal i sin avfallsplan angi hvordan materialene anbringes. x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS			
15.1 M	Hus, grunnmur, støttemurer etc.			
	x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS *** <i>Spesiell Beskrivelse</i> *** a) Omfatter også utarbeidelse av "Sluttrapport for faktisk disponering av avfall" iht. TEK17 §9-9, for angitt miljøkartleggingsrapport. c) Se miljøkartleggingsrapport: "MKR35_Rolvsøyveien 274 og 276_Miljøkartleggingsrapport_220925.pdf." RS			
15.9 M	Øvrig - Tilleggsaktiviteter for riving - etter bestilling byggherren			
15.94 M	Øvrig - Tillegg - Fjerning av eksisterende VA-anlegg			
	*** <i>Spesiell Beskrivelse</i> *** a) Omfatter alle kostnader med fjerning og levering til godkjent mottak, av eksisterende VA-anlegg tilhørende vannledning, spillvannsledning og overvannsledninger frem til tilknytningspunkt (kommunalt eller privat). Fjerning av tilknytningspunkt avregnes etter prosesser 15.92A. Omfatter også koordinering med VA-avdelingen i kommunen. Varsling til VA-avdelingen skal gjøres minimum 3 uker før oppstart. Omfatter også leverings- og behandlingsgebyrer. Kommer til anvendelse etter avtale med byggherren. c) Utførelsen skal inkludere graving, fjerning av materieller, gjenfylling av grøft og tilstrekkelig arrondering.			
Akkumulert Sted M :				

D Beskrivende del

D1 Beskrivelse

05.08.2026

Sted M: Rolvsøyveien 274 og 276				
Prosess	Beskrivelse	Enhet	Mengde	Enh.pris
	x) Mengden avregnes etter avtalt og utført lengde rør. Enhet: meter.	m	20	
Sum Sted M, Overføres til kap. E5 Tilbudsskjema :				

D Beskrivende del
D1 Beskrivelse

05.08.2026

Sted N: Fiolveien 9				
Prosess	Beskrivelse	Enhet	Mengde	Enh.pris
N	Fiolveien 9			
15	RIVING OG FJERNING			
N	a) Omfatter alle arbeider med miljøsnering, riving og fjerning av anlegg med fundamenter, så som hus, grunnmur, støttemurer, bruer, brufundamenter, kummer, kulverter, rørledninger, kantstein, rekkverk, skilt, stolper, portaler, gjerder etc.. Med fjerning menes til godkjent mottak, fortrinnsvis gjenbruksanlegg, eller rengjøring og mellomagring på anlegget for senere bruk som angitt i <i>den spesielle beskrivelsen</i>. Sted for ev. lagring ved gjenbruk skal være som angitt i <i>den spesielle beskrivelsen</i>. Omfatter også materialer og arbeider med igjenfylling utover det som er medtatt i andre prosesser. Nødvendige miljøkartlegginger, undersøkelser og offentlige tillatelser besørgeres av byggherren. Omfatter også leverings- og behandlingsgebyrer. Riving og skjæring av faste vegdekker er medtatt i prosess 63.1. b) Materialene skal så langt mulig gjenbrukes på prosjektet, ved for eksempel knusing. Entreprenøren skal i sin avfallsplan angi hvordan materialene anbringes. x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS			
15.1	Hus, grunnmur, støttemurer etc.			
N	x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS *** <i>Spesiell Beskrivelse</i> *** a) Omfatter også utarbeidelse av "Sluttrapport for faktisk disponering av avfall" iht. TEK17 §9-9, for angitt miljøkartleggingsrapport. c) Se miljøkartleggingsrapport: "Rapport for miljøkartlegging - Fiolveien 9.pdf"	RS		
15.9	Øvrig - Tilleggsaktiviteter for riving - etter bestilling byggherren			
15.94	Øvrig - Tillegg - Fjerning av eksisterende VA-anlegg			
N	*** <i>Spesiell Beskrivelse</i> *** a) Omfatter alle kostnader med fjerning og levering til godkjent mottak, av eksisterende VA-anlegg tilhørende vannledning, spillvannsledning og overvannsledninger frem til tilknytningspunkt (kommunalt eller privat). Fjerning av tilknytningspunkt avregnes etter prosesser 15.92A. Omfatter også koordinering med VA-avdelingen i kommunen. Varsling til VA-avdelingen skal gjøres minimum 3 uker før oppstart. Omfatter også leverings- og behandlingsgebyrer. Kommer til anvendelse etter avtale med byggherren. c) Utførelsen skal inkludere graving, fjerning av materiell, igjenfylling av grøft og tilstrekkelig arrondering. x) Mengden avregnes etter avtalt og utført lengde rør. Enhet:			
Akkumulert Sted N :				

D Beskrivende del

D1 Beskrivelse

05.08.2026

Sted N: Fiolveien 9					
Prosess	Beskrivelse	Enhet	Mengde	Enh.pris	Pris
	meter.	m	20		
Sum Sted N, Overføres til kap. E5 Tilbudsskjema :					

D Beskrivende del
D1 Beskrivelse

05.08.2026

Sted O: Fiolveien 15				
Prosess	Beskrivelse	Enhet	Mengde	Enh.pris
O	Fiolveien 15			
15	RIVING OG FJERNING			
O	a) Omfatter alle arbeider med miljøsnering, riving og fjerning av anlegg med fundamenter, så som hus, grunnmur, støttemurer, bruer, brufundamenter, kummer, kulverter, rørledninger, kantstein, rekkverk, skilt, stolper, portaler, gjerder etc.. Med fjerning menes til godkjent mottak, fortrinnsvis gjenbruksanlegg, eller rengjøring og mellomagring på anlegget for senere bruk som angitt i <i>den spesielle beskrivelsen</i>. Sted for ev. lagring ved gjenbruk skal være som angitt i <i>den spesielle beskrivelsen</i>. Omfatter også materialer og arbeider med igjennfylling utover det som er medtatt i andre prosesser. Nødvendige miljøkartlegginger, undersøkelser og offentlige tillatelser besørger av byggherren. Omfatter også leverings- og behandlingsgebyrer. Riving og skjæring av faste vegdekker er medtatt i prosess 63.1. b) Materialene skal så langt mulig gjenbrukes på prosjektet, ved for eksempel knusing. Entreprenøren skal i sin avfallsplan angi hvordan materialene anbringes. x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS			
15.1	Hus, grunnmur, støttemurer etc.			
O	x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS *** <i>Spesiell Beskrivelse</i> *** a) Omfatter også utarbeidelse av "Sluttrapport for faktisk disponering av avfall" iht. TEK17 §9-9, for angitt miljøkartleggingsrapport. c) Se miljøkartleggingsrapport: "Rapport for miljøkartlegging - Fiolveien 15.pdf"	RS		
15.9	Øvrig - Tilleggsaktiviteter for riving - etter bestilling byggherren			
O				
15.94	Øvrig - Tillegg - Fjerning av eksisterende VA-anlegg			
O	*** <i>Spesiell Beskrivelse</i> *** a) Omfatter alle kostnader med fjerning og levering til godkjent mottak, av eksisterende VA-anlegg tilhørende vannledning, spillvannsledning og overvannsledninger frem til tilknytningspunkt (kommunalt eller privat). Fjerning av tilknytningspunkt avregnes etter prosesser 15.92A. Omfatter også koordinering med VA-avdelingen i kommunen. Varsling til VA-avdelingen skal gjøres minimum 3 uker før oppstart. Omfatter også leverings- og behandlingsgebyrer. Kommer til anvendelse etter avtale med byggherren. c) Utførelsen skal inkludere graving, fjerning av materiell, gjenfylling av grøft og tilstrekkelig arrondering. x) Mengden avregnes etter avtalt og utført lengde rør. Enhet:			
Akkumulert Sted O :				

D Beskrivende del

D1 Beskrivelse

05.08.2026

Sted O: Fiolveien 15					
Prosess	Beskrivelse	Enhet	Mengde	Enh.pris	Pris
	meter.	m	20		
Sum Sted O, Overføres til kap. E5 Tilbudsskjema :					

D Beskrivende del

D1 Beskrivelse

05.08.2026

Sted P: Rådalsveien 2A-H				
Prosess	Beskrivelse	Enhet	Mengde	Enh.pris
P	Rådalsveien 2A-H			
15 P	RIVING OG FJERNING			
	a) Omfatter alle arbeider med miljøsnering, riving og fjerning av anlegg med fundamenter, så som hus, grunnmur, støttemurer, bruer, brufundamenter, kummer, kulverter, rørledninger, kantstein, rekkverk, skilt, stolper, portaler, gjerder etc.. Med fjerning menes til godkjent mottak, fortrinnsvis gjenbruksanlegg, eller rengjøring og mellomagring på anlegget for senere bruk som angitt i <i>den spesielle beskrivelsen</i>. Sted for ev. lagring ved gjenbruk skal være som angitt i <i>den spesielle beskrivelsen</i>. Omfatter også materialer og arbeider med igjenfylling utover det som er medtatt i andre prosesser. Nødvendige miljøkartlegginger, undersøkelser og offentlige tillatelser besørger av byggherren. Omfatter også leverings- og behandlingsgebyrer. Riving og skjæring av faste vegdekker er medtatt i prosess 63.1. b) Materialene skal så langt mulig gjenbrukes på prosjektet, ved for eksempel knusing. Entreprenøren skal i sin avfallsplan angi hvordan materialene anbringes. x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS			
15.1 P	Hus, grunnmur, støttemurer etc.			
	x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS *** <i>Spesiell Beskrivelse</i> *** a) Omfatter også utarbeidelse av "Sluttrapport for faktisk disponering av avfall" iht. TEK17 §9-9, for angitt miljøkartleggingsrapport. c) Se miljøkartleggingsrapport: "MKR36_Rådalsveien2A-H_Miljøkartleggingsrapport_09.04.26.pdf."	RS		
15.9 P	Øvrig - Tilleggsaktiviteter for riving - etter bestilling byggherren			
15.94 P	Øvrig - Tillegg - Fjerning av eksisterende VA-anlegg			
	*** <i>Spesiell Beskrivelse</i> *** a) Omfatter alle kostnader med fjerning og levering til godkjent mottak, av eksisterende VA-anlegg tilhørende vannledning, spillvannsledning og overvannsledninger frem til tilknytningspunkt (kommunalt eller privat). Fjerning av tilknytningspunkt avregnes etter prosesser 15.92A. Omfatter også koordinering med VA-avdelingen i kommunen. Varsling til VA-avdelingen skal gjøres minimum 3 uker før oppstart. Omfatter også leverings- og behandlingsgebyrer. Kommer til anvendelse etter avtale med byggherren. c) Utførelsen skal inkludere graving, fjerning av materieller, igjenfylling av grøft og tilstrekkelig arrondering.			
Akkumulert Sted P :				

D Beskrivende del

D1 Beskrivelse

05.08.2026

Sted P: Rådalsveien 2A-H					
Prosess	Beskrivelse	Enhet	Mengde	Enh.pris	Pris
x)	Mengden avregnes etter avtalt og utført lengde rør. Enhet: meter.	m	25		
Sum Sted P, Overføres til kap. E5 Tilbudsskjema :					

D Beskrivende del
D1 Beskrivelse

05.08.2026

Sted Q: Dikeveien 2				
Prosess	Beskrivelse	Enhet	Mengde	Enh.pris
Q	Dikeveien 2			
15	RIVING OG FJERNING			
Q	a) Omfatter alle arbeider med miljøsanering, riving og fjerning av anlegg med fundamenter, så som hus, grunnmur, støttemurer, bruer, brufundamenter, kummer, kulverter, rørledninger, kantstein, rekkverk, skilt, stolper, portaler, gjerder etc.. Med fjerning menes til godkjent mottak, fortrinnsvis gjenbruksanlegg, eller rengjøring og mellomagring på anlegget for senere bruk som angitt i <i>den spesielle beskrivelsen</i>. Sted for ev. lagring ved gjenbruk skal være som angitt i <i>den spesielle beskrivelsen</i>. Omfatter også materialer og arbeider med igjenfylling utover det som er medtatt i andre prosesser. Nødvendige miljøkartlegginger, undersøkelser og offentlige tillatelser besørges av byggherren. Omfatter også leverings- og behandlingsgebyrer. Riving og skjæring av faste vegdekker er medtatt i prosess 63.1. b) Materialene skal så langt mulig gjenbrukes på prosjektet, ved for eksempel knusing. Entreprenøren skal i sin avfallsplan angi hvordan materialene anbringes. x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS			
15.1	Hus, grunnmur, støttemurer etc.			
Q	x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS *** <i>Spesiell Beskrivelse</i> *** a) Omfatter også utarbeidelse av "Sluttrapport for faktisk disponering av avfall" iht. TEK17 §9-9, for angitt miljøkartleggingsrapport. c) Se miljøkartleggingsrapport: "Rapport for miljøkartlegging - Dikeveien 2.pdf" Se ombruksrapport: "Rapport fra ombrukskartlegging_Dikeveien 2_inkl vedlegg A.pdf"	RS		
15.9	Øvrig - Tilleggsaktiviteter for riving - etter bestilling byggherren			
Q				
15.94	Øvrig - Tillegg - Fjerning av eksisterende VA-anlegg			
Q	*** <i>Spesiell Beskrivelse</i> *** a) Omfatter alle kostnader med fjerning og levering til godkjent mottak, av eksisterende VA-anlegg tilhørende vannledning, spillvannsledning og overvannsledninger frem til tilknytningspunkt (kommunalt eller privat). Fjerning av tilknytningspunkt avregnes etter prosesser 15.92A. Omfatter også koordinering med VA-avdelingen i kommunen. Varsling til VA-avdelingen skal gjøres minimum 3 uker før oppstart. Omfatter også leverings- og behandlingsgebyrer. Kommer til anvendelse etter avtale med byggherren.			
Akkumulert Sted Q :				

D Beskrivende del

D1 Beskrivelse

05.08.2026

Sted Q: Dikeveien 2				
Prosess	Beskrivelse	Enhet	Mengde	Enh.pris
	c) Utførelsen skal inkludere graving, fjerning av materieller, gjenfylling av grøft og tilstrekkelig arrondering.			
	x) Mengden avregnes etter avtalt og utført lengde rør. Enhet: meter.	m	20	
Sum Sted Q, Overføres til kap. E5 Tilbudsskjema :				

D Beskrivende del
D1 Beskrivelse

05.08.2026

Sted R: Hans Nielsen Hauges vei 2 og 4				
Prosess	Beskrivelse	Enhet	Mengde	Enh.pris
R	Hans Nielsen Hauges vei 2 og 4			
15	RIVING OG FJERNING			
R	a) Omfatter alle arbeider med miljøsanering, riving og fjerning av anlegg med fundamenter, så som hus, grunnmur, støttemurer, bruer, brufundamenter, kummer, kulverter, rørledninger, kantstein, rekkverk, skilt, stolper, portaler, gjerder etc.. Med fjerning menes til godkjent mottak, fortrinnsvis gjenbruksanlegg, eller rengjøring og mellomagring på anlegget for senere bruk som angitt i <i>den spesielle beskrivelsen</i>. Sted for ev. lagring ved gjenbruk skal være som angitt i <i>den spesielle beskrivelsen</i>. Omfatter også materialer og arbeider med igjenfylling utover det som er medtatt i andre prosesser. Nødvendige miljøkartlegginger, undersøkelser og offentlige tillatelser besørges av byggherren. Omfatter også leverings- og behandlingsgebyrer. Riving og skjæring av faste vegdekker er medtatt i prosess 63.1. b) Materialene skal så langt mulig gjenbrukes på prosjektet, ved for eksempel knusing. Entreprenøren skal i sin avfallsplan angi hvordan materialene anbringes. x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS			
15.1	Hus, grunnmur, støttemurer etc.			
R	x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS *** <i>Spesiell Beskrivelse</i> *** a) Omfatter også utarbeidelse av "Sluttrapport for faktisk disponering av avfall" iht. TEK17 §9-9, for angitt miljøkartleggingsrapport. c) Se miljøkartleggingsrapport: "Rapport for Miljøkartlegging - Hans Nielsen Hauges vei 2 og 4.pdf" Se ombruksrapport: "Rapport fra ombrukskartlegging_Hans Nielsen Hauges vei 2 +4_inkl vedlegg A.pdf"	RS		
15.9	Øvrig - Tilleggsaktiviteter for riving - etter bestilling byggherren			
R				
15.94	Øvrig - Tillegg - Fjerning av eksisterende VA-anlegg			
R	*** <i>Spesiell Beskrivelse</i> *** a) Omfatter alle kostnader med fjerning og levering til godkjent mottak, av eksisterende VA-anlegg tilhørende vannledning, spillvannsledning og overvannsledninger frem til tilknytningspunkt (kommunalt eller privat). Fjerning av tilknytningspunkt avregnes etter prosesser 15.92A. Omfatter også koordinering med VA-avdelingen i kommunen. Varsling til VA-avdelingen skal gjøres minimum 3 uker før oppstart. Omfatter også leverings- og behandlingsgebyrer.			
Akkumulert Sted R :				

D Beskrivende del
D1 Beskrivelse

05.08.2026

Sted R: Hans Nielsen Hauges vei 2 og 4				
Prosess	Beskrivelse	Enhet	Mengde	Enh.pris
	Kommer til anvendelse etter avtale med byggherren.			
	c) Utførelsen skal inkludere graving, fjerning av materieller, gjenfylling av grøft og tilstrekkelig arrondering.			
	x) Mengden avregnes etter avtalt og utført lengde rør. Enhet: meter.	m	25	
Sum Sted R, Overføres til kap. E5 Tilbudsskjema :				

D Beskrivende del
D1 Beskrivelse

05.08.2026

Sted S: Rolvsøyveien 244				
Prosess	Beskrivelse	Enhet	Mengde	Enh.pris
S	Rolvsøyveien 244			
15 S	RIVING OG FJERNING			
	a) Omfatter alle arbeider med miljøsanering, riving og fjerning av anlegg med fundamenter, så som hus, grunnmur, støttemurer, bruer, brufundamenter, kummer, kulverter, rørledninger, kantstein, rekkverk, skilt, stolper, portaler, gjerder etc.. Med fjerning menes til godkjent mottak, fortrinnsvis gjenbruksanlegg, eller rengjøring og mellomlagring på anlegget for senere bruk som angitt i <i>den spesielle beskrivelsen</i>. Sted for ev. lagring ved gjenbruk skal være som angitt i <i>den spesielle beskrivelsen</i>. Omfatter også materialer og arbeider med igjennfylling utover det som er medtatt i andre prosesser. Nødvendige miljøkartlegginger, undersøkelser og offentlige tillatelser besørges av byggherren. Omfatter også leverings- og behandlingsgebyrer. Riving og skjæring av faste vegdekker er medtatt i prosess 63.1. b) Materialene skal så langt mulig gjenbrukes på prosjektet, ved for eksempel knusing. Entreprenøren skal i sin avfallsplan angi hvordan materialene anbringes. x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS			
15.1 S	Hus, grunnmur, støttemurer etc.			
	x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS *** <i>Spesiell Beskrivelse</i> *** a) Omfatter også utarbeidelse av "Sluttrapport for faktisk disponering av avfall" iht. TEK17 §9-9, for angitt miljøkartleggingsrapport. c) Se miljøkartleggingsrapport: "Rapport for miljøkartlegging - Rolvsøyveien 244.pdf"	RS		
15.9 S	Øvrig - Tilleggsaktiviteter for riving - etter bestilling byggherren			
15.94 S	Øvrig - Tillegg - Fjerning av eksisterende VA-anlegg			
	*** <i>Spesiell Beskrivelse</i> *** a) Omfatter alle kostnader med fjerning og levering til godkjent mottak, av eksisterende VA-anlegg tilhørende vannledning, spillvannsledning og overvannsledninger frem til tilknytningspunkt (kommunalt eller privat). Fjerning av tilknytningspunkt avregnes etter prosesser 15.92A. Omfatter også koordinering med VA-avdelingen i kommunen. Varsling til VA-avdelingen skal gjøres minimum 3 uker før oppstart. Omfatter også leverings- og behandlingsgebyrer. Kommer til anvendelse etter avtale med byggherren. c) Utførelsen skal inkludere graving, fjerning av materieller, igjennfylling av grøft og tilstrekkelig arrondering. x) Mengden avregnes etter avtalt og utført lengde rør. Enhet:			
Akkumulert Sted S :				

D Beskrivende del

D1 Beskrivelse

05.08.2026

Sted S: Rolvsøyveien 244					
Prosess	Beskrivelse	Enhet	Mengde	Enh.pris	Pris
	meter.	m	20		
Sum Sted S, Overføres til kap. E5 Tilbudsskjema :					

D Beskrivende del
D1 Beskrivelse

05.08.2026

Sted T: Dikestien 2				
Prosess	Beskrivelse	Enhet	Mengde	Enh.pris
T	Dikestien 2			
15	RIVING OG FJERNING			
T	a) Omfatter alle arbeider med miljøsanering, riving og fjerning av anlegg med fundamenter, så som hus, grunnmur, støttemurer, bruer, brufundamenter, kummer, kulverter, rørledninger, kantstein, rekkverk, skilt, stolper, portaler, gjerder etc.. Med fjerning menes til godkjent mottak, fortrinnsvis gjenbruksanlegg, eller rengjøring og mellomagring på anlegget for senere bruk som angitt i <i>den spesielle beskrivelsen</i>. Sted for ev. lagring ved gjenbruk skal være som angitt i <i>den spesielle beskrivelsen</i>. Omfatter også materialer og arbeider med igjenfylling utover det som er medtatt i andre prosesser. Nødvendige miljøkartlegginger, undersøkelser og offentlige tillatelser besørges av byggherren. Omfatter også leverings- og behandlingsgebyrer. Riving og skjæring av faste vegdekker er medtatt i prosess 63.1. b) Materialene skal så langt mulig gjenbrukes på prosjektet, ved for eksempel knusing. Entreprenøren skal i sin avfallsplan angi hvordan materialene anbringes. x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS			
15.1	Hus, grunnmur, støttemurer etc.			
T	x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS *** <i>Spesiell Beskrivelse</i> *** a) Omfatter også utarbeidelse av "Sluttrapport for faktisk disponering av avfall" iht. TEK17 §9-9, for angitt miljøkartleggingsrapport. c) Se miljøkartleggingsrapport: "MKR33_Dikestien2_Miljøkartleggingsrapport_24022026.pdf."	RS		
15.9	Øvrig - Tilleggsaktiviteter for riving - etter bestilling byggherren			
T				
15.94	Øvrig - Tillegg - Fjerning av eksisterende VA-anlegg			
T	*** <i>Spesiell Beskrivelse</i> *** a) Omfatter alle kostnader med fjerning og levering til godkjent mottak, av eksisterende VA-anlegg tilhørende vannledning, spillvannsledning og overvannsledninger frem til tilknytningspunkt (kommunalt eller privat). Fjerning av tilknytningspunkt avregnes etter prosesser 15.92A. Omfatter også koordinering med VA-avdelingen i kommunen. Varsling til VA-avdelingen skal gjøres minimum 3 uker før oppstart. Omfatter også leverings- og behandlingsgebyrer. Kommer til anvendelse etter avtale med byggherren. c) Utførelsen skal inkludere graving, fjerning av materieller, igjenfylling av grøft og tilstrekkelig arrondering.			
Akkumulert Sted T :				

D Beskrivende del

D1 Beskrivelse

05.08.2026

Sted T: Dikestien 2					
Prosess	Beskrivelse	Enhet	Mengde	Enh.pris	Pris
x)	Mengden avregnes etter avtalt og utført lengde rør. Enhet: meter.	m	20		
Sum Sted T, Overføres til kap. E5 Tilbudsskjema :					

D Beskrivende del

D1 Beskrivelse

05.08.2026

Sted U: Rolvsøyveien 339				
Prosess	Beskrivelse	Enhet	Mengde	Enh.pris
U	Rolvsøyveien 339			
15	RIVING OG FJERNING			
U	a) Omfatter alle arbeider med miljøsanering, riving og fjerning av anlegg med fundamenter, så som hus, grunnmur, støttmurer, bruer, brufundamenter, kummer, kulverter, rørledninger, kantstein, rekkverk, skilt, stolper, portaler, gjerder etc.. Med fjerning menes til godkjent mottak, fortrinnsvis gjenbruksanlegg, eller rengjøring og mellomagring på anlegget for senere bruk som angitt i <i>den spesielle beskrivelsen</i>. Sted for ev. lagring ved gjenbruk skal være som angitt i <i>den spesielle beskrivelsen</i>. Omfatter også materialer og arbeider med igjenfylling utover det som er medtatt i andre prosesser. Nødvendige miljøkartlegginger, undersøkelser og offentlige tillatelser besørges av byggherren. Omfatter også leverings- og behandlingsgebyrer. Riving og skjæring av faste vegdekker er medtatt i prosess 63.1. b) Materialene skal så langt mulig gjenbrukes på prosjektet, ved for eksempel knusing. Entreprenøren skal i sin avfallsplan angi hvordan materialene anbringes. x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS			
15.1	Hus, grunnmur, støttmurer etc.			
U	x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS *** <i>Spesiell Beskrivelse</i> *** a) Omfatter også utarbeidelse av "Sluttrapport for faktisk disponering av avfall" iht. TEK17 §9-9, for angitt miljøkartleggingsrapport. c) Se miljøkartleggingsrapport: "MKR08_Rolvsøyveien339_Miljøkartleggingsrapport_12032025.pdf."	RS		
15.9	Øvrig - Tilleggsaktiviteter for riving - etter bestilling byggherren			
U				
15.94	Øvrig - Tillegg - Fjerning av eksisterende VA-anlegg			
U	*** <i>Spesiell Beskrivelse</i> *** a) Omfatter alle kostnader med fjerning og levering til godkjent mottak, av eksisterende VA-anlegg tilhørende vannledning, spillvannsledning og overvannsledninger frem til tilknytningspunkt (kommunalt eller privat). Fjerning av tilknytningspunkt avregnes etter prosesser 15.92A. Omfatter også koordinering med VA-avdelingen i kommunen. Varsling til VA-avdelingen skal gjøres minimum 3 uker før oppstart. Omfatter også leverings- og behandlingsgebyrer. Kommer til anvendelse etter avtale med byggherren. c) Utførelsen skal inkludere graving, fjerning av materieller, igjenfylling av grøft og tilstrekkelig arrondering.			
Akkumulert Sted U :				

D Beskrivende del

D1 Beskrivelse

05.08.2026

Sted U: Rolvsøyveien 339					
Prosess	Beskrivelse	Enhet	Mengde	Enh.pris	Pris
x)	Mengden avregnes etter avtalt og utført lengde rør. Enhet: meter.	m	20		
Sum Sted U, Overføres til kap. E5 Tilbudsskjema :					

D Beskrivende del
D1 Beskrivelse

05.08.2026

Sted V: Gamle Tindlundvei 1				
Prosess	Beskrivelse	Enhet	Mengde	Enh.pris
V	Gamle Tindlundvei 1			
15	RIVING OG FJERNING			
V	a) Omfatter alle arbeider med miljøsnering, riving og fjerning av anlegg med fundamenter, så som hus, grunnmur, støttemurer, bruer, brufundamenter, kummer, kulverter, rørledninger, kantstein, rekkverk, skilt, stolper, portaler, gjerder etc.. Med fjerning menes til godkjent mottak, fortrinnsvis gjenbruksanlegg, eller rengjøring og mellomagring på anlegget for senere bruk som angitt i <i>den spesielle beskrivelsen</i>. Sted for ev. lagring ved gjenbruk skal være som angitt i <i>den spesielle beskrivelsen</i>. Omfatter også materialer og arbeider med igjennfylling utover det som er medtatt i andre prosesser. Nødvendige miljøkartlegginger, undersøkelser og offentlige tillatelser besørger av byggherren. Omfatter også leverings- og behandlingsgebyrer. Riving og skjæring av faste vegdekker er medtatt i prosess 63.1. b) Materialene skal så langt mulig gjenbrukes på prosjektet, ved for eksempel knusing. Entreprenøren skal i sin avfallsplan angi hvordan materialene anbringes. x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS			
15.1	Hus, grunnmur, støttemurer etc.			
V	x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS *** <i>Spesiell Beskrivelse</i> *** a) Omfatter også utarbeidelse av "Sluttrapport for faktisk disponering av avfall" iht. TEK17 §9-9, for angitt miljøkartleggingsrapport. c) Se miljøkartleggingsrapport: "Rapport for miljøkartlegging - Gamle Tindlundvei 1.pdf" RS			
15.9	Øvrig - Tilleggsaktiviteter for riving - etter bestilling byggherren			
V				
15.94	Øvrig - Tillegg - Fjerning av eksisterende VA-anlegg			
V	*** <i>Spesiell Beskrivelse</i> *** a) Omfatter alle kostnader med fjerning og levering til godkjent mottak, av eksisterende VA-anlegg tilhørende vannledning, spillvannsledning og overvannsledninger frem til tilknytningspunkt (kommunalt eller privat). Fjerning av tilknytningspunkt avregnes etter prosesser 15.92A. Omfatter også koordinering med VA-avdelingen i kommunen. Varsling til VA-avdelingen skal gjøres minimum 3 uker før oppstart. Omfatter også leverings- og behandlingsgebyrer. Kommer til anvendelse etter avtale med byggherren. c) Utførelsen skal inkludere graving, fjerning av materieller, gjenfylling av grøft og tilstrekkelig arrondering. x) Mengden avregnes etter avtalt og utført lengde rør. Enhet:			
Akkumulert Sted V :				

D Beskrivende del

D1 Beskrivelse

05.08.2026

Sted V: Gamle Tindlundvei 1					
Prosess	Beskrivelse	Enhet	Mengde	Enh.pris	Pris
	meter.	m	20		
Sum Sted V, Overføres til kap. E5 Tilbudsskjema :					

D Beskrivende del
D1 Beskrivelse

05.08.2026

Sted W: Nye Tindlundvei 3				
Prosess	Beskrivelse	Enhet	Mengde	Enh.pris
W	Nye Tindlundvei 3			
15 W	RIVING OG FJERNING			
	a) Omfatter alle arbeider med miljøsnering, riving og fjerning av anlegg med fundamenter, så som hus, grunnmur, støttemurer, bruer, brufundamenter, kummer, kulverter, rørledninger, kantstein, rekkverk, skilt, stolper, portaler, gjerder etc.. Med fjerning menes til godkjent mottak, fortrinnsvis gjenbruksanlegg, eller rengjøring og mellomagring på anlegget for senere bruk som angitt i <i>den spesielle beskrivelsen</i>. Sted for ev. lagring ved gjenbruk skal være som angitt i <i>den spesielle beskrivelsen</i>. Omfatter også materialer og arbeider med igjennfylling utover det som er medtatt i andre prosesser. Nødvendige miljøkartlegginger, undersøkelser og offentlige tillatelser besørger av byggherren. Omfatter også leverings- og behandlingsgebyrer. Riving og skjæring av faste vegdekker er medtatt i prosess 63.1. b) Materialene skal så langt mulig gjenbrukes på prosjektet, ved for eksempel knusing. Entreprenøren skal i sin avfallsplan angi hvordan materialene anbringes. x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS			
15.1 W	Hus, grunnmur, støttemurer etc.			
	x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS *** <i>Spesiell Beskrivelse</i> *** a) Omfatter også utarbeidelse av "Sluttrapport for faktisk disponering av avfall" iht. TEK17 §9-9, for angitt miljøkartleggingsrapport. c) Se miljøkartleggingsrapport: "Miljøkartleggingsrapport_Nye Tindlundvei 3_22.08.25.pdf." RS			
15.9 W	Øvrig - Tilleggsaktiviteter for riving - etter bestilling byggherren			
15.94 W	Øvrig - Tillegg - Fjerning av eksisterende VA-anlegg			
	*** <i>Spesiell Beskrivelse</i> *** a) Omfatter alle kostnader med fjerning og levering til godkjent mottak, av eksisterende VA-anlegg tilhørende vannledning, spillvannsledning og overvannsledninger frem til tilknytningspunkt (kommunalt eller privat). Fjerning av tilknytningspunkt avregnes etter prosesser 15.92A. Omfatter også koordinering med VA-avdelingen i kommunen. Varsling til VA-avdelingen skal gjøres minimum 3 uker før oppstart. Omfatter også leverings- og behandlingsgebyrer. Kommer til anvendelse etter avtale med byggherren. c) Utførelsen skal inkludere graving, fjerning av materieller, gjenfylling av grøft og tilstrekkelig arrondering. x) Mengden avregnes etter avtalt og utført lengde rør. Enhet:			
Akkumulert Sted W :				

D Beskrivende del

D1 Beskrivelse

05.08.2026

Sted W: Nye Tindlundvei 3					
Prosess	Beskrivelse	Enhet	Mengde	Enh.pris	Pris
	meter.	m	20		
Sum Sted W, Overføres til kap. E5 Tilbudsskjema :					

D Beskrivende del
D1 Beskrivelse

05.08.2026

Sted X: Heimdalsveien 10				
Prosess	Beskrivelse	Enhet	Mengde	Enh.pris
X	Heimdalsveien 10			
15	RIVING OG FJERNING			
X	a) Omfatter alle arbeider med miljøsnering, riving og fjerning av anlegg med fundamenter, så som hus, grunnmur, støttemurer, bruer, brufundamenter, kummer, kulverter, rørledninger, kantstein, rekkverk, skilt, stolper, portaler, gjerder etc.. Med fjerning menes til godkjent mottak, fortrinnsvis gjenbruksanlegg, eller rengjøring og mellomagring på anlegget for senere bruk som angitt i <i>den spesielle beskrivelsen</i>. Sted for ev. lagring ved gjenbruk skal være som angitt i <i>den spesielle beskrivelsen</i>. Omfatter også materialer og arbeider med igjennfylling utover det som er medtatt i andre prosesser. Nødvendige miljøkartlegginger, undersøkelser og offentlige tillatelser besørger av byggherren. Omfatter også leverings- og behandlingsgebyrer. Riving og skjæring av faste vegdekker er medtatt i prosess 63.1. b) Materialene skal så langt mulig gjenbrukes på prosjektet, ved for eksempel knusing. Entreprenøren skal i sin avfallsplan angi hvordan materialene anbringes. x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS			
15.1	Hus, grunnmur, støttemurer etc.			
X	x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS *** <i>Spesiell Beskrivelse</i> *** a) Omfatter også utarbeidelse av "Sluttrapport for faktisk disponering av avfall" iht. TEK17 §9-9, for angitt miljøkartleggingsrapport. c) Se miljøkartleggingsrapport: "Rapport for miljøkartlegging - Heimdalsveien 10.pdf"	RS		
15.9	Øvrig - Tilleggsaktiviteter for riving - etter bestilling byggherren			
X				
15.94	Øvrig - Tillegg - Fjerning av eksisterende VA-anlegg			
X	*** <i>Spesiell Beskrivelse</i> *** a) Omfatter alle kostnader med fjerning og levering til godkjent mottak, av eksisterende VA-anlegg tilhørende vannledning, spillvannsledning og overvannsledninger frem til tilknytningspunkt (kommunalt eller privat). Fjerning av tilknytningspunkt avregnes etter prosesser 15.92A. Omfatter også koordinering med VA-avdelingen i kommunen. Varsling til VA-avdelingen skal gjøres minimum 3 uker før oppstart. Omfatter også leverings- og behandlingsgebyrer. Kommer til anvendelse etter avtale med byggherren. c) Utførelsen skal inkludere graving, fjerning av materieller, gjenfylling av grøft og tilstrekkelig arrondering. x) Mengden avregnes etter avtalt og utført lengde rør. Enhet:			
Akkumulert Sted X :				

D Beskrivende del

D1 Beskrivelse

05.08.2026

Sted X: Heimdalsveien 10					
Prosess	Beskrivelse	Enhet	Mengde	Enh.pris	Pris
	meter.	m	20		
Sum Sted X, Overføres til kap. E5 Tilbudsskjema :					

D Beskrivende del

D1 Beskrivelse

05.08.2026

Sted Y: Rolvsøyveien 236 Enkel garasje				
Prosess	Beskrivelse	Enhet	Mengde	Enh.pris
Y	Rolvsøyveien 236 Enkel garasje			
15	RIVING OG FJERNING			
Y	a) Omfatter alle arbeider med miljøsnering, riving og fjerning av anlegg med fundamenter, så som hus, grunnmur, støttemurer, bruer, brufundamenter, kummer, kulverter, rørledninger, kantstein, rekkverk, skilt, stolper, portaler, gjerder etc.. Med fjerning menes til godkjent mottak, fortrinnsvis gjenbruksanlegg, eller rengjøring og mellomagring på anlegget for senere bruk som angitt i <i>den spesielle beskrivelsen</i>. Sted for ev. lagring ved gjenbruk skal være som angitt i <i>den spesielle beskrivelsen</i>. Omfatter også materialer og arbeider med igjenfylling utover det som er medtatt i andre prosesser. Nødvendige miljøkartlegginger, undersøkelser og offentlige tillatelser besørger av byggherren. Omfatter også leverings- og behandlingsgebyrer. Riving og skjæring av faste vegdekker er medtatt i prosess 63.1. b) Materialene skal så langt mulig gjenbrukes på prosjektet, ved for eksempel knusing. Entreprenøren skal i sin avfallsplan angi hvordan materialene anbringes. x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS			
15.1	Hus, grunnmur, støttemurer etc.			
Y	x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS *** <i>Spesiell Beskrivelse</i> *** a) Størrelse av garasjen er uvisst, se på bilde under. Gjelder riving av hele garasjen inkludert fundament. RS			
Sum Sted Y, Overføres til kap. E5 Tilbudsskjema :				

D Beskrivende del

D1 Beskrivelse

05.08.2026

Sted Z: Rolvsøyveien 240 Dobbel garasje				
Prosess	Beskrivelse	Enhet	Mengde	Enh.pris
Z	Rolvsøyveien 240 Dobbel garasje			
15	RIVING OG FJERNING			
Z	a) Omfatter alle arbeider med miljøsanering, riving og fjerning av anlegg med fundamenter, så som hus, grunnmur, støttemurer, bruer, brufundamenter, kummer, kulverter, rørledninger, kantstein, rekkverk, skilt, stolper, portaler, gjerder etc.. Med fjerning menes til godkjent mottak, fortrinnsvis gjenbruksanlegg, eller rengjøring og mellomlagring på anlegget for senere bruk som angitt i <i>den spesielle beskrivelsen</i>. Sted for ev. lagring ved gjenbruk skal være som angitt i <i>den spesielle beskrivelsen</i>. Omfatter også materialer og arbeider med igjenfylling utover det som er medtatt i andre prosesser. Nødvendige miljøkartlegginger, undersøkelser og offentlige tillatelser besørges av byggherren. Omfatter også leverings- og behandlingsgebyrer. Riving og skjæring av faste vegdekker er medtatt i prosess 63.1. b) Materialene skal så langt mulig gjenbrukes på prosjektet, ved for eksempel knusing. Entreprenøren skal i sin avfallsplan angi hvordan materialene anbringes. x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS			
15.1	Hus, grunnmur, støttemurer etc.			
Z	x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS *** <i>Spesiell Beskrivelse</i> *** a) Omfatter også utarbeidelse av "Sluttrapport for faktisk disponering av avfall" iht. TEK17 §9-9, for angitt miljøkartleggingsrapport. c) Se miljøkartleggingsrapport: "Rapport for miljøkartlegging - Rolvsøyveien 240 (garasje).pdf"	RS		
Sum Sted Z, Overføres til kap. E5 Tilbudsskjema :				

D Beskrivende del

D1 Beskrivelse

INNHOLDSFORTEGNELSE

05.08.2026

A Generelle kostnader	2
B Rolvsøyveien 222	12
C Rolvsøyveien 233	14
D Rolvsøyveien 235	16
E Rolvsøyveien 248	18
F Steinliveien 26	20
G Rolvsøyveien 254	22
H Rolvsøyveien 256	24
I Steinliveien 8A og 8B	26
J Rolvsøyveien 264	28
K Steinliveien 2	30
L Rolvsøyveien 272	32
M Rolvsøyveien 274 og 276	34
N Fiolveien 9	36
O Fiolveien 15	38
P Rådalsveien 2A-H	40
Q Dikeveien 2	42
R Hans Nielsen Hauges vei 2 og 4	44
S Rolvsøyveien 244	46
T Dikestien 2	48
U Rolvsøyveien 339	50
V Gamle Tindlundvei 1	52
W Nye Tindlundvei 3	54
X Heimdalsveien 10	56
Y Rolvsøyveien 236 Enkel garasje	58
Z Rolvsøyveien 240 Dobbel garasje	59