

Vedlegg 1 – Kravspesifikasjon

Anskaffelsen gjelder kjøp av reklamevitruiner tilpasset lehusene på Lillestrøm Bussterminal, totalt 4 busskur. Det skal være 1stk digital LED på samtlige flater vendt inn i lehusene, og analog plakat på motsatt side, som skal erstatte dagens reklamevitruiner.

Omfang på oppdraget/leveransen:

Levering av digital LED/analog for vitrine;

- 4 stk reklamevitruiner med LED på en side (inn i lehuset), og analog plakat motsatt side. (Med mulighet for konvertering senere til LED fra analog plakat)
- Vitrinene skal ha etablert monitor for måling av varme, fuktighet, filtersensor for varsel om rengjøring, låssensor, strøm, og skjerm/Player live status. Player monteres av aktuelle reklameoperatør og er ikke del av leveransen, annet att nødvendig plass og tilkobling for player og modem må være klart fra leverandøren.

Vedlagt bilde av aktuelle 4stk lehus der ny reklamevitruine tilpasset LED/analog skal erstatte dagens reklamevitruine i lehusenes venstre endevegg.





Kravspesifikasjon:

1. IP 65
2. Reklamevitrine skal være tilpasset LED på ene siden, og analog plakat på motsatt side. Side med analog plakat skal ved senere ønske kunne bygges om til LED
3. Maksimum 1,3mm pixelpitch eller lavere (absolutte krav)
4. Minimum 3500nits kalibrert
5. Kontrast 19000:1
6. **Skal kunne se vital informasjon som:**
 - a. Skjermen aktiv
 - b. Strømforbruk
 - c. Player aktiv (kontrolleres av reklameoperatør)
 - d. Varmer og fuktighet, må angi max varme vitrinen er bygget for mht nødvendig kjøling i varmere perioder. Må tåle varme topper og dimensjonert for dette.
 - e. Lyssensor med automatisk justering av lys (skal også kunne justeres manuelt)
 - f. Tilpasset for innsetting av Player med nødvendig tilkobling
 - g. Få varsel om nedetid og feil
 - h. Varsel ved nødvendig filter rengjøring av LED med sensor som viser grad av renhet
7. Størrelsen på skjermen: 85/86 tommer; ca. mål: 1024mmx 1728mm (B x H) 1.77m², P1.3 eller lavere, 3500 nits, 100 000 drifts timer, 640 x 1080 Dots.
8. Strømforbruk; gjennomsnittlig og max beskrives, der lavest forbruk gir høyest score.
9. Voltage:100-240
10. Installasjon og frakt
11. Garanti og forventet levetid må spesifiseres.



AKERSHUS
KollektivTerminaler FKF

Garanti tid-antall timer må være 5 år/100 000 timer

12. Tilbyderen bes fremlegge beregning og dokumentasjon av totalt strømforbruk i watt for gjennomsnittlig forbruk, max og min forbruk under gitte forhold.

Leveringstid fra bestilling: Maks 16 uker

Leveringssted: Vestbygata 55, 2000 Lillestrøm, eller annen adresse etter nærmere avtale.

Tilbyder må i sitt tilbud bekrefte hvorvidt de innfrir kravspesifikasjonen.