



NVE

RUTER AS

Vår dato: 20.08.2025

Vår ref.: 202515668-5 Oppgis ved henvendelse

Deres ref.:

Saksbehandler:

Ingrid Maria Bik

imbi@nve.no / 22 95 98 09

NVE gir konsesjon til elektriske anlegg for ladeanlegg for busser i Gran

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har i dag gitt Ruter AS konsesjon til å bygge, eie og drive elektriske anlegg for å etablere en ladestasjon på Jaren bussanlegg i Gran kommune i Innlandet. Vedlagt oversendes NVEs tillatelse av i dag, NVE-ref. 202515668-6. Dokumentene er også å finne på www.nve.no/25751/A.

Klageadgang

Denne tillatelsen kan påklages, se opplysninger på siste side. Eventuelle klager vil bli sendt Ruter AS til uttalelse før saken legges fram for Energidepartementet.

Søknaden

Omsøkt løsning

Ruter søkte den 11. august 2025 om å bygge og drive en nettstasjon med to transformatorer og et 22 kV koblingsanlegg på Jarenvegen 65, 2150 Jaren, i Gran kommune i Innlandet. Nettstasjonen skal forsyne strøm til Ruters ladeanlegg for elektriske busser. Nettstasjonen skal bygges med to transformatorer hver med omsetning 22/0,4 kV og ytelse 1,6 MVA. Nettstasjonen skal knyttes til Glitre Nett AS sitt 22 kV distribusjonsnett, og Ruter vil være eneste kunde. Frem til bussanlegget er i drift planlegger Ruter å bruke nettstasjonen som tiltak for utslippsfri byggeplass.

Ruter begrunner søknaden med at alle deres busser skal bli batterielektriske og de vil dermed trenge strømforsyning til ladning. Tiltaket vil bidra til reduserte utslipp i Akershus. Ruter utdyper behovet for å eie og drive de elektriske anleggene selv med to hovedgrunner:

- 1) Mulighet til lastbalansering av hele ladeanlegget. Dette gir bedre utnyttelse av ladeanlegget da den tilgjengelige energien blir fordelt proporsjonalt mellom ladestasjonene på stedet.
- 2) Mulighet til å velge egne tekniske løsninger, som prefabrikkerte nettkiosker. Dette vil redusere arealbehovet til utbyggingen og muliggjøre teknisk bedre løsninger.

Figur 1 og 2 viser plassering av nettstasjon på Jarenvegen 65, 2150 Jaren, gbnr. 155/93.

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett:


www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971




NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat



Figur 1: Plassering av nettstasjon i Gran kommune. Kilde: konsesjonssøknaden fra Ruter AS av 11. august 2025.



Figur 2: Plassering av nettstasjon på Jaren bussanlegg. Fremhevet blå farge redigert inn av NVE. Kilde: konsesjonssøknaden fra Ruter av 11. august 2025.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Utførte forarbeider

Ruter bekrefter at de har inngått avtale med Glitre Nett om teknisk løsning og tilknytningspunkt. Glitre Nett bekrefter at tilknytningen er driftsmessig forsvarlig og at det er ledig kapasitet i overliggende nett. Ruter opplyser om at de vil dekke alle kostnader, inkludert Glitre Nett sine kostnader ved å legge 22 kV kabler til netstasjonen.

Ruter har kontaktet grunneier Vy Buss AS, som ikke har innvendinger mot å bruke deres eiendom til å etablere og drive egne høyspenningsanlegg.

NVEs behandling og vurdering av søknaden

NVE har unnlatt å sende søknaden på ekstern høring, jf. energiloven § 2-1, ettersom tiltaket har begrensede virkninger for omgivelsene, og at tiltaket er avklart med Glitre Nett og grunneier.

Virkninger for allmenne eller private interesser

Nettstasjonen vil plasseres på et allerede eksisterende bussdepot i dag og selve bussanlegget skal ikke ombygges. Området er regulert til industrianlegg, og det vil ikke være behov for omregulering. NVE vurderer at tiltaket ikke har vesentlige negative virkninger for allmenne eller private interesser. Naturmangfoldloven § 7 krever at NVE legger til grunn prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 til 12 når vi vurderer om det kan gis tillatelse til tiltaket. I denne saken vurderer NVE at tiltaket ikke har virkninger for naturmangfold.

Naturfare

NVEs søk i karttjenesten NVE Atlas viser at tiltaket skal bygges i et aktsomhetsområde for flom. Planområdet er allerede et opparbeidet bussdepot og er regulert til industrianlegg. NVE minner om at Ruter er ansvarlig for å sørge for effektiv sikring og beredskap, og at bygging av anlegget skal planlegges og gjennomføres med tilstrekkelig sikkerhet mot naturfare jf. § 3-5 og 3-7 i energiloven. Videre plikter tiltakshaver å sørge for tiltak for å forebygge og begrense virkningen av ekstraordinære situasjoner. Dette følger av energiloven § 9-2 jf. § 9-1.

Leveringsplikt

Normalt skal områdekonsesjonær levere på lavspent tilkobling til forbrukskundene i sitt område, med mindre det er gode tekniske grunner til det motsatte. NVE mener imidlertid at det i denne saken er akseptabelt at Ruter eier de elektriske anleggene selv, og får konsesjon. Samme vurdering er lagt til grunn av NVE i lignende saker tidligere. Dette begrunnes med at 0,4 kV per i dag er et så uvanlig spenningsnivå at det ikke kan forventes at en områdekonsesjonær skal levere dette. Dersom NVE ser at 0,4 kV begynner å bli et vanlig spenningsnivå i det norske nettet, kan vi vurdere det annerledes i fremtidige saker. NVE vurderer derfor at det er hensiktsmessig at Ruter selv bygger og driver egen transformering til 0,4 kV.

I henhold til NVEs praksis er de elektriske anleggene på nedsiden av transformatoren å anse som ladeanlegg, som ikke krever konsesjon etter energiloven.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Konklusjon

NVE mener fordelene ved tiltaket er større enn ulempene. I medhold av energiloven § 3-1 gir NVE konsesjon til Ruter AS for å bygge, eie og drive en nettstasjon med to transformatorer, hver med ytelse 1,6 MVA og omsetning 22/0,4 kV, samt et koblingsanlegg med spenning 22 kV ved Jaren bussanlegg i Gran kommune. Tillatelsen gis i anleggskonsesjonen med NVE-ref: 202515668-6.

Orientering av grunneiere og rettighetshavere

NVE ber om at dette brevet så snart som mulig blir sendt til berørte grunneiere/rettighetshavere. NVE ber om en bekreftelse på at orienteringsbrevet er sendt ut med opplysning om dato for utsendelsen.

Om byggesaksbehandling

Anlegg for overføring og omforming av elektrisk energi er unntatt fra behandling etter plan og bygningsloven, jf. pbl. § 1-3. Bygg direkte tilknyttet den daglige driften av energianlegg skal derfor ikke byggesaksbehandles. NVE mener det aktuelle bygget faller inn under unntaket i § 1-3, og det skal derfor ikke byggesaksbehandles av kommunen. Aktuelle bygg skal likevel utformes i tråd med relevante krav i forskrift om tekniske krav til byggverk (FOR 2017-06-19-840). Konsesjonæren er ansvarlig for at forskriftens krav etterfølges.

Med hilsen

Tor Carlsen
fagleder

Ingrid Maria Bik
førstekonsulent

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Mottakerliste:

RUTER AS

Kopimottakerliste:

TELENOR NORGE AS
DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) REGION ØST-NORGE
GRAN KOMMUNE
Grunneiere/rettighetshavere
RUTER AS - PÅL ESPEN JENSEN
STATSFORVALTEREN I INNLANDET
INNLANDET FYLKESKOMMUNE
GLITRE NETT AS

**NVE**Norges vassdrags-
og energidirektorat

Orientering om rett til å klage

Frist for å klage	Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra den dagen vedtaket kom frem til deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra den dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket. Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden NVE fattet vedtaket
Du kan få begrunnelsen for vedtaket	Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.
Hva skal med i klagen?	Klagen bør være skriftlig. I klagen må du: • Skrive hvilket vedtak du klager på. • Skrive hvilket resultat du ønsker. • Opplyse om du klager innenfor fristen. • Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen undertegne klagen. I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du mener vedtaket er feil.
Du kan få se dokumentene i saken	Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til NVE for å få innsyn i saken.
Vilkår for å gå til domstolene	Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og klagen er avgjort av Energidepartementet (ED) som overordnet forvaltningsorgan. Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er avgjort.
Sakskostnader	Dersom NVE eller ED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.
Hvem kan klage på vedtaket?	Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.
Hvor skal du sende klagen?	Du må adressere klagen til ED, men sende den til NVE. NVEs -epostadresse er nve@nve.no. NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer vedtaket, vil vi sende klagen til ED.

Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32 og 36.