



Loppa kommune

**Bilag 1: Kravspesifikasjon
for
Brøytetjenester til
Loppa kommune
Rode 1 Øksfjord**

Innholdsfortegnelse

1 KRAVSPESIFIKASJON FOR DELLEVERANSE	3
2 KRAVSPESIFIKASJON FOR GJELDENE RODE	3
2.1 KRAVSPESIFIKASJON OG MINSTEKRAV (Informasjon)	3
2.2 Rode 1: Øksfjord (Informasjon)	3
2.3 Krav til utførelse av brøyting, strøing og brøytetikker. Fast pris (Svar er påkrevd) ..	4
2.4 Anviste deponiplasser og spesielle krav til brannkummer (Svarer påkrevd)	6
2.5 Krav til utførelse av tilleggsarbeider utenfor beredskapsperioden (Svar er påkrevd)	7
2.6 Personell og tilgjengelig maskinpark (Svar er påkrevd)	7

1 KRAVSPESIFIKASJON FOR DELLEVERANSE

Denne kravspesifikasjonen gjelder Snørydding og brøyting i angitt delkontrakter. I tillegg til grunnlaget kommer følgende bilag for konkurransen:

- Bilag 2: Priser og betalingsbetingelser
- Bilag 3: Administrative bestemmelser
- Bilag 4.1: Prisskjema Øksfjord
- Bilag 5: Egenerklæring Lønns- og arbeidsvilkår
- Bilag 6: Forpliktelseserklæring underleverandører
- Gjennomgang av brøyteroder i Øksfjord

2 KRAVSPESIFIKASJON FOR GJELDENE RODE

2.1 KRAVSPESIFIKASJON OG MINSTEKRAV (Informasjon)

Obligatoriske minstekrav

Krav som er angitt er absolutte minstekrav som må være oppfylt for at tilbudet kan anses å tilfredsstille kravspesifikasjonen. Tilbud som ikke oppfyller obligatoriske minstekrav, kan bli avvist.

Leverandør skal gi tilbakemelding på samtlige punkter. Det forventes i utgangspunktet at alt spesifisert utstyr inngår i totalprisen slik dette fremkommer i oppgitt prisskjema. Hvis det tas forbehold om tillegg i prisen, skal dette presiseres i aktuelt punkt nedenfor.

2.2 Rode 1: Øksfjord (Informasjon)

Beskrivelse av rode:

Strekning	Fast dekke (km)	Snuplasser (antall)	Åpne plasser (m^2)
Holmveien	0,285		
Lykteveien	0,165	1	
Lilleveien	0,115		
Bertinajorda	0,155	1	
Fjellveien	0,165	1	
Kirkebakken	0,125		
Fabrikktomta vei og 1 parkeringsplass. Bredde 3-7m	0,270		
Tverrveien	0,210	1	
Elveveien	0,150	1	

Gang- og sykkelveien ved skolen og kirkegården. Bredde 2,5m (Kommunen brøter 07:00-15:00 mandag til fredag)	0,660		
Parkeringsplass ved Skarven Læringssenter			1000
Parkering ved skipsekspedisjonen. Bredde 6m			1392
Helsesenteret Sør. Bredde 10m			1044
Helsesenteret Nord. Bredde 3m			762
Hankenbakken	0,115		
Aldersboligen. Bredde 3-5m	0,07		
Keilaveien	0,9		
Moloveien inkl. parkeringsplass til barnehagen og parkeringsplass utenfor moloveien	0,735		376
Parkveien inkl. parkeringsplass bygninger 1-3 og 2	0,105		280 (Ved rådhuset og omsorgsboligen)
Kirkeveien	0,405	1	
Platået, inkl. veier til 16-17 og 29-35	0,445	1	
Skogveien	0,435		131
Vassdalveien + Parkeringsplass Vassdalsvannet	0,61	1	200
Myrveien	0,11	1	
Brannstasjon. Bredde 5m Må brøytes alle ukedager utenom kommunens arbeidstid (07-15) og helg/natt			146
Saltnesveien	0,08		
Nerstranda, inkl. gangvei til sjø og 2 inngangspartier	0,103		573
Ambulansekaia i Strandveien			138
Almenningskai ved fiskeriserviceanlegget			1129
Industrikai, inkl. pullerter			1604
Trafikkai, inkl. pullerter			1486
Totalsum		9	

2.3 Krav til utførelse av brøyting, strøing og brøytestikker. Fast pris (Svar er påkrevd)

1) Det skal på kjøreveger, gangveger og plasser, utføres brøyting når snølaget på hele eller deler av vegen er mellom 8 og 15 cm. Brøyting må under alle omstendigheter utføres når snølaget er blitt 15 cm. Det skal på kjøreveger, gangveger og plasser, utføres brøyting når snølaget på hele eller deler av vegen er mellom 8 og 15 cm. Brøyting må under alle omstendigheter utføres når snølaget er blitt 15 cm.

2) Det tillates nedtråkket snø på vegbanen. Dette laget skal ikke være tykkere enn 5 cm. Vegbanen skal ha en jevn og hard overflate.

3) Kjørebanelen skal ryddes i full bredde, helt ut til vegstikkene der hvor disse er anlagt. Rydding i vegkryss skal gis særlig prioritet. Vegkryss skal ryddes slik at de tilfredsstiller kravene til friskt. Utbrøyting og rydding av møteplasser og busslommer, skal så vidt mulig gå parallelt med brøyting av kjørebanelen. Bortkjøring av snø fra vegkanter, veikryss, skal inngå i ordinær kontrakt. Deponiplasser vil være innenfor en avstand på 4 km. Bortkjøring av snø fra parkeringsplasser kan bli nødvendig og skal skje på kommunens anvisning, og til deponiplasser.

4) Oppdragsgiver skal på kjøreveger og plasser, utføres sandstrøing på hele eller deler av vegstrekningene når det pga. mildvær har dannet seg glatt islag på vegene/plassene, og at friksjonsforholdene hindrer normalt vinterutrustede biler i å komme opp bakker etc. Såkalt "punktstrøing" foretas i kurver, bakker, kryss og på rettstrekninger med uoversiktlige avkjørsler når forholdene tilsier det. Kjørebanelen/plassen skal strøs med ett lag i en bredde på ca. 2,5 m. (en lastebilbredde) og at strølaget skal sentreres på midten av vegen/plassen.

5) Vegen skal søkes holdt farbar i det tidsrom den er åpen for alminnelig ferdsel, dvs. fra kl. 07.00 til 21.00. Vedlikehold mellom kl. 23.00 og 05.00 må av hensyn til vanlig nattero, begrenses til et minimum. Hvis det på grunn av uvær eller av andre grunner ikke er mulig å gjennomføre normal brøyting, må kommunen kontaktes umiddelbart. Leverandøren skal påse at det ikke bygges opp brøytekanter i vegkryss som hindrer sikten og fører til trafikkfarlige situasjoner. Bortkjøring av snø fra kryss og parkeringsplasser

6) Rutegående trafikk må vises oppmerksomhet, og i særlig grad våre kaier.

7) Leverandøren er ansvarlig for at en ved passering av faste monteringer som bruer, rekkverk, vegvisere, varselskilt, kantstein, ferister, kumlokk, gjerder m.v., må vise særlig aktsomhet. Leverandøren er erstatningspliktig for skader på slike innretninger under brøyting. Skader meldes til kommunen umiddelbart etter registrering og egen utbedring av Leverandøren må være utført i samarbeid med kommunen ved utgangen av mai måned samme sesong. Derfor må Leverandøren gjøre seg kjent med roden før kontraktarbeidets begynnelse.

8) Leverandøren plikter å følge trafikkreglene, vegtrafikkloven og kjøretøyforskriftene til enhver tid, spesielt bestemmelsene om vegarbeid og bruken av blinkende gult lys.

9) Kjøring på venstre kjørefelt må ikke foregå med mindre det enten er sørget for en effektiv sperring av vegen for alminnelig ferdsel, eller en omhyggelig og betryggende varsling iverksettes. Kommunen avgjør hvilke sikkerhetstiltak som skal iverksettes.

10) Leverandøren plikter å holde telefon og skal oppgi telefonnummer (-numre) der vedkommende kan treffes til enhver tid.

11) Leverandøren plikter å brøyte veier som av en eller annen grunn ikke er kommet med i listen over veier som skal brøytes. Regnes ut på følgende måte: **pris pr. meter = kontraktsverdi/veilengde.**

12) Beredskapen per sesong er i perioden fra og med 1. november til og med 31. april.

13) Leverandøren må tegne nødvendig ansvarsforsikringer for kontraktperioden. Ansvarsforsikringen skal også omfatte skade påført "tredje person". For øvrig gjelder alle offentlige krav og forskrifter til maskiner og biler.

14) Leverandør er ansvarlig for å utføre arbeid med montering av brøytestikker langs vei førvintersesong og fjerning av disse før sommersesong. Leverandør er ansvarlig for å anskaffe og bekoste nødvendig antall brøytestikker, dette skal inngå som en del av fastprisen.

2.4 Anviste deponiplasser og spesielle krav til brannkummer (Svarer påkrevd)

I kryssene tillates ikke snølagring, midlertidig snøansamlinger skal kjøres bort innen 24 timer etter kraftig snøfall eller før det blir trafikkfarlig.

- I kryssene tillates ikke snølagring, midlertidig snøansamlinger skal kjøres bort innen 24 timer etter kraftig snøfall eller før det blir trafikkfarlig.
- Snø ansamling for Vassdalvannet kan lagres ved siden av snuplassen.
- Snø ansamling for Tverrveien, freses bort langs traseen, eller transporteres vekk.
- Snø ansamling for veien til Skogveien 12 og Skogveien 11 lagres ved siden av Skogveien 11.
- Snø ansamling for Elveveien i Vassdalen freses bort langs traseen, eller transporteres vekk.
- Snø ansamling for Myrveien lagres i enden av veien og kjøres bort ved behov.
- Snø ansamling for Kirkebakken lagres ved krysset Kirkeveien / Parkveien.
- Snø ansamling for Småbedriftsenteret, trafikkaia og fabrikktomta kjøres på havet.
- Snø ansamling for Helsesenteret/Aldersboligen kjøres over berget. Parkeringsplassen må holdes åpen til enhver tid.
- Avkjøring fra veg aldersboligen til Hankenbakken 8 skal brøytes. Det kan lagres snø i enden av veien ved aldersboligen.
- Snø ansamling for Fjellveien lagres ved transformatorstasjon i enden av veien.
- Snø ansamling for Lilleveien / Lykteveien / Holmveien brøytes/freses/ eller kjøres bort mot sjøen.
- Snø ansamling Kirkeveien korttidslagres i enden av veien, eller kjøres bort.
- Snø ansamling for Bertinajorda skal ikke lagres langs med vegen. Snøen skal transporteres vekk.
- Snø ansamling for gang- og sykkelsti kjøres utfor veien mot sjøen.

- Nerstranda omsorgsboliger (2 innganger samt gangvei langs sjøen) skal brøytes alle hverdager 15 :00 til 06 :00 samt helge og høytidsdager.
- Snø ansamling for Tverrveien 4-6 skal kjøres vekk.
- Fra port brannbilgarasje til Riksveien alle hverdager 15:00 til 06:00 samt helge- og høytidsdager.
- Ved parkeringsplass ved Høgtun barneskole tillates midlertidig snø ansamlinger, skal kjøres bort etter behov eller etter ordre fra Oppdragsgiver.
- Snø ansamling fra Saltnesveien skal freses bort eller kjøres vekk.

2.5 Krav til utførelse av tilleggsarbeider utenfor beredskapsperioden (Svar er påkrevd)

Leverandør må kunne utføre brøyteoppdrag på timesbasis også utenom beredskapsperioden som er beskrevet i punkt 2.3.

Tilleggsarbeider utenom beredskapsperioden strekker seg fra fra 1. september 2026 til 10. mai 2027 i alle brøytesesongene (4 år).

Det er estimert et årlig forbruk på rundt 200 timer til brøyteoppdrag utenom beredskapsperioden. Tilleggsoppdrag som dette skjer etter bestilling fra kommunen, og faktureres etter medgått faktisk tid.

2.6 Personell og tilgjengelig maskinpark (Svar er påkrevd)

Alle arbeidstakere som utfører arbeid på veg, skal ha nødvendig opplæring/kurs i arbeidsvarsling. Det forutsettes at det bare benyttes personell med godkjent opplæring. Leverandør må oppgi hvilke maskiner som er tenkt benyttet. Det stilles som krav at leverandør har utstyr som kan utføre oppdraget i henhold til kravspesifikasjonens punkt 2.3 og 2.4.