



Loppa kommune

**Bilag 1: Kravspesifikasjon
for
Brøytetjenester til
Loppa kommune
Rode 6 Sandland**

Innholdsfortegnelse

1 KRAVSPESIFIKASJON FOR DELLEVERANSE	Feil! Bokmerke er ikke definert.
2 KRAVSPESIFIKASJON FOR GJELDENDE RODE.....	Feil! Bokmerke er ikke definert.
2.1 KRAVSPESIFIKASJON OG MINSTEKRAV (Informasjon)	Feil! Bokmerke er ikke definert.
2.2 Rode 1: Øksfjord (Informasjon)	Feil! Bokmerke er ikke definert.
2.3 Krav til utførelse av brøyting, strøing og brøytetikker. Fast pris (Svar er påkrevd)	Feil! Bokmerke er ikke definert.
2.4 Anviste deponiplasser og spesielle krav til brannkummer (Svarer påkrevd).....	Feil! Bokmerke er ikke definert.
2.5 Krav til utførelse av tilleggsarbeider utenfor beredskapsperioden (Svar er påkrevd)	Feil! Bokmerke er ikke definert.
2.6 Personell og tilgjengelig maskinpark (Svar er påkrevd)	Feil! Bokmerke er ikke definert.

1 KRAVSPESIFIKASJON FOR DELLEVERANSE

Denne kravspesifikasjonen gjelder Snørydding og brøyting i angitt delkontrakter. Grunnlaget inneholder følgende opplysninger for konkurransen:

- Bilag 2: Priser og betalingsbetingelser
- Bilag 3: Administrative bestemmelser
- Bilag 4.1: Prisskjema Øksfjord
- Bilag 5: Egenerklæring Lønns- og arbeidsvilkår
- Bilag 6: Forpliktelseserklæring underleverandører

2 KRAVSPESIFIKASJON FOR GJELDENE RODE

2.1 KRAVSPESIFIKASJON OG MINSTEKRAV (Informasjon)

Obligatoriske minstekrav

Krav som er angitt er absolutte minstekrav som må være oppfylt for at tilbudet kan anses å tilfredsstille kravspesifikasjonen. Tilbud som ikke oppfyller obligatoriske minstekrav, kan bli avvist.

Leverandør skal gi tilbakemelding på samtlige punkter. Det forventes i utgangspunktet at alt spesifisert utstyr inngår i totalprisen slik dette fremkommer i oppgitt prisskjema. Hvis det tas forbehold om tillegg i prisen, skal dette presiseres i aktuelt punkt nedenfor.

2.2 Rode 6: Sandland (Informasjon)

Beskrivelse av rode:

Strekning	Fast dekke (km)	Grusdekke (km)	Snuplasser (antall)
Skoleveien inkl. del av skoleplass		0,12	
Aldersboligen		0,07	1
Avkjøring helsehuset	0,02		
Veien fra der FV ender og til og med ekspedisjonskaia	0,06		
Totalsum	0,08	0,19	1

2.3 Krav til utførelse av brøyting, strøing og brøytestikker. Fast pris (Svar er påkrevd)

1) Det skal på kjøreveger, gangveger og plasser, utføres brøyting når snølaget på hele eller deler av vegen er mellom 8 og 15 cm. Brøyting må under alle omstendigheter utføres når snølaget er blitt 15 cm. Det skal på kjøreveger, gangveger og plasser, utføres brøyting når snølaget på hele eller deler av vegen er mellom 8 og 15 cm. Brøyting må under alle omstendigheter utføres når snølaget er blitt 15 cm.

2) Det tillates nedtråkket snø på vegbanen. Dette laget skal ikke være tykkere enn 5 cm. Vegbanen skal ha en jevn og hard overflate.

3) Kjørebane skal ryddes i full bredde, helt ut til vegstikkene der hvor disse er anlagt. Rydding i vegkryss skal gis særlig prioritet. Vegkryss skal ryddes slik at de tilfredsstiller kravene til friskt. Utbrøyting og rydding av møteplasser og busslommer, skal så vidt mulig gå parallelt med brøyting av kjørebane. Bortkjøring av snø fra vegkanter, veikryss, skal inngå i ordinær kontrakt. Deponiplasser vil være innenfor en avstand på 4 km. Bortkjøring av snø fra parkeringsplasser kan bli nødvendig og skal skje på kommunens anvisning, og til deponiplasser.

4) Oppdragsgiver skal på kjøreveger og plasser, utføres sandstrøing på hele eller deler av vegstrekningene når det pga. mildvær har dannet seg glatt islag på vegene/plassene, og at friksjonsforholdene hindrer normalt vinterutrustede biler i å komme opp bakker etc. Såkalt "punktstrøing" foretas i kurver, bakker, kryss og på rettstrekninger med uoversiktlige avkjørsler når forholdene tilsier det. Kjørebane/plassen skal strøs med ett lag i en bredde på ca. 2,5 m. (en lastebilbredde) og at strølaget skal sentreres på midten av vegen/plassen.

5) Vegen skal søkes holdt farbar i det tidsrom den er åpen for alminnelig ferdsel, dvs. fra kl. 07.00 til 21.00. Vedlikehold mellom kl. 23.00 og 05.00 må av hensyn til vanlig nattero, begrenses til et minimum. Hvis det på grunn av uvær eller av andre grunner ikke er mulig å gjennomføre normal brøyting, må kommunen kontaktes umiddelbart. Leverandøren skal påse at det ikke bygges opp brøytekanter i vegkryss som hindrer sikten og fører til trafikkfarlige situasjoner. Bortkjøring av snø fra kryss og parkeringsplasser

6) Rutegående trafikk må vises oppmerksomhet, og i særlig grad våre kaier.

7) Leverandøren er ansvarlig for at en ved passering av faste monteringer som bruer, rekkverk, vegvisere, varselskilt, kantstein, ferister, kumlokk, gjerder m.v., må vise særlig aktsomhet. Leverandøren er erstatningspliktig for skader på slike innretninger under brøyting. Skader meldes til kommunen umiddelbart etter registrering og egen utbedring av Leverandøren må være utført i samarbeid med kommunen ved utgangen av mai måned samme sesong. Derfor må Leverandøren gjøre seg kjent med roden før kontraktarbeidets begynnelse.

8) Leverandøren plikter å følge trafikkreglene, vegtrafikkloven og kjøretøyforskriftene til enhver tid, spesielt bestemmelsene om vegarbeid og bruken av blinkende gult lys.

9) Kjøring på venstre kjørefelt må ikke foregå med mindre det enten er sørget for en effektiv sperring av vegen for alminnelig ferdsel, eller en omhyggelig og betryggende varsling iverksettes. Kommunen avgjør hvilke sikkerhetstiltak som skal iverksettes.

10) Leverandøren plikter å holde telefon og skal oppgi telefonnummer (-numre) der vedkommende kan treffes til enhver tid.

11) Leverandøren plikter å brøyte veier som av en eller annen grunn ikke er kommet med i listen over veier som skal brøytes. Regnes ut på følgende måte: pris pr. meter = kontraktsverdi/veilengde.

12) Beredskapen per sesong er i perioden fra og med 1. november til og med 31. april.

13) Leverandøren må tegne nødvendig ansvarsforsikringer for kontraktsperioden. Ansvarsforsikringen skal også omfatte skade påført "tredje person". For øvrig gjelder alle offentlige krav og forskrifter til maskiner og biler.

14) Leverandør er ansvarlig for å utføre arbeid med montering av brøytestikker langs vei førvintersesong og fjerning av disse før sommersesong. Leverandør er ansvarlig for å anskaffe og bekoste nødvendig antall brøytestikker, dette skal inngå som en del av fastprisen.

2.4 Anviste deponiplasser og spesielle krav til brannnummer (Svarer påkrevd)

I kryssene tillates ikke snølagring, midlertidig snøansamlinger skal kjøres bort innen 24 timer etter kraftig snøfall eller før det blir trafikkfarlig. Kommunen anviser deponiplasser i samråd med leverandør.

2.5 Krav til utførelse av tilleggsarbeider utenfor beredskapsperioden (Svar er påkrevd)

Leverandør må kunne utføre brøyteoppdrag på timesbasis også utenom beredskapsperioden som er beskrevet i punkt 3.0.

Tilleggsarbeider utenom beredskapsperioden strekker seg fra 1. september 2026 til 10. mai 2027 i alle brøytesesongene (4 år).

Det er estimert et årlig forbruk på rundt 20 timer til brøyteoppdrag utenom beredskapsperioden. Tilleggsoppdrag som dette skjer etter bestilling fra kommunen, og faktureres etter medgått faktisk tid.

2.6 Personell og tilgjengelig maskinpark (Svar er påkrevd)

Alle arbeidstakere som utfører arbeid på veg, skal ha nødvendig opplæring/kurs i arbeidsvarsling. Det forutsettes at det bare benyttes personell med godkjent opplæring. Leverandør må oppgi hvilke maskiner som er tenkt benyttet. Det stilles som krav at leverandør har utstyr som kan utføre oppdraget i henhold til kravspesifikasjonens punkt 2.3 og 2.4.