

SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1966

2026

116392, Oslo kommune KF,
Haugerudsenteret 35 - 39

Firma	
Firma/Navn:	AS NORFO
Kontaktperson:	
Adresse:	Industriveien 4
Postnummer:	2020
Sted:	Skedsmokorset
Telefon:	64836800
Epost:	norfo@norfo.no

Ordre	
Ordrenummer:	116392
Kontaktperson:	Atle Von Der Fehr

Tegnforklaring

☒ = Ja/Ok ☒ = Nei/Ikke ok ☐ = Ikke aktuelt

Oppdragsgiver/Kunde	
Kundenummer:	82713
Firma/Navn:	Oslobygg KF
Kontaktperson:	
Adresse:	Fakturasentralen Oslo kommune
Postnummer:	0606
Sted:	OSLO
Telefon:	
Epost:	

Anleggsadresse	
Firma/Navn:	Oslobygg KF
Adresse:	Fakturasentralen Oslo kommune
Postnummer:	0606
Sted:	OSLO

Informasjon		<Kommentar>
Kontroll dato	20.03.2026 13:29	
Adresse t-rom	Haugerudsenteret 35-39	
Bruker av rommet	Beboere	
Eier	Oslo kommune	
Adresse eier		
Kontaktperson		
Ant plasser	170	Estimat. Må sjekkes
Ansvarlig	Ikke dokumentert	
Bruksareal	104	Består av 2 identiske rom, hvert av de ca 52 kvm. Selv om det er to rom blir de kontrollert som ett rom, men vil ved behov for kommentarer benevnes med «rom 1» (venstre side når man kommer ned trappen) og «rom 2».
Bygget år	1973	
Romtype	1966	1966 A/B
Offentlig/privat	Privat/kommunalt	
Fredsbruk	Lager	
Tegninger fremlagt	☒	
Tidl. kontroller	☒	Kan ikke dokumenteres
Tilstede ved kontrollen	RK	
Tilfluktsrommets tilstand	☒	Bra

Instrukser		<Kommentar>
Driftsinstruks	☒	Ingen driftsinstruks finnes. Pga av begge rommene har egne innganger og sluser, skal alt av instruks og oppslag henges opp på begge rommene
Klargjøringsinstruks	☒	Skal integreres i driftsinstruksen
Instruks for bruk av til-fluktsrom	☒	Sivilforsvarets klargjøringsinstruks mangler
Merking iht. instruks	☒	All merking mangler

Inngang/sluse	<Kommentar>
---------------	-------------

Skilting		4	Skilting mangler helt fra trappen og hele veien videre. Det bør også monteres et skilt over den sivile døren nedenfor trappen, samt ett skilt over hvert av dørene inn til sluser
Dør/port/lukkere		5	Begge dører i begge sluser mangler jording = 4 stk jording mangler
Pakninger		1	Alle pakninger er overmalt og må byttes
Terskler/verktøy			
Dusj og avløp		2	
Avstenging vann til t-rom		3	
Batterikasse			Mangler. Det bør være tilstrekkelig med 1 stk batterikasse, så sant rommene har en felles strømtilkobling. Vi anbefaler å bestille en befaring med elektriker for kartlegging av det elektriske nødanlegget.
Sluse fast/monterbar			Faste sluser ok
Sluseinstruks			

Nødutganger		<Kommentar>	
Dør/luke/lukkere		2	Lukene er sperret igjen med platting/trapp på utside. Åpning ikke mulig. Begge må uansett overhales og smøres opp. Lukene skal også være jordnet fra luke til karm
Pakninger			Byttes ved renovering
Merking på begge sider		1	Skiltene på innsiden er av feil type etter forskriftene, pluss at reflekseffekten er borte. Må byttes på begge luker, i tillegg til at det skal monteres skilt også på utsiden
Trinn		1	Trinn skal monteres når høyden er over 120 cm. To trinn dekker behovet
Rist over sjakt			Luken går ut på gateplan, men er overbygd

Ventilasjonsanlegg		<Kommentar>	
Betjeningsinstruks		1	
Merking			
Drenering / avtappings-plugg		1	Ok begge rom
Antall og type aggregater			1 stk aggregat Drägerwerk 180 , 1972 på hvert rom. Begge må byttes pga alder
Stenging fredsventilasjon		3	
Dempere på vifter			
Plomberte filtre			
Ventiler før og etter fil-tre			
Luftmengdemålere			
Sveiv tilstede			
Vifte, oljesøl, støy, orden			

Fordelingskanaler		<Kommentar>	
Innfesting av fordelingskanaler			
Jordes hver 25m			
Størrelse			

Avtrekkssiden		<Kommentar>	
Regulerbar avtrekksventil		2	
Overtrykksventil		1	
Sjokkventil		1	
Evakuering av luft over birommene			
Overtrykksmåler ved de regulerbare ventilene. Instruks		1	Begge ser bra ut, men enden på rørene er malt igjen

Elektrisk anlegg		<Kommentar>
Trykk- og gassikker gjennomføring		3
Reserve gjennomføringer		I de tekniske direktivene for tilfluktsrom fra 1966 er det spesifisert at det skal støpes inn en reserve kabel gjennomføring når rommet bygges. Dette mangler, og bør etableres både som reserve - og for gjennomføring av kabel til nødsamband. Til dette kreves en Ø75 kjerneboret utsparing som må gjennomføres av egnede fagfolk
Ekspansjonssløyfer		
Sjokkdempere		
Ledende materialer jordes for hver 25 meter		
Nødsamband opplegg og skilting		Nødsamband ikke funnet
Høyde stikk 0,9-22m		Kun 1 stk funnet på rom en. Ingen funnet på rom 2. Det skal være minimum 3 stikk på hvert av rommene, og de skal ikke plasseres lavere enn 0,9 meter fra gulvet

Nødlýsanlegg		<Kommentar>
Nødlýsanlegg, evt. min. 3 stk stavlykter + 1 pr. 100		1 8 lamper på hvert rom
Merking		
Innstruks		Vil inngå i driftsinstruksen.
Batterikasse		Det finnes ikke batterikasse i rommene, og som nevnt under punktet "Inngang/sluse" skal det holde med en batterikasse så lenge de to rommene er sammenkoblet. Fagfolk bør også se på hvordan nødlampene er koblet. Det kan se ut som om de ikke er tilkoblet. I tillegg finnes det ikke strøm i rom 2.
Brytere		Ingen egne brytere til nødlýs funnet
Lader		
Armaturer		

Oppholdsrom		<Kommentar>
Malt		
Nødlýs		Bra belysning hvis de blir koblet til
Fredsinstallasjoner, fjernes innen 72 timer		
Belysning		Lysene til nettstrøm fungerer ikke i rom 2 og tilhørende sluse
Hensiktsmessig fredsutnyttelse		
Tak/himling/gulv		
Vegger/overflater		

Rominndeling		<Kommentar>
Nødvendige delevegger på plass		I 1966-forskriften, kap 3, punkt 25 står det at et rom BØR ikke overskride 30 kvm, og at hvis det er større enn dette bør det deles opp med vegger av minimum 10 cm tykkelse Dette til info - det er altså ikke fremstilt som et påbud.
Fester for TC-forheng		Hvert rom skal ha tilrettelagt opplegg for 6 toaletter. Dette i form av bolter i vegg som kan brukes til stativer med forheng ved beredskap.
Sykerom		Det er ikke krav om et adskilt sykerom, men det skal være fire sengeplasser i hvert av rommene
Nødvendige vegger/forheng/lagret instruks		

Løsutstyr		<Kommentar>
Vanntanker, min 10 % bærbar, 6 l/pers		Alt løsutstyr mangler på begge rom.
Tørrklosetter		
Vaskevannsfat		
Vaskeplasser		
Termometer		
Sanitetsveske 1 pr påbegynt 50 pers		
Utbrytingsutstyr		
Stavlykter		
Sykesenger		
Monterbare søyler		

Luftinntak		1	<Kommentar>
Inntak høyde 3 m		2	De originale luftinntakene er fjernet og lagret i tilfluktsrommet. Rørene som erstatter dem tilfredsstiller ikke kravene, så vi anbefaler å tilbake stille dette slik det var originalt
Inntak ute, rist			
Rustbeskyttet			

Notat/kommentar		<Kommentar>
Vedlikehold		
Funksjonsprøve		
Utpekt ansvarlig		
Hinder for funksjonsprøve		

Notat/kommentar	Kontrollen gjelder to rom, og burde vært behandlet som to kontroller, men siden rommene er identiske, har vi valgt å registrere det som EN kontroll. Vær oppmerksom på at materiell og installasjoner i tilsendt priskalkyle gjelder begge rommene. Vi anbefaler en gjennomgang med elektriker på begge rommene for å få orden på alt det elektriske. Rom 2 mangler strøm i det store og hele. Merk at hvis de to rommene har hvert sitt adskilte el-opplegg, må det monteres batterikasse i begge slusene. Vedlagte priskalkyle tar utgangspunkt i 1 stk batterikasse, med forbehold om at ovennevnte stemmer. Kjerneboring og el-arbeid blir utført av eksterne firmaer, og inngår ikke i priskalkylen.
-----------------	--

Montør	
Fornavn:	Ronald
Etternavn:	Kern
Dato:	20.03.2026
Signatur:	

Kunde	
Navn:	Oslo kommunev/ Atle Von Der Fehr
Dato:	20.03.2026
Signatur:	

Bilder tilhørende ordre 116392



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1966 2026: 116392, Oslo kommune KF, Haugerudsenteret 35 - 39"

Spørsmål: Skilting

Beskrivelse: Skilt med pil mangle, Filnavn: img_0001.jpg



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1966 2026: 116392, Oslo kommune KF, Haugerudsenteret 35 - 39"

Spørsmål: Skilting

Beskrivelse: Skilt over dør mangler, Filnavn: img_0001.jpg

Bilder tilhørende ordre 116392



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1966 2026: 116392, Oslo kommune KF, Haugerudsenteret 35 - 39"

Spørsmål: Skilting

Beskrivelse: Skilt over dør mangler(rom 1), Filnavn: img_0001.jpg




Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1966 2026: 116392, Oslo kommune KF, Haugerudsenteret 35 - 39"

Spørsmål: Skilting

Beskrivelse: Skilt over dør mangler (rom 2), Filnavn: img_0001.jpg


Bilder tilhørende ordre 116392



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1966 2026: 116392, Oslo kommune KF, Haugerudsenteret 35 - 39"

Spørsmål: Dør/port/lukkere

Beskrivelse: Dør rom 1 og 2, Filnavn: img_0001.jpg



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1966 2026: 116392, Oslo kommune KF, Haugerudsenteret 35 - 39"

Spørsmål: Dør/port/lukkere

Beskrivelse: Sluse 1, Filnavn: img_0001.jpg

Bilder tilhørende ordre 116392



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1966 2026: 116392, Oslo kommune KF, Haugerudsenteret 35 - 39"

Spørsmål: Dør/port/lukkere

Beskrivelse: Sluse 2, Filnavn: img_0001.jpg




Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1966 2026: 116392, Oslo kommune KF, Haugerudsenteret 35 - 39"

Spørsmål: Pakninger

Beskrivelse: Alle pakninger er overmalt og må byttes, Filnavn: img_0001.jpg


Bilder tilhørende ordre 116392



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1966 2026: 116392, Oslo kommune KF, Haugerudsenteret 35 - 39"

Spørsmål: Dusj og avløp

Beskrivelse: Dusj og avløp ok (rom 1), Filnavn: img_0001.jpg




Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1966 2026: 116392, Oslo kommune KF, Haugerudsenteret 35 - 39"

Spørsmål: Dusj og avløp

Beskrivelse: Dusj, sluse 2 mangler dusjhode, Filnavn: img_0001.jpg


Bilder tilhørende ordre 116392



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1966 2026: 116392, Oslo kommune KF, Haugerudsenteret 35 - 39"

Spørsmål: Avstenging vann til t-rom

Beskrivelse: Stengekran rom 1, Filnavn: img_0001.jpg




Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1966 2026: 116392, Oslo kommune KF, Haugerudsenteret 35 - 39"

Spørsmål: Avstenging vann til t-rom

Beskrivelse: Stengekran 1, rom 2, Filnavn: img_0001.jpg


Bilder tilhørende ordre 116392



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1966 2026: 116392, Oslo kommune KF, Haugerudsenteret 35 - 39"

Spørsmål: Avstenging vann til t-rom

Beskrivelse: Stengekran 2, rom 2, Filnavn: img_0001.jpg



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1966 2026: 116392, Oslo kommune KF, Haugerudsenteret 35 - 39"

Spørsmål: Trinn

Beskrivelse: Høyde 140 cm. Trinn mangler, Filnavn: img_0001.jpg


Bilder tilhørende ordre 116392



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1966 2026: 116392, Oslo kommune KF, Haugerudsenteret 35 - 39"

Spørsmål: Dør/luke/lukkere

Beskrivelse: Luke rom 1, Filnavn: img_0001.jpg



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1966 2026: 116392, Oslo kommune KF, Haugerudsenteret 35 - 39"

Spørsmål: Dør/luke/lukkere

Beskrivelse: Luke rom 2, Filnavn: img_0001.jpg


Bilder tilhørende ordre 116392



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1966 2026: 116392, Oslo kommune KF, Haugerudsenteret 35 - 39"

Spørsmål: Merking på begge sider

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg




Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1966 2026: 116392, Oslo kommune KF, Haugerudsenteret 35 - 39"

Spørsmål: Betjeningsinstruks

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg


Bilder tilhørende ordre 116392



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1966 2026: 116392, Oslo kommune KF, Haugerudsenteret 35 - 39"

Spørsmål: Drenering / avtappings-plugg

Beskrivelse: Plugg på begge sjokkventilene, Filnavn: img_0001.jpg




Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1966 2026: 116392, Oslo kommune KF, Haugerudsenteret 35 - 39"

Spørsmål: Stenging fredsventilasjon

Beskrivelse: Rom 1, Filnavn: img_0001.jpg


Bilder tilhørende ordre 116392



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1966 2026: 116392, Oslo kommune KF, Haugerudsenteret 35 - 39"

Spørsmål: Stenging fredsventilasjon

Beskrivelse: Rom 2, Filnavn: img_0001.jpg



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1966 2026: 116392, Oslo kommune KF, Haugerudsenteret 35 - 39"

Spørsmål: Regulerbar avtrekksventil

Beskrivelse: Rom 1, Filnavn: img_0001.jpg


Bilder tilhørende ordre 116392



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1966 2026: 116392, Oslo kommune KF, Haugerudsenteret 35 - 39"

Spørsmål: Regulerbar avtrekksventil

Beskrivelse: Sluse 1, Filnavn: img_0001.jpg



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1966 2026: 116392, Oslo kommune KF, Haugerudsenteret 35 - 39"

Spørsmål: Stenging fredsventilasjon

Beskrivelse: Begge slusene, Filnavn: img_0001.jpg


Bilder tilhørende ordre 116392



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1966 2026: 116392, Oslo kommune KF, Haugerudsenteret 35 - 39"

Spørsmål: Avtrekksiden

Beskrivelse: Sluse 1, Filnavn: img_0001.jpg



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1966 2026: 116392, Oslo kommune KF, Haugerudsenteret 35 - 39"

Spørsmål: Avtrekksiden

Beskrivelse: Sluse 2; den nederste henger litt, og må smøres, Filnavn: img_0001.jpg

Bilder tilhørende ordre 116392



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1966 2026: 116392, Oslo kommune KF, Haugerudsenteret 35 - 39"

Spørsmål: Avtrekksiden

Beskrivelse: Rom 2, Filnavn: img_0001.jpg




Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1966 2026: 116392, Oslo kommune KF, Haugerudsenteret 35 - 39"

Spørsmål: Avtrekksiden

Beskrivelse: Sluse 2, Filnavn: img_0001.jpg


Bilder tilhørende ordre 116392



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1966 2026: 116392, Oslo kommune KF, Haugerudsenteret 35 - 39"

Spørsmål: Overtrykksventil

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg




Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1966 2026: 116392, Oslo kommune KF, Haugerudsenteret 35 - 39"

Spørsmål: Sjokkventil

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg

Bilder tilhørende ordre 116392




Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1966 2026: 116392, Oslo kommune KF, Haugerudsenteret 35 - 39"
Spørsmål: Overtrykksmåler ved de regulerbare ventilene. Instruks
Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1966 2026: 116392, Oslo kommune KF, Haugerudsenteret 35 - 39"
Spørsmål: Trykk- og gassikker gjennomføring
Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg


Bilder tilhørende ordre 116392



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1966 2026: 116392, Oslo kommune KF, Haugerudsenteret 35 - 39"

Spørsmål: Trykk- og gassikker gjennomføring

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1966 2026: 116392, Oslo kommune KF, Haugerudsenteret 35 - 39"

Spørsmål: Trykk- og gassikker gjennomføring

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg


Bilder tilhørende ordre 116392



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1966 2026: 116392, Oslo kommune KF, Haugerudsenteret 35 - 39"

Spørsmål: Dør/port/lukkere

Beskrivelse: Inngang 35-dør, Filnavn: img_0001.jpg




Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1966 2026: 116392, Oslo kommune KF, Haugerudsenteret 35 - 39"

Spørsmål: Dør/port/lukkere

Beskrivelse: Sluse 16-dør, Filnavn: img_0001.jpg


Bilder tilhørende ordre 116392



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1966 2026: 116392, Oslo kommune KF, Haugerudsenteret 35 - 39"

Spørsmål: Nødlysanlegg, evt. min. 3 stk stavlykter + 1 pr. 100

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg




Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1966 2026: 116392, Oslo kommune KF, Haugerudsenteret 35 - 39"

Spørsmål: Oppholdsrom

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg


Bilder tilhørende ordre 116392



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1966 2026: 116392, Oslo kommune KF, Haugerudsenteret 35 - 39"

Spørsmål: Oppholdsrom

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1966 2026: 116392, Oslo kommune KF, Haugerudsenteret 35 - 39"

Spørsmål: Oppholdsrom

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg

Bilder tilhørende ordre 116392



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1966 2026: 116392, Oslo kommune KF, Haugerudsenteret 35 - 39"

Spørsmål: Oppholdsrom

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg




Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1966 2026: 116392, Oslo kommune KF, Haugerudsenteret 35 - 39"

Spørsmål: Inntak høyde 3 m

Beskrivelse: Originale luftinntak, Filnavn: img_0002.jpg

Bilder tilhørende ordre 116392



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1966 2026: 116392, Oslo kommune KF, Haugerudsenteret 35 - 39"

Spørsmål: Luftinntak

Beskrivelse: Nye luftinntak, ikke godkjent fordi de er for lave, og trolig ikke galvaniserte, Filnavn: img_0001.jpg



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1966 2026: 116392, Oslo kommune KF, Haugerudsenteret 35 - 39"

Spørsmål: Inntak høyde 3 m

Beskrivelse: Avstand til bakken: 45 cm, Filnavn: img_0001.jpg