

Hattfjelldal kommune Næring - Tekniskavdeling

KRAVSPESIFIKASJON:

Vintervedlikehold brøyting/strøing, NB: inkludert høvling/skraping ved behov, ref. vedlegg 2: Instruks brøyting og strøing (hjulspor over 7 cm).


Gjelder for rode pakke 1 (rode 5, 6, 11 og 12), rode pakke 3 (rode 7 og 8), pakke 4 (rode 9)

OPPDRAGSLENGDE:

Brøyting og sandstrøing i 2 år fra høsten 2026 til våren 2028. Med mulighet for opsjon for 2 år (1+1år).

	Vegnavn:	Veglengde i km:
Rode pakke nr. 1		
Rode 5	Unkervatnet sør Kv6200 (fra Fv 804 Bjortjønna – Tjønna)	17,0
Rode 6	Ørjedalen Kv6300 (fra Fv 804 – Reinskardengen)	10,8
Rode 11	Åsen Kv 6110 (fra Fv 296 – Åsen)	3,0
Rode 12	Åkre Kv 6130 (fra Fv 296 – Åkre)	2,5
Rode pakke nr. 3		
Rode 7	Kvalpskarmoen Kv 6030 (Kryss Fv 298 v/bru Ivarrud-Kvalpskarmoen)	6,3
Rode 8	Sørmo-Bakli Kv6500 (fra Fv 7348 Sørmo til Fv 7338 Bakli)	5,0
Rode pakke nr. 4		
Rode 9	Harvassdalen Kv 6400 (Susendalskroken – Harvasstua)	10,0

Samlet ca. 54,6 km + plasser



Postadresse: O. T. Olsens vei 3 a
8690 HATTFJELLDAL
E-post: post@hattfjelldal-kommune.no

Telefon: 75 18 48 00
Telefaks: 75 18 48 99
Internett: www.hattfjelldal.kommune.no
Bank: 4530.05.00629
Org.nr.: 944716904

- Pris gis som fastpris per sesong. Prisen skal inkludere alt arbeid entreprenøren skal utføre i henhold til instruks (inkludert høvling/skraping ved behov uten ekstra betaling for dette, ekskludert ising pga. tette stikkrenner). Kontraktssummen blir utbetalt i seks like deler fra november til og med april. Strøing avregnes etter medgått tid. Timepris skal oppgis, og denne inngår i det totale vurderingsgrunnlaget når det gjelder pris.

I perioden 1. november til 1. mai gjelder medfølgende instruks for brøyting og strøing av kommunale veger. I perioden 2. mai til 31. okt. skal brøyting/ strøing foretas, men da skje så raskt som praktisk mulig.

Hattfjelldal kommune holder strøsand. Frakt av strøsand kan gjøres av kommunen etter avtale.

Prisregulering foretas i henhold til SSB's Byggekostnadsindeks for veganlegg:

«Vinterdrift av veger» relativt nivået per 3. kvartal 2026:

<https://www.ssb.no/priser-og-prisindekser/statistikker/bkianl>

Første regulering er januar 2027 basert på statistikken som blir tilgjengelig for 4. kvartal 2026.

Etter dette foretas det kvartalsvis regulering.

Kontraktstiden er 2 sesonger til og med mai 2028. Kontrakten kan forlenges med inntil 2 år (1 + 1 år) dersom Hattfjelldal kommune ønsker å benytte seg av opsjonen i kontrakten. Kontrakten kan sies opp med 3 – tre måneders varsel, men fra kontraktørens side ikke før 1. februar inneværende sesong.

Hvis kontraktøren bryter denne oppsigelsesregelen midt i vintersesongen, så kreves det erstatning for dette, begrenset oppad til betalingen for brøyting/strøing arbeidet de siste 2 måneder inkludert beredskapsprisen siden siste faktura var betalt.

Betalingene vil i praksis umiddelbart stoppe opp ved dette kontraktsbruddet.

Erstatningens grunnlag som tillates motregnet, er både administrasjonskostnader, advokatutgifter, alle omkostninger med å skaffe ny entreprenør på kort varsel og ny entreprenør sine eventuelle prisøkninger/økte regninger i resten av kontraktsperioden relativt opprinnelig kontrakt, basert på månedlig fastbeløp.

Fra oppdragsgivers side kan kontrakten sies opp med 14 dagers varsel dersom kontraktøren misligholder sitt arbeide eller på annen måte misligholder kontrakten, uten at kontraktøren kan kreve erstatning for dette.

Krav til leveranse:

Det skal benyttes redskap med tilstrekkelig kapasitet til at brøytingen og strøingen kan foregå uten hinder av noe slag. Kontraktøren må selv holde alt utstyr for å foreta brøytingen og strøingen. Tilbud skal inneholde enkel oversikt over materiell. Eget materiell for skraping/høvling må spesifiseres, hvis dette mangler må en avtale om leie av slikt materiell vedlegges anbudet. Kontraktøren er ansvarlig for at vegene til enhver tid holdes åpne og farbare.