

KONKURRANSEGRUNNLAG

Åpen anbudskonkurranse
etter forskriftens del I og del III

for anskaffelse av

RING-26-01 Leasing av traktor

OPPDRAKSGIVER

Ringebu kommune

Ansvarlig anskaffer: Marius Nordsveen (marius.nordsveen@abakus.as)

Anskaffelsesoversikt

Hovedtype, estimert verdi, CPV-koder og utførelsessted fremgår under Konkurransedetaljer.

Kontraktsmal

Navn:

Kontrakt

Bakgrunn og formål

Ringebu kommune har til hensikt å inngå kontrakt om leasing av ny traktor.

Anskaffelsen skal dekke oppdragsgivers behov for en ny, driftssikker og hensiktsmessig traktor til kommunal bruk, i samsvar med kravspesifikasjonen. Traktoren skal bidra til å sikre en effektiv og forsvarlig gjennomføring av oppdragsgivers oppgaver og aktiviteter der denne typen maskin er nødvendig.

Formålet med anskaffelsen er å få levert og satt i drift en traktor som oppfyller de tekniske, funksjonelle og eventuelle driftsmessige kravene som fremgår av konkurransegrunnlaget, senest innen 1. februar 2027. Det er viktig for oppdragsgiver at leveransen skjer innen fristen, slik at behovet for tilgjengelig og egnet utstyr blir ivaretatt uten unødige avbrudd i driften. Leverandøren skal benytte sin fagkunnskap og kompetanse til å tilby en løsning som er tilpasset oppdragsgivers behov, og bidra til at kontraktens formål oppfylles i hele kontraktsperioden.

Det vises for øvrig til kravspesifikasjonen for nærmere beskrivelse av oppdragsgivers behov og de krav som stilles til leveransen.

Prosedyre

Åpen anbudskonkurranse

Alle interesserte leverandører kan levere tilbud gjennom Hyrr. Konkurransen har ingen prekvalifiseringsfase. Tilbudene evalueres direkte, og det er ikke adgang til dialog eller forhandlinger utover mindre avklaringer og korrigeringer av tilbudene.

Leverandøren oppfordres på det sterkeste til å følge de anvisninger som gis i dette konkurransegrunnlaget med vedlegg og eventuelt stille spørsmål ved uklarheter i kommunikasjonsmodulen i Hyrr.

Offentleglova og taushetsplikt

For allmennhetens innsyn i dokumenter knyttet til en offentlig anskaffelse gjelder offentleglova. Oppdragsgiver og dennes ansatte plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til opplysninger om tekniske innretninger og fremgangsmåter eller drifts- og forretningsforhold det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde, jf. forvaltningsloven § 13.

Forbehold og avvik

Frem til signering av kontrakten kan oppdragsgiver foreta endringer i konkurransegrunnlaget som ikke er vesentlige. Vesentlige endringer håndteres etter gjeldende regler om kunngjøring og frister.

Tilbud med vesentlige forbehold eller avvik fra konkurransegrunnlaget skal avvises. Oppdragsgiver kan også avvise tilbud med forbehold, avvik eller uklarheter som ikke er ubetydelige.

Oppdatering og tilleggsopplysninger

Eventuelle rettelser, suppleringer eller endringer av konkurransegrunnlaget, samt spørsmål til konkurransen med svar i anonymisert form, vil bli formidlet til alle leverandører som har registrert sin interesse for anskaffelsen i Hyyr. Dersom leverandøren finner at konkurransegrunnlaget ikke gir tilstrekkelig veiledning, eller er uklart, kan leverandøren be om tilleggsopplysninger via Hyyr. Dersom det oppdages feil i konkurransegrunnlaget, bes det om at dette formidles til oppdragsgiver via Hyyr.

Reglene for kommunikasjon

All kommunikasjon med oppdragsgiver skal skje elektronisk og skriftlig via Hyyr (oppdragsgivers konkurransegjennomføringsverktøy). Dette gjelder også spørsmål og svar.

Juridisk ramme

Anskaffelsen gjennomføres i henhold til lov om offentlige anskaffelser (LOA) og anskaffelsesforskriften (FOA) del I og III.

Kostnader ved utarbeidelse av tilbud

Eventuelle kostnader leverandøren har ved utarbeidelse av tilbudet dekkes av leverandøren selv. Oppdragsgiver refunderer ikke kostnader knyttet til utarbeidelse eller innlevering av tilbud.

Deltilbud

Anskaffelsen er ikke delt i delkontrakter. Det er ikke adgang til deltilbud.

Alternative tilbud

Det er ikke tillatt å levere alternative tilbud.

Parallelle tilbud

Det er ikke tillatt å levere parallelle tilbud. Hver leverandør kan ha ett gjeldende tilbud per delkontrakt.

Forretningshemmeligheter og sladding

Oppdragsgiver behandler innsynsbegjæringer etter offentleglova og forvaltningsloven. Leverandøren kan bli bedt om å levere en sladdet versjon av tilbudet dersom det fremsettes innsynskrav.

Behandling av personopplysninger

Personopplysninger som inngår i tilbudet behandles av oppdragsgiver for å gjennomføre anskaffelsen, evaluere tilbud og følge opp kontrakt. Behandlingen skjer i tråd med personvernregelverket. Leverandøren er ansvarlig for at personopplysninger i tilbudet er lovlig innhentet og nødvendige for tilbudet.

Deltakelse fra ansatte hos oppdragsgiver

Ansatte hos oppdragsgiver eller andre som deltar i forberedelsen eller gjennomføringen av anskaffelsen, kan ikke delta på leverandørsiden i konkurransen på en måte som kan svekke tilliten til at konkurransen gjennomføres på en rettferdig måte. Spørsmål om habilitet avklares med oppdragsgiver via Hyrr.

Ansvarlig innkjøpsenhet

Abakus AS

Org.nr: 983335543

Postboks 128, 2440, Engerdal

E-post: post@abakus.as

Telefon: 47476000

Oppdragsgiver

Ringebu kommune

Org.nr: 939864970

C/O Abakus AS, Postboks 128, 2440, Engerdal

E-post: post@abakus.as

Telefon: 47476000

Kontaktperson

Marius Nordsveen

E-post: marius.nordsveen@abakus.as

Konkurransedetaljer

Anskaffelsesdel:	Del III-anskaffelse - Over EØS-terskelverdi	Utførelsessted:	Hanstadgata 4, Ringeby, NOR
Hovedtype:	Varer		

CPV-koder:

- 16700000 - Traktorer (Hoved)
- 16600000 - Spesialmaskiner til landbruk eller skogbruk
- 16000000 - Landbruksmaskiner
- 34138000 - Veitraktorer
- 34390000 - Tilbehør til traktorer
- 34130000 - Motorkjøretøyer til godstransport

Varighet:

Oppstart:	1. februar 2027
Slutt:	1. februar 2031
Varighet:	4 år
Tilleggsinformasjon:	4 års leasingavtale fra leveringsdato

Tidsfrister:

Frist for å stille spørsmål:	10. september 2026, 12:00
Tilbudsfrist:	17. september 2026, 12:00
Tildeling:	6. oktober 2026, 12:00
Karensperiode:	10 dager
Fra utsendelse av tildelingsbeslutning	
Vedståelsesfrist:	90 dager

Kvalifikasjonskrav:

ESPD (Europeisk egenerklæringsskjema) er aktivert for denne konkurransen.

Aktiverte avvisningsgrunner:

A: AVVISNINGSGRUNNER SOM GJELDER STRAFFEDOMMER

- Deltakelse i kriminell organisasjon
- Korrupsjon
- Bedrageri
- Terrorhandlinger eller lovbrudd knyttet til terrorvirksomhet
- Hvitvasking eller terrorfinansiering

- Barnearbeid og andre former for menneskehandel

B: AVVISNINGSGRUNNER SOM GJELDER BETALING AV SKATTER, AVGIFTER OG TRYGDEAVGIFTER

- Betaling av skatter og avgifter
- Betaling av trygdeavgifter

C: AVVISNINGSGRUNNER SOM GJELDER INSOLVENS, INTERESSEKONFLIKTER ELLER ALVORLIGE FEIL I YRKE-SUTØVELSEN

- Brudd på forpliktelser innen miljørett
- Brudd på forpliktelser innen sosialrett
- Brudd på forpliktelser innen arbeidsrett
- Konkurs
- Insolvens
- Gjeldsforhandling
- Tilsvarende situasjon som konkurs under nasjonal lov
- Eiendeler administrert av bostyrer
- Virksomheten er suspendert
- Skyldig i alvorlig forsømmelse
- Avtaler med andre leverandører for å forvrengte konkurransen
- Interessekonflikt grunnet deltakelse i anskaffelsesprosedyren
- Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen av denne anskaffelsen
- Tidlig heving, erstatning eller andre lignende sanksjoner
- Skyldig i feilaktig fremstilling eller tilbakeholdelse av informasjon

D: ANDRE AVVISNINGSGRUNNER SOM ER FASTSATT I DEN NASJONALE LOVGIVNINGEN I OPPDRAGSGIVERENS MEDLEMSSTAT

- Rent nasjonale avvisningsgrunner

Nr.	Krav
1	Tilbyder skal ha tilstrekkelig økonomisk kapasitet til gjennomføring av kontrakten. Filoplasting tillatt Dokumenteres med utvidet rapport fra Bisnode http://www.soliditet.no/. Rapporten skal være datert etter kunngjøringstidspunktet for konkurransen. Dersom dette ikke vedlegges, vil Abakus as innhente utvidet rapport fra Bisnode kostnadsfritt for tilbyder. Opplysningene i rapporten legges til grunn for en vurdering av tilbyders økonomiske og finansielle situasjon. Informasjon på tilbudsdato legges til grunn.
2	Tilbyder skal ha erfaring fra tilsvarende oppdrag Filoplasting tillatt Tilbyende firma skal dokumentere minimum 2 tilsvarende oppdrag de siste 3 år. Dokumentasjon skal inneholde navn på oppdragsgiver, omfang, innhold og leveringstidspunkt.

3 **Tilbyder skal ha et miljøledelsessystem for å sikre en lav miljøbelastning ved utførelse av leveransen.**

Filoplasting tillatt

Dokumenteres med beskrivelse av miljøledelsessystem som minimum består av rutiner for å ivareta følgende elementer: • Virksomhetens miljømål og miljøpolitikk • Strategi på miljøområdet • Utførelse av tjenesten på en miljømessig forsvarlig måte, f.eks. avfallssortering og transport Det kan legges fram egenerklæring som beskriver hvordan rutinene gjennomføres og fungerer. Hvis rutinene er beskrevet i virksomhetens miljøledelsessystem i henhold til Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende tredjepartsverifisert system, er det tilstrekkelig å legge ved gyldig sertifikat.

Tildelingskriterier:

Evalueringsmetode:

Prissetting av kvalitet med poeng

Miljøkriterier:

Definer i kravspesifikasjonen

Kriterie	Type	Vekt	Beskrivelse
Pris	Pris	60%	-
Egnethet for tilbudt traktor	Kvalitet	40%	Det er viktig for oppdragsgiver at tilbyder tilbyr en traktor som er godt egnet for kommunens bruk. Traktoren er en arbeidsplass og det er viktig at den er brukervennlig og komfortabel. Svingradius, oversiktighet i hytte, både for betjening inne i hytten og i forhold til oversiktighet under kjøring, er viktig for oppdragsgiver. Kravspesifikasjonen vil bli vurdert, der overoppfyllelse vil telle positivt. Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å prøvekjøre tilbudt traktor, for å vurdere dens egnethet. Traktor skal være tilgjengelig for testkjøring i 3-5 dager (trenger ikke å ha spesifisert ekstraustyr) inkludert gjennomgang/veiledning ved oppstart og kontaktperson i testperioden.

Kravspesifikasjon:

1. RING-26-01 Kravspesifikasjon

Nr.	Krav	Type
1.1	Traktor skal ha trinnløs girkasse	Må-krav
1.2	Traktor skal ha automatisk klimaanlegg med aircondition	Må-krav
1.3	Traktor skal ha arbeidslys fremover og bakover	Må-krav
1.4	Traktoren skal ha en maksimal hastighet på minst 50 km/t.	Må-krav

	Oppgi traktorenes maksimale hastighet i km/t. Kravet anses oppfylt dersom oppgitt maksimal hastighet er 50 km/t eller høyere.	
1.5	Traktor skal ha minimum 250 hk totalt inkludert boost Nominell effekt kan ikke være lavere enn 215 hk.	Må-krav
1.6	Totalt antall hk oppgis Overoppfyllelse av kravet på 250 hk teller positivt	Egnethet for tilbudt traktor
1.7	Overholde avgasskrav i henhold til kjøretøyforskriften	Må-krav
1.8	Traktor skal ha utvendig betjening på bakskjerm	Må-krav
1.9	Traktor skal ha hydraulisk kapasitet på min. 150 ltr/min Kapasitet oppgis	Må-krav
1.10	Traktor skal ha trinnløs transmisjon, 50 km/t	Må-krav
1.11	Traktor skal ha kjørecomputer/monitor Beskrives	Må-krav
1.12	Traktor skal ha joystick for betjening av lasteapp. med av og på knapp for 3. funksjon plassert i forhold til høyre armlene	Må-krav
1.13	Traktor skal ha høyt monterte kjørelys for snøbrøyting	Må-krav
1.14	Traktor skal ha EL. betjent hovedstrømbryter	Må-krav
1.15	Traktor skal ha monitorbrakett i førerhus	Må-krav
1.16	Oppfylle utslippsklasse Steg 5	Må-krav
1.17	Traktor skal ha fjærende foraksel	Må-krav
1.18	Traktor skal ha motor- og transmisjonsvarmer / webasto	Må-krav
1.19	Traktor skal ha aktivt hold/stopp kontroll på kjørepedal	Må-krav
1.20	Traktor skal ha varsellys	Må-krav
1.21	Traktor skal ha hydraulisk utskytbar trekkrok	Må-krav
1.22	Traktor skal ha førerhus med fjæring	Må-krav
1.23	Betjening av utstyr ønskes på høyre side	Egnethet for tilbudt traktor

1.24	Traktor skal ha El. hydraulisk innkopling m/autofunksjon	Må-krav
1.25	Traktor skal ha kraftuttak	Må-krav
1.26	Traktor skal ha lasteapparat / frontlaser med lastedemper og hydraulisk redskap-slås. 3 og 4 funksjon.	Må-krav
1.27	Det skal være trekkstenger i henhold til traktorens størrelse Beskrives	Må-krav
1.28	Traktor skal ha passasjersele med setebelte	Må-krav
1.29	Traktor bør ha god plass og tilstrekkelig med oppbevaringsplass	Egnethet for tilbudt traktor
1.30	Traktor skal ha store vinduer og speil for god sikt	Må-krav
1.31	Det bør være god sikt for arbeid med kantklipper	Egnethet for tilbudt traktor
1.32	Det skal være varme i speil, ruter og vindusviskere foran og bak	Må-krav
1.33	Traktor skal ha luftavfjæret førersele med setebelte, Aktive Control, varme/kjøle og roteringsmulighet/vridbart.	Må-krav
1.34	Traktor bør ha et lavt innvendig støynivå Maks. innvendig støynivå oppgis	Egnethet for tilbudt traktor
1.35	Traktor skal ha radio DAB (evt. CD) med Bluetooth handsfree	Må-krav
1.36	Traktor skal ha fronthydraulikk med min. 4 uttak	Må-krav
1.37	Traktor skal ha minimum 8 stk hydrauliske uttak bak	Må-krav
1.38	Traktor skal ha bak og fronthydraulikk med PTO og fri retur	Må-krav
1.39	Traktor skal ha multikobling hydraulikk.	Må-krav
1.40	Traktor skal ha motorbrems eller retarder	Må-krav
1.41	Traktor skal ha 2 stk stømuttak monteres i front, 1 tilpasses brøyteskjær	Må-krav
1.42	Traktor skal ha 2 stk hydrauliske toppstag	Må-krav
1.43	Traktor skal ha 2 stk forsterkede triangel hurtigfester. Ett på lasteapparat og ett bak.	Må-krav
1.44	Traktor skal leveres med 1 sett vinterhjul med knastdekk m/pigg	Må-krav

	Beskrives	
1.45	For og baksjermer skal tilpasset levert dekkstørrelse	Må-krav
1.46	Traktor skal ha 1 stk stømuttak som monteres bak	Må-krav
1.47	Traktor skal ha kamera montert foran og bak	Må-krav
1.48	Maksimal avstand på 60 Km til verksted fra Elvebakken 4, 2630 Ringeby Adresse og antall km oppgis	Må-krav
1.49	Traktor skal leveres senest 1.februar.2027	Må-krav
1.50	Leverandør skal tilby en serviceordning Beskrives	Egnethet for tilbudt traktor
1.51	Traktor skal ha 1 stk brøyteplate for montering i front, tilpasses fronthydraulikk Beskrives	Må-krav
1.52	Traktor skal ha lakkerte felger	Må-krav
1.53	Traktor skal ha 1 stk hydraulisk avvatring	Må-krav
1.54	Garantert levering før 1.februar.2027 vil telle positivt	Egnethet for tilbudt traktor
1.55	Leverandøren bør kunne yte bistand og anskaffe deler innenfor kort tid, samt kunne stille demomaskin/lånemaskin med tilnærmet samme egenskaper ved behov. Opplegg for dette beskrives. Verksted håndbok og dele katalog på norsk skal medfølge	Egnethet for tilbudt traktor
1.56	Traktor bør leveres med en redskapskasse	Egnethet for tilbudt traktor
1.57	Traktor leveres til Elvebakken 4, 2630 Ringeby	Må-krav
1.58	Leverandør skal ta gammel traktor i innbytte Deutsch Fahr 6130.4 TTV Agrotron, 2016 modell med Stoll frontlaster og 2 sett dekk (ett sett med pigg) Traktoren har 4889 timer på telleren og har full servicehistorikk Kan besiktiges på adresse: Elvebakken 4, 2630 Ringeby	Må-krav
1.59	Traktor skal leveres med 1 sett sommerhjul standard V-mønster Beskrives	Må-krav

Strategiske hensyn:**Egnet for små og mellomstore bedrifter**

Denne anskaffelsen er tilrettelagt for deltakelse fra SMB-er

Innleveringsvilkår:

Elektronisk innlevering:

Påkrevd

Elektronisk signering:

Påkrevd

Tillatte språk:

Norsk

Vedlegg:

- Bilag 1: RING-26-01 Prisskjema.xlsx