

**HOVLAND
ELEKTRO**

AUTORISERT ELINSTALLATØR

Pb 245 5408 Sagvåg**Tlf: 53 45 60 90 Fax.: 53 45 60 91****Anl.nr:****Fase Vest****400V TN-S****Faser:****L1-L2-L3-N****ADVARSEL**

Abonnenten er etter straffelova ansvarlig for bruk av ikkje godkjente eller forfalska sikringer
Elektrisitetsverket har plikt til å melda forholdet til påtalemyndigheita.

12.03.2009

SKJEMA NR.	KURS NR.	Idrettshall tavle L1	SIKR. AMP.	TVERRSNITT MM ²
	00	Hovudsikring	4/150	4x95+j AL
	01	Stikk El-fordeling og lager	2/B16	2x2,5+j
	02	Lys El-fordeling og lager	2/B16	3x2,5+j
	03	Lys vaktmester/renhold R1071, Renholdssentral R1072	2/B16	4x2,5+j
	04	Vaskemaskin renholdssentral R1072	2/B16	2x2,5+j
	05	Tørketrommel renholdssentral R1072	2/B16	2x2,5+j
	06	Stikk lader 1 renholdssentral R1072	2/B16	2x2,5+j
	07	Stikk lader 2 renholdssentral R1072	2/B16	2x2,5+j
	08	Stikk lader 3 renholdssentral R1072	2/B16	2x2,5+j
	09	Stikk stream renholdssentral R1072	2/B16	2x2,5+j
	10	Stikk skuremaskin renholdssentral R1072	2/B16	2x2,5+j
	11	3~stikk moppevasker renholdssentral R1072	4/C32	4x6+j
	12	Stikk hårtørker i gard. R1074, handtørker i WC R1075	2/B16	2x2,5+j
	13	Stikk handtørker WC R1078, hårtørker garderobe R1079	2B/16	2x2,5+j
	14	Lys garderobe R1074, WC R1075, Dusj R1076 via C1	2/B16	4x2,5+j
	15	Lys WC R1078, Garderobe R1079, Dusj R1077 via C2	2/B16	4x2,5+j
	16	Stikk renh.sentr. R1072, garderober R1074 og R1079, fettutskiljar i vaktmester/renhold R1071	2/B16	2x2,5+j
	17	Lys lager R1073	2/B16	2x2,5+j
	18	Lys R1071 garderobe, WC, dusj via C3	2/B16	4x2,5+j
	19	Lys WC R1083 t.o.m. R1089	2/B16	4x2,5+j
	20	Lys forrom R1082 og dommergarderobe R1080 via C4	2/B16	3x2,5+j
	21	Stikk korridor R1070, stikk R1082, R1090 og R1091	2/B16	2x2,5+j
Kommentarer:				
D=DATAKURSER				

**HOVLAND
ELEKTRO**

AUTORISERT EINSTALLØR

Pb 245 5408 Sagvåg**Tlf: 53 45 60 90 Fax.: 53 45 60 91****Anl.nr:****Fase Vest
400V TN-S****Faser:****L1-L2-L3-N****ADVARSEL**

Abonnenten er etter straffelova ansvarlig for bruk av ikkje godkjente eller forfalska sikringer
Elektrisitetsverket har plikt til å melda forholdet til påtalemyndigheita.

03.12.2008

SKJEMA NR.	KURS NR.	Idrettshall tavle L1	SIKR. AMP.	TVERRSNITT MM ²
	22	Lys kjøkken sal/anretning R1090 og skolekjøkken R1091	2/B16	4x2,5+J
	23	Fryseskap 1 i skolekjøkken R1091	2/B16	2x2,5+j
	24	Fryseskap 2 i skolekjøkken R1091	2/B16	2x2,5+j
	25	Fryseskap 3 i skolekjøkken R1091	2/B16	2x2,5+j
	26	Ventilasjon og benklys skolekjøkken R1091	2/B16	2x2,5+j
	27	Oppvaskmaskin 1 skolekjøkken R1091	2/B16	2x2,5+j
	28	Oppvaskmaskin 2 skolekjøkken R1091	2/B16	2x2,5+j
	29	Steiketopp 1 skolekjøkken R1091	2/B25	2x4+j
	30	Steiketopp 2 skolekjøkken R1091	2/B25	2x4+j
	31	Steiketopp 3 skolekjøkken R1091	2/B25	2x4+j
	32	Steiketopp 4 skolekjøkken R1091	2/B25	2x4+j
	33	Steiketopp 5 skolekjøkken R1091	2/B25	2x4+j
	34	Oppvaskmasking høgttrykk skolekjøkken R1091	2/B16	2x2,5+j
	35	Steikeovn 1 skolekjøkken R1091	2/B16	2x2,5+j
	36	Steikeovn 2 skolekjøkken R1091	2/B16	2x2,5+j
	37	Steikeovn 3 skolekjøkken R1091	2/B16	2x2,5+j
	38	Steikeovn 4 skolekjøkken R1091	2/B16	2x2,5+j
	39	Steikeovn 5 skolekjøkken R1091	2/B16	2x2,5+j
	40	Oppvaskmaskin salg/anretning R1090	4/B20	4x2,5+j
	41	Fryseskap salg/anretning R1090	2/B16	2x2,5+j
	42	Steiketopp salg/anretning R1090	2/B25	2x4+j
	43	Steikeovn Sal/anretning R1090	2/B16	2x2,5+j
	44	Vaskemaskin salg/anretning R1090	2/B16	2x2,5+j
	45	Tørketrommel salg/anretning R1090	2/B16	2x2,5+j
	46	Stikk kjøkkenmaskiner salg/anretning R1090	2/B16	2x2,5+j
	47	Lys Idrettshall. Lampenr: 1 – 3 – 4 – 5 – 7 – 8 – 9 via C5	4/C16	4x2,5+j

HOVLAND ELEKTRO



AUTORISERT ELINSTALLØR

Pb 245 5408 Sagvåg

Tlf: 53 45 60 90 Fax.: 53 45 60 91

Anl.nr:

Fase Vest

Faser:

400V TN-S

Faser:

L1-L2-L3-N

ADVARSEL

Abonnenten er etter straffelova ansvarlig for bruk av ikkje godkjente eller forfalska sikringer. Elektrisitetssverket har plikt til å melda forholdet til påtalemyndigheita.

12.03.2009

SKJEMA NR.	KURS NR.	Idrettshall tavle L1	SIKR. AMP.	TVERRSNITT MM ²
	48	Lys Idrettshall. Lampenr:11-12-13-15-16-17-19 via C6	4/C16	4x2,5+j
	49	Lys Idrettshall. Lampenr:20-22-23-24-26-27-28 via C7	4/C16	4x2,5+j
	50	Lys Idrettshall. Lampenr:30-31-32-34-35-36-38 via C8	4/C16	4x2,5+j
	51	Lys Idrettshall. Lampenr:39-41-42-43-45-46-47 via C9	4/C16	4x2,5+j
	52	Lys Idrettshall. Lampenr:49-50-51-53-54-55-57 via C10	4/C16	4x2,5+j
	53	Dimmbart lys Idrettshall. Lampenr: 2 - 6 - 10 - 14 - 18	2/C16	4x2,5+j
	54	Dimmbart lys Idrettshall. Lampenr: 21 - 25 - 29 - 33 - 37	2/C16	4x2,5+j
	55	Dimmbart lys Idrettshall. Lampenr: 40 - 44 - 48 - 52 - 56	2/C16	4x2,5+j
D	56	Stikk PA anlegg v/L1	2/B16	2x2,5+j
D	57	Stikk resultattavle og generell idrettshall	2/B16	2x2,5+j
	58	Stikk ekstra arrangement Idrettshall	4/C63	4x16+j
	59	Nøddlys idrettshall	2/B16	2x2,5+j
	60	Utelys rundt idrettshall via C11	2/B16	2x2,5+j
D	61	Datakurs intern L1, stikk til tråløst idrettshall v/R2002	2/B16	2x2,5+j
	62	Lys og stikk internt L1, lys teknisk rom 2002	2/B16	2x2,5+j
	63	Stikk hårtørkar HDWC R1087	2/B16	2x2,5+j
	64	Reserve	2/B16	
	65	Stikk adgangskontroll i el-fordeling	2/B16	2x2,5+j
	66	Ventilasjon/avtrekk skolekjøkken R1091	2/B16	2x2,5+j
	67	Panikklys idrettshall	2/B16	2x2,5+j
D	68	Tilførsel EIB TXA112 (SD)	2/B16	2x2,5+j
	69	Surge protective device	4/C16	