

HOVLAND ELEKTRO



AUTORISERT ELINSTALLATØR

Pb 245 5408 Sagvåg

Tlf: 53 45 60 90 Fax.: 53 45 60 91

Anl.nr:

Fase Vest

400V TN-S

Faser:

L1-L2-L3-N

ADVARSEL

Abonnenten er etter straffelova ansvarlig for bruk av ikkje godkjente eller forfalska sikringer. Elektrisitetssverket har plikt til å melda forholdet til påtalemyndigheita.

16.12.2008

SKJEMA NR.	KURS NR.	Svømmehall tavle L2	SIKR. AMP.	TVERRSNITT MM ²
	0	Hovedbryter 125A/100		4x50+j AL
	1	Badstuovn 9kw R1098	4/B16	4x2,5+j
	2	Badstuovn 9kw R1106	4/B16	4x2,5+j
	3	Lys tak basseng 400W via C1	4/C16	4x2,5+j
	4	Lys tak basseng 250W via C2	4/C16	4x2,5+j
	5	Tilførsel heis	4/C16	4x2,5+j
	6	Lys vegg basseng R1111 via C3, lager R1109 via C4 og lager R1110 via C5	2/B16	4x2,5+j
	7	Lys HDWC R1105, garderobe R1107, Dusj 1108 via C6	2/B16	4x2,5+j
	8	Lys garderobe R1101, dusj R1102 via C7, HDWC R1104	2/B16	4x2,5+j
	9	Lys HDWC R1097, garderobe R1099, dusj R1100 via C8	2/B16	4x2,5+j
	10	Lys garderobe R1094, dusj R1095 via C9, HDWC R1096	2/B16	4x2,5+j
	11	Lys Badstu R1098 via C10 og R1106 via C11	2/B16	4x2,5+j
	12	Lys vaktrom R1093 og korridor R1103	2/B16	4x2,5+j
	13	Lys Oasen tak R1092	2/B16	2x2,5+j
	14	Lys treningssal R2004 og tekniskrom R2005	2/B16	4x2,5+j
	15	Nødllys garderobeanlegg	2/B16	2x2,5+j
	16	Utelys v/svømmehall via C12	2/B16	2x2,5+j
	17	Lys korridor R2006	2/B16	2x2,5+j
	18	Generelle stikk garderober for svømmehall	2/B16	2x2,5+j
	19	Stikk handtørker HDWC R1104 og R1105	2/B16	2x2,5+j
	20	Stikk hårtørker garderober R1101 og R1107	2/B16	2x2,5+j
	21	Stikk handtørker HDWC R1096 og HDWC 1097	2/B16	2x2,5+j
Kommentarer:				
D=DATAKURS				



AUTORISERT ElinSTALLATØR

Pb 245 5408 Sagvåg

Tlf: 53 45 60 90 Fax.: 53 45 60 91

Anl.nr:

Fase Vest
400V TN-S

Faser:

L1-L2-L3-N

$$\vdots$$
ADVARSEL

Abonnenten er etter straffelova ansvarlig for bruk av ikkje godkjente eller forfalska sikringar. Elektrisitetssverket har plikt til å melda forholdet til påtalemyndigheita.

06.04.09

[illegible]