

HOVLAND ELEKTRO



AUTORISERT ELINSTALLATØR

Pb 245 5408 Sagvåg

Tlf: 53 45 60 90 Fax.: 53 45 60 91

Anl.nr:

Fase Vest

400V TN-S

Faser:

L1-L2-L3-N

ADVARSEL

Abonnenten er etter straffelova ansvarlig for bruk av ikkje godkjente eller forfalska sikringer. Elektrisitetsverket har plikt til å melda forholdet til påtalemyndigheita.

11.12.08

SKJEMA NR.	KURS NR.	SFO tavle L3	SIKR. AMP.	TVERRSNITT MM ²
	00	Hovudsikring	4/125	4x95+j AL
	01	Stikk komfyrtopp SFO R1001	2/B25	2x6+j
	02	Stikk Steikeovn SFO R1001	2/B16	2x2,5+j
	03	Stikk oppvaskmaskin SFO R1001	2/B16	2x2,5+j
	04	Stikk micro SFO R1001	2/B16	2x2,5+j
	05	Stikk kjøkken benk og ventilator R1001	2/B16	2x2,5+j
	06	Lys SFO R1001, Renhold R1002, Lager R1003	2/B16	2x2,5+j
	07	Stikk SFO R1001, Renhold R1002, Lager R1003	2/B16	2x2,5+j
	08	Lys korridor R1013, Garderobe R1004	2/C16	2x2,5+j
	09	Stikk korridor R1013, Garderobe R1004	2/B16	2x2,5+j
	10	Nødllys SFO R1001, Korridor R1013, Lærerrom R1005, Lager R1012, HC toalett R1011	2/B16	2x2,5+j
	11	Lys 1.klasse R1014, 2.klasse R1015	2/B16	2x2,5+j
	12	Lys 3.klasse R1017, 4.klasse R1019	2/B16	2x2,5+j
D	13	Stikk tak datamaskiner 1.klasse R1014	2/C16	2x2,5+j
D	14	Stikk tak datamaskiner 2.klasse R1015	2/C16	2x2,5+j
D	15	Stikk tak datamaskiner 3.klasse R1017	2/C16	2x2,5+j
D	16	Stikk tak datamaskiner 4.klasse R1019	2/C16	2x2,5+j
	17	Stikk 1.klasse R1014, 2.klasse R1015	2/B16	2x2,5+j
	18	Stikk 3.klasse R1017, 4.klasse R1019	2/B16	2x2,5+j
	19	Lys arbeidsrom R1020, Grupperom R1018, Gruppe R1016	2/B16	2x2,5+j
	20	Stikk arbeidsrom R1020	2/B16	2x2,5+j
	21	Stikk Grupperom R1016, Grupperom R1018	2/B16	2x2,5+j
Kommentarer:				
D=DATAKURSER				

HOVLAND ELEKTRO



AUTORISERT EINSTALLØR

Pb 245 5408 Sagvåg

Tlf: 53 45 60 90 Fax.: 53 45 60 91

Anl.nr:

Fase Vest
400V TN-S

Faser:

L1-L2-L3-N

ADVARSEL

Abonnenten er etter straffelova ansvarlig for bruk av ikkje godkjente eller forfalska sikringar. Elektrisitetssverket har plikt til å melda forholdet til påtalemyndigheita.

11.12.08

SKJEMA NR.	KURS NR.	SFO tavle L3	SIKR. AMP.	TVERRSNITT MM ²
	22	Lys lager R1012, arbeidsrom R1005	2/B16	2x2,5+j
	23	Stikk arbeidsrom R1005	2/B16	2x2,5+j
	24	Stikk og lys toalett R1008	2/B16	2x2,5+j
	25	Stikk internt i L3	2/B16	2x2,5+j
D	26	Stikk nr 1 datautstyr internt i L3	2/B16	2x2,5+j
D	27	Stikk nr 2 datautstyr internt i L3	2/B16	2x2,5+j
	28	Lys stikk Garderobe ansatte R1006, Toalett ansatte R1007	2/B16	2x2,5+j
	29	Lys stikk Toalett R1010, Toalett R1009, HC toalett R1011	2/B16	2x2,5+j
	30	Stikk moppevask R1002	2/B16	2x2,5+j
	31	Stikk lager R1012	2/B16	2x2,5+j
	32	Tørkeskap v/SFO i korridor korridor R1013	2/B16	2x2,5+j
	33	Utelys v/toalett R1008 og Inngang korridor R1013	2/B16	2x2,5+j
D	34	Stikk i tak til trådløst nettverk i korridor R1013	2/C16	2x2,5+j
D	35	RESERVE	2/B16	
	36	RESERVE	2/B16	
	37	RESERVE	2/B16	
	38	RESERVE	2/B16	
	39			
	40			
	41			
	42			
	43			
	44			
	45			
	46			
	47			