


Foto: Ole J. Lønnve Voksenkollveien 30, øvre dam.



Naturtyperegistreringer

Naturtype: Dam

Utforming:

Mosaikk:

Feltsjekk: 25.06.2024 (siste)

Beskrivelse

Innledning: Lokaliteten er oppdatert av Morgan Amundsen, Biofokus etter feltarbeid 25. juni 2024 i forbindelse med kartlegging av naturverdier i dammer i byggesonen i Oslo. Oppdraget er en del av rammeavtalen mellom Biofokus og Bymiljøetaten i Oslo kommune. Lokaliteten er tidligere undersøkt, 31.08.2022, av Kjell M. Olsen og Ole J. Lønnve (begge Biofokus) og beskrivelsen av lokaliteten ble da revidert (Lønnve og Olsen, 2022). Lokaliteten er vurdert til en potensiell amfibielokalitet (Sandaas 1996), og gitt verdi som en lokalt viktig (C) naturtype.

Kartleggingsmetodikken følger DN-håndbok 13 med oppdaterte faktaark fra 2015. Rødlistestatus for arter følger utgaven fra 2021 og for naturtyper utgaven fra 2018. Kategori for fremmedarter følger utgaven fra 2023.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger øst for Voksenkollveien 30 i Oslo kommune, og utgjør et areal på 0,66 daa. Dammen er et resultat av en oppdemning av en liten bekk og er for det meste omgitt av skog. I enden er en høy mur (demning).

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten er kartlagt som naturtypen dam. Avgrensningen inkluderer deler av kantvegetasjonen rundt dammen. Dammen er forholdsvis liten. En del tjernaks, grastjernaks og småtjernaks forekommer i dammen og i kantsonen inngår bl.a. flaskestarr, dronningstarr, elvesnelle, ryllsiv, mannasøtgras og myskesivaks.

Artsmangfold: Artsinventaret er relativt ordinært, med arter man kan forvente i denne type miljøer i regionen. Amfibier ble ikke påvist 31. august 2022. Fra tidligere er buttsnutefrosk registrert (Sandaas 1996). Imidlertid har dammen potensial også for salamandere. Dronningstarr, som forekommer i kantsonen, er vurdert til nær truet (NT) på rødlista for 2021.

Ved befaringen 25. juni 2024 ble rumpetroll av buttsnutefrosk registrert. Det var ganske mye liv i og rundt dammen med bla. Vannkalver, libellenymfer, døgnfluer, fjærmyggglarver, stikkemyggglarver, steinfluer, vannløpere, buksvømmere, umyggglarver, samt flygende vannymfer (ubestemt).

Bruk, tilstand og påvirkning: Dammen er lite påvirket av inngrep, og tilstanden vurderes til god, men vannstanden var på befaringstidspunktet i 2022 ganske lav, sannsynligvis pga. en lang periode med lite nedbør.

Fremmede arter: Ingen påvist.

Del av helhetlig landskap: Lokaliteten må sees i sammenheng med andre damforekomster i Voksenåsen og Holmenkollåsen. Her finnes en rekke dammer, og amfibier er påvist i mange av disse. Til sammen utgjør dette et større dam-nettverk.

Verdivurdering: Lokaliteten utgjøres av en liten dam uten store kvaliteter. Allikevel representerer den et miljø som er viktig for en rekke limniske organismer, og det må antas at den har en funksjon for amfibier i området, selv om slike ikke er påvist. Lokaliteten vurderes til en viktig (B-verdi) naturtype.

Skjøtsel og hensyn: Dammen skygges noe ut av omkringstående skog. Det anbefales å åpne litt opp for mer lysinnstråling fra sør. Stedvis mye "grønn guffe" som med fordel kan begrenses.

Artsliste for lokaliteten

Totalt 1 art(er) påvist: buttsnutefrosk (**LC**).

Litteratur

Lønnve, O. J. og Olsen, K. M. 2023. Kartlegging av dammer i Oslo vest 2022. Biofokus rapport 2023-022. Stiftelsen Biofokus. Oslo.

Pedersen, Å.Ø. og Sandaas, K. 2002. Amfibielokaliteter i byggesonen. Supplerende og oppfølgende undersøkelser i Oslo (1999-2001). Rapport 4. Friluftsetaten.

Sandaas, K. 1996. Amfibier i Oslos byggesonen. Status, utbredelse, og forvaltning. Oslo Kommune, Miljø- og næringsmildeletaten, Oslo. 107 s.

Strand, L. Å. 1994. Utbredelse og akvatisk habitat hos amfibier i Oslo by. Hovedoppgave i ferskvannsökologi, Universitet i Trondheim, Zoologisk institutt. 58 sider.