

OSLO KOMMUNE BYMILJØETATEN
Postboks 636 Løren
0507 OSLO

Vår dato: 22.04.2025

Vår ref.: 202503939-2 Oppgis ved henvendelse

Deres ref.:

Senkning av vannstanden i Dam 5128 Øvre Voksenkollen er ikke konsesjonspliktig, Oslo kommune

Vi viser til søknad av 06.02.2025 om konsesjon for å senke vannstanden i Dam Øvre Voksenkollvei permanent. På grunn av tiltakets begrensede omfang har NVE valgt å behandle søknaden som en forespørsel om konsesjonspliktavurdering.

NVE har gjort en konsesjonspliktavurdering av tiltaket. Først i brevet finner du vårt vedtak og informasjon om hva du må gjøre videre. Deretter kan du lese om tiltaket og vår vurdering av dette.

NVEs vedtak

NVE vedtar at permanent senkning av vannstanden i Dam Øvre Voksenkollvei ikke trenger konsesjon etter vannressursloven § 8. Vedtaket har hjemmel i vannressursloven § 18.

Dette vedtaket er gyldig i tre år.

Om klage og klagerett

Se eget vedlegg om klageadgang.

Forutsetninger for vedtaket

- Tiltaket skal gjennomføres i samsvar med framlagte planer.
- Selv om tiltaket ikke er konsesjonspliktig, må dere planlegge og utføre tiltaket slik at det er til minst mulig skade og ulempe for allmenne og private interesser i vassdraget.

Hva må du gjøre videre?

- Vi understreker at det kan være nødvendig med tillatelse etter annet lovverk til nødvendige tiltak/inngrep i forbindelse med senkning av vannstand. Dere må ta kontakt med andre myndigheter for å få de **nødvendige tillatelser**. Aktuelle myndigheter kan være:

- **Kommunen** for avklaring etter plan og bygningsloven

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett: www.nve.no
Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971



- **Statsforvalteren** for avklaring etter lakse- og innlandsfiskloven (anadrom strekning og vassdrag med krepser) og eventuell søknad om dispensasjon fra kravet om kantvegetasjon i vannressursloven § 11.
- **Fylkeskommunen** for avklaring etter lakse- og innlandsfiskloven (ikke anadrom strekning) og kulturminneloven.

Lista er ikke uttømmende.

- Avklare forholdene til de private interessene som eventuelt blir berørt av tiltaket. NVE vurderer ikke de privatrettslige forholdene.
- Dersom dere endrer planene for tiltaket, bør de sendes til NVE for ny vurdering.

Bakgrunn for tiltaket

Dam Øvre Voksenkollvei er en liten kommunal dam i veldig dårlig stand. Dammen er 40 m lang og 3,5 m på det høyeste.

I brev av 03.03.2022 klassifiserte NVE dammen i høy konsekvensklasse med anmodning om fornying eller nedlegging så snart som mulig. Dammen har ikke forskriftsmessig stabilitet mot islast eller glidning/veltning ved flom. I 2016 ble det iverksatt strakstiltak og vannstanden ble senket 3 m. Det er boret hull nederst i dammen, og vannstanden fremstår i dag som naturlig. Vannspeilet utgjør ca. 130 m².

Bymiljøetaten ønsker å bygge ned damkronen med 3 meter slik at vannstanden er permanent senket til dagens vannspeil. Dette gjøres ved å fjerne betong og deler av den gamle natursteinsmuren. Dersom vannstanden må senkes ytterligere i forbindelse med ny terskel/damkrone, gjøres dette i samråd med miljøavdelingen i etaten. Etter ombygging vil dammen plasseres i konsekvensklasse 0.

NVE vurderer at saken er godt nok opplyst gjennom vedlagte tilsynsrapporter og faktaark med naturtyperegistrering.



Figur 1 Rød pil på kartet viser Dam Øvre Voksenkollvei.



Figur 2 Området 20. mars 2025. Dammen har svært begrenset vannspeil.

NVE sin vurdering

En konsesjonspliktvrurdering er en enkel forhåndsvurdering av om tiltaket kan være til ulempe for noen allmenne interesser knyttet til vassdraget. Fordeler med tiltaket er ikke en del av vurderingen.

Dam Øvre Voksenkollvei er resultat av oppdemming av en liten bekk og er delvis omgitt av skog. Voksenkollveien går like ved og avgrenser området i øst og nord, mens boligeiendommer avgrenser i vest. Utløpet renner ut i Dam Nedre Voksenkollvei.

Dammen er en bruddsteinsdam etablert rundt år 1900, og ble i sin tid bygget for å sikre vannforsyning til Anne Kures Hotell. Nedbørsfeltet er begrenset til 0,07 km² og det er ikke årssikker vannføring.

Biomangfold

Naturmangfoldloven legger føringer for bærekraftig bruk av norsk natur og blir lagt til grunn når NVE vurderer meldingen. For å kunne oppfylle forvaltningsmålene i naturmangfoldloven §§ 4-5, er man avhengig av et godt kunnskapsgrunnlag, jf. naturmangfoldloven § 8. Hvis kunnskapsgrunnlaget ikke er tilstrekkelig, skal man bruke føre-var-prinsippet jf. naturmangfoldloven § 9.

Søk i Artskart 21.03.2025 viser blant annet *buttsnutefrosk* (LC), krepsdyret *nåledafnie* (LC) og billen *skulderbuksvømmer* (LC). I forbindelse med saken er naturtyperegistrering utført av Biofokus på oppdrag fra Bymiljøetaten. De beskriver et ordinært artsinventar og nevner rumpetroll av buttsnutefrosk, vannkalver, libellenymfer, døgnfluer, fjærmygglarver,



stikkemygglarver, steinfluer, vannløpere, buksvømmere, mygglarver, samt flygende vannymfer. Biofokus utelukker ikke amfibier som salamandre, og vurderer dammen som viktig (B-verdi) naturtype.

Tiltaket har lite omfang slik planene er lagt frem for NVE, men vil kunne påvirke størrelsen på habitatet for eventuelle salamandre og andre amfibier. Ved å bygge ned damhøyden med 3 m, bevarer Bymiljøetaten en terskel på ca. 0,5 m, som vil opprettholde vannspeilet slik det er i dag. Utløpet fra dammen renner ut i Dam Nedre Voksenkollvei, og det er ikke planlagt endringer på den. Med bakgrunn i dette vurderer NVE at det planlagte tiltaket ikke vil føre til nevneverdig skade eller ulempe for amfibier eller andre verdier knyttet til dammen.

Med bakgrunn i informasjon fra tiltakshaver, søk i databaser og egne erfaringer, vurderer NVE at kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig til å vurdere konsesjonsplikt, jf. at kunnskapsgrunnlaget skal stå i forhold til saken sin karakter og sjanse for skade på naturmangfoldet. Ut ifra eksisterende kunnskap kan vi ikke se at det planlagte tiltaket vil føre til nevneverdige skade eller ulempe for allmenne interesser knyttet til biologisk mangfold. Tiltaket vil ikke etter NVE sitt syn komme i konflikt med forvaltningsmålene i naturmangfoldloven §§ 4-5.

Verna vassdrag

Dam Øvre Voksenkollvei ligger innenfor Oslomarkvassdragene som er vernet som typevassdrag for regionen. Det er ikke årssikker vannføring til dammen, og tiltaket medfører ikke endring i vannføring i utløpsbekk. Damanlegget er ikke registrert som kulturminne. NVE mener at tiltaket ikke kommer i konflikt med verneverdiene som ligger til grunn for Oslomarkvassdragene.

Friluftsliv

Området benyttes ikke som rekreasjonsområde for folk, og ut.no viser ingen stier forbi dammen. En forlatt villa i Voksenkollveien 28 tiltrekker ungdom, og brannruiner etter Anne Kures Hotell 200 m lenger nede utforskes av nysgjerrige. Det er ellers ingen forhold rundt dammen som er tiltrekkende eller tilrettelagt for ferdsel. Magasinet er gjemt blant trær og mindre vegetasjon, men er synlig fra Voksenkollveien vinterstid. Av sikkerhetsgrunner mener NVE at det er positivt å bygge ned dammen snarest for å hindre ferdsel på damkronen.

Oppsummering og konklusjon

Dam Øvre Voksenkollvei er ikke sikker jf. damsikkerhetsforskriftens bestemmelser. For å oppnå konsekvensklasse 0, vil Bymiljøetaten i Oslo senke vannstanden permanent med 3 meter. Dette tilsvarer vannspeil på dagens nivå, og ble etablert som midlertidig straktiltak i 2016. Magasinet er lokalt viktig for flere vanntilknyttede arter, og Bymiljøetaten ønsker derfor å bevare en terskel som opprettholder noe av vannspeilet og ivaretar det biologiske mangfoldet. NVE mener at tiltaket ikke fører til slike ulemper for allmenne interesser at det trenger konsesjon etter vannressursloven § 8.



Med hilsen

Carsten S. Jensen
konsesjonsansvarlig

Gry Berg
seksjonssjef

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner

Mottakerliste:

OSLO KOMMUNE BYMILJØETATEN

Kopimottakerliste:

OSLO KOMMUNE BYMILJØETATEN - Simen Anthon Bjøringsøy
STATSFORVALTEREN I ØSTFOLD, BUSKERUD, OSLO OG AKERSHUS



Orientering om rett til å klage

Frist for å klage	Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra den dagen vedtaket kom frem til deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra den dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket. Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden NVE fattet vedtaket
Du kan få begrunnelsen for vedtaket	Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.
Hva skal med i klagen?	Klagen bør være skriftlig. I klagen må du: • Skrive hvilket vedtak du klager på. • Skrive hvilket resultat du ønsker. • Opplyse om du klager innenfor fristen. • Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen undertegne klagen. I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du mener vedtaket er feil.
Du kan få se dokumentene i saken	Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til NVE for å få innsyn i saken.
Vilkår for å gå til domstolene	Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og klagen er avgjort av Energidepartementet (ED) som overordnet forvaltningsorgan. Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er avgjort.
Sakskostnader	Dersom NVE eller ED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.
Hvem kan klage på vedtaket?	Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.
Hvor skal du sende klagen?	Du må adressere klagen til ED, men sende den til NVE. NVEs -epostadresse er nve@nve.no. NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer vedtaket, vil vi sende klagen til ED.

Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32 og 36.