

66.01

235 Kontor 26,3m²

234 Kontor 8,3m²

233 Kontor 8,3m²

229 Korridor 10,6m²

230 Møterom 16,8m²

232 Korridor 13,6m²

236 Kontor 25,7m²

237 Medisinrom 7,9m²

238 WC 2,3m²

239 Garderobe 3,4m²

231 Møterom 15,4m²

220 Korridor 60,4m²

243 Skyllerom 8,0m²

208c Bad 7,0m²

240 Vaktrøm 19,2m²

228 Trapperom 13,0m²

241 Heis 7,2m²

208d Soverom 9,2m²

242 Kontor 12,0m²

227 Data 4,6m²

207d Soverom 9,2m²

207c Bad 7,0m²

207a Stue 10,1m²

207b Bad 6,4m²

206d Soverom 9,2m²

206c Bad 7,0m²

222 B.K. 4,5m²

223 Lager 6,5m²

BESTEMMELSER:

- Alle sprinklere skal monteres som beskrevet i produsentenes datablad og installasjonsmanualer.
- Veggspinkrillere skal ha en avstand fra topp spredeplate til tak/himling/hindring på minimum 100mm, og maksimalt 150mm (lht. NS-EN 12845).
- I lavpunkt monteres det 1/2" avtapping.
- Høydetag gir høyde fra gulvnivå til senter rør, i arealel hvor røret befinner seg.

Rev.	Bauzeichnung		Dwg.	Tag	Kont.	Gepr.
Sandnes Kommune				RISp		AG
Lunde 2						
2. Etasje Del 2- Sprinkleranlegg					02/03/26	
					AD / 1:50	
 Saksen 102691718-01 www.multiconsult.no Prosjekt V-X-02-2-332-PL-002 Oppgave RISp						