

"X:\nor\oppdrag\Slavanger\52507373\BIM\Bram\F-20-01-01.dwg - BISTo - Plottet: 2026-02-13, 13:53:15 - XREF = A-20-01-01"



Symboler:



Dører og vinduer:

E30 E30C E90 E130 E130C E160 E120C E160C [A] E30 vindu E 30-Sa [F30] E 30-CSa [F30S] E 90- [F90] E12 30-Sa [B30] E12 30-CSa [B30S] E12 60-Sa [B60] E12 120-CSa A2-s1,d0 [A120S] E12 60-Sa A2-s1,d0 [A60S] Alle dører, porter, luker, røykgardiner etc i brannklassifiserte konstruksjoner må være klassifisert Sa.

Konstruksjoner:

EI 60 [B60] E 30 [F 30] EI 60 A2-s1,d0 [A60] REI 120-M A2-s1,d0 [A120] Skravurer: Rømningsvei

Informasjon:

Risikoklasse: 6 Brannklasse: 2 Dører i rømningsvei skal ha fri bredde på minimum 1,16 meter Dører til rømningsvei skal ha fri bredde på minimum 0,86 meter

Branntekniske installasjoner:

- Sprinkleranlegg
- Brannalarmanlegg kategori 2
- Ledesystem

Annet:

Tegningen er å anse som konsepttegning og skal leses sammen med brannkonseptet. Den har ikke status som byggetegning.

Sjakter:

Gjennomgående sjakter EI60 med røykventilering og inspeksjonslukke i bunn og topp. Sjakt som brannettes i alle dekker tilsvarende dekkenes brannmotstand trenger ikke utføres som egen branncelle.

Gjennomføringer i branncelle begrensende konstruksjoner: Gjennomføringer av rør, kabler, kanaler etc. skal brannettes med sertifiserte produkter og løsninger med tilsvarende brannmotstand som vegg og/eller dekket skal utføres med.

C01 2026-02-11 For kontroll hos eksterne parter			BiSto	RogTen	AniVe
Rev.	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent
Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.			Målestokk (gjelder A1)		
Sandnes kommune			1:100		
Lunde serviceleiligheter Plan 1.etasje Branntegning					
Norconsult		Oppdragsnummer 52507373	Tegningsnummer F-20-01-01	Revisjon C01	