


Gjennomgang av plassbygde møbler som berøres av endringer i fasade – kjøkkeninventar er ikke medtatt

Se plantegning på siste side for nummerering

1. Kombinert tilluftskammer og hylle i akse 16:



- Møbelet rives. Likevel er det ønskelig at så mye materiale som mulig gjenbrukes når det bygges opp igjen. Perforerte plater er f.eks. elementer som enkelt kan de- og monteres.
- NB: Oppbyggingen av tilluftskammeret er ikke avklart
- NB: Ved remontering må det tas hensyn til at også nye rør for radiatorer bygges inn

2. Hyller mot søyle, mellom plassbygde benker:




- Hyllene berøres i liten grad av tiltaket (demonteres ikke), men er medtatt pga. helhetlig oversikt. Det skal monteres punkter for strøm og data inne i nedre del av hyllene. Se også punkt 3.

3. Benker med perforerte plater mot gulv og vindusmyg:



Perforering i bunn og rist i topp for å sikre sirkulering av luft (radiatorer er innebygget):



- Elementene demonteres varsomt, mellomagres og monteres.
- Nye plater mot gulv og vindusmyg. Perforeringsgrad iht. RIV.
- Ved ny fasade gjennom tiltaket flyttes benkene 150 mm lenger inn i rommet (parallelt med fasadeinnrykket) og ytterste del av benken vil stikke lenger inn i rommet enn hyllene mellom benkene. Evt. tilpasninger må avklares før remontering.

4. Kombinert tilluftskammer og hylle i akse 11:



- Dersom mulig, skal kun fast felt (felt frem til hyller og perforerte plater) mot fasade rives. Denne bygges opp igjen, tilpasset ny dybde på fasade.

Plantegning:



- 1 Kombinert tilluftskammer og hylle, akse 16
- 2 Hylle mot søyle
- 3 Benker med perforerte plater mot gulv og vindussmyg
- NB: strømuttak i platen som går bak søylen
- 4 Kombinert tilluftskammer og hylle, akse 11